



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.01.20.1

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



À

Prefeitura Municipal do Crato

Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.01.20.001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA "LED" COM PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATON – CE, ESTABELICIDO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Atendendo às exigências desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, estamos apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da Licitação supra referida.

O valor multiplicador "Fator K" a ser aplicado sobre todos os preços relacionados na Planilha de Preços Unitários, Anexo B do Termo de Referência é **(0,98)** e consequentemente o valor global da presente proposta é de R\$ 9.869.415,71 (Nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e hum centavos).

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexo ao Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as Normas Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN 061667679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701, Empresarial P&G - Arideota - Fortaleza - Ceará

CEP 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURET PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CPF: 20.964.420/0001-03


Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas de natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, ficando esclarecido que a PREFEITURA não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta, está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que lhe sejam solicitados, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o mais que se fizer necessário à representação legal desta Licitante.

Crato - CE, 06 de abril de 2020

Atenciosamente,


Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
PROURBI - Iluminação Pública


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061687679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
	1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	meses		
01	1.1	Gerenciamento e Manutenção - Preço Unitário por Ponto Luminoso 14.525 pontos X 6 meses (Gerenciamento e Manutenção)	UN	87.150	9,5100	828.796,50
02	1.2	Projeto Executivo - Plano Diretor, iluminação pública, Preço p/Ponto Luminoso	UN	14.525	26,4100	383.605,25
03	1.3	Georreferenciamento - Preço por Ponto Luminoso -	UN	14.525	12,9900	188.679,75
04	1.4	Emplaquetamento - Preço por Ponto Luminoso - Tabela SEINFRA - I 6422, I 6423, I 7413, I 8606 e I 2312	UN	14.525	15,0500	218.601,25
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO. EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OBRAS, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			-	-
	2.1	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS			-	-
05	2.1.1	Instalação de lâmpada até 70W à 100W VMET em luminária	UN	2.500,00	76,0600	190.150,00
06	2.1.2	Instalação de lâmpada até 150W VMET em luminária	UN	2.000,00	81,2800	162.560,00
07	2.1.3	Instalação de lâmpada de 250W VMET em luminária	UN	2.000,00	114,9100	229.820,00
08	2.1.4	Instalação de lâmpada de 400W VMET em luminária	UN	2.000,00	120,0700	240.140,00
09	2.1.5	Instalação de lâmpada de 1000W VMET em luminária	UN	400,00	438,8800	175.552,00
10	2.1.6	Instalação de lâmpada de Bulbo LED 17W em Soquete E-27	UN	115,00	70,1400	8.066,10
11	2.1.7	Instalação de lâmpada de Bulbo LED 25W em Soquete E-27	UN	115,00	79,9400	9.193,10
12	2.1.8	Instalação de lâmpada de Bulbo LED 35W em Soquete E-27	UN	115,00	118,0600	13.576,90
	3.1	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS			-	-
13	3.1.1	Luminária fechada em alumínio injetado c/lâmpada VMET de 70 W até 100 W, instalada poste	UN	500,00	766,3400	383.170,00
14	3.1.2	Luminária fechada em alumínio injetado c/lâmpada VMET de 220 W até 250 W, instalado poste	UN	100,00	827,6700	82.767,00
15	3.1.3	Luminária fechada em alumínio injetado c/lâmpada VMET de 360 W até 400 W, instalada poste	UN	100,00	837,5200	83.752,00
16	3.1.4	Luminária fechada em alumínio injetado c/lâmpada VMET de 150 W, instalada poste	UN	100,00	792,1500	79.215,00
17	3.1.5	Instalação de projetor de alumínio injetado, instalado em poste, com potência de 1000W VMET	UN	50,00	1.347,5800	67.379,00
18	3.1.6	Instalação de projetor de alumínio injetado, instalado em poste, com potência de 2000W VMET	UN	50,00	1.499,3400	74.967,00

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucinio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RMP/061667679-A
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista



Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
	4.1	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA LED			-	-
19	4.1.1	Instalação de Luminária LED 80W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	130,00	1.066,7800	138.681,40
20	4.1.2	Instalação de Luminária LED 100W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	70,00	1.213,7800	84.964,60
21	4.1.3	Instalação de Luminária LED 120W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	120,00	1.507,7800	180.933,60
22	4.1.4	Instalação de Luminária LED 150W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	150,00	1.703,7800	255.567,00
23	4.1.5	Instalação de Luminária LED 210W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	50,00	1.899,7800	94.989,00
24	4.1.6	Instalação de Projetor LED 150W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	30,00	1.066,7800	32.003,40
25	4.1.7	Instalação de Projetor LED 210W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	10,00	1.213,7800	12.137,80

PROURBI PROJETOS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 051567679-4
CPF: 095.145.593-56
Engenheiro Eletricista



Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.


Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
26	4.1.8	Instalação de Projetor LED 310W, alta resistência a impactor mecânicos, equipado com driver, diodos de led em alta eficiência, circuito integrado, protetor de surto de tensão, vida útil de 50.000 horas, temperatura de cor a partir de 5.000 K para instalação em braço.	UN	10,00	1.727,3000	17.273,00
	5.1	INSTALAÇÃO REATORES			-	-
27	5.1.1	Instalação de reator externo VSAP/VMET 70W	UN	600,00	203,6000	122.160,00
28	5.1.2	Instalação de reator externo VSAP/VMET 150W	UN	350,00	203,1000	71.085,00
29	5.1.3	Instalação de reator externo VSAP/VMET 250W	UN	250,00	216,0500	54.012,50
30	5.1.4	Instalação de reator externo VSAP/VMET 400W	UN	100,00	282,7800	28.278,00
31	5.1.5	Instalação de reator interno VSAP/VMET 70W	UN	300,00	203,6000	61.080,00
32	5.1.6	Instalação de reator interno VSAP/VMET 150W	UN	200,00	203,1000	40.620,00
33	5.1.7	Instalação de reator interno VSAP/VMET 250W	UN	150,00	216,0500	32.407,50
34	5.1.8	Instalação de reator interno VSAP/VMET 400W	UN	50,00	282,7800	14.139,00
35	5.1.9	Instalação de reator externo VMET 1000W	UN	50,00	507,7000	25.385,00
36	5.1.10	Instalação de reator externo VMET 2000W	UN	50,00	508,1800	25.409,00
37	5.1.11	Instalação de reator interno VMET 400W	UN	5,00	228,2600	1.141,30
38	5.1.12	Instalação de reator interno VMET 1000W	UN	50,00	507,7000	25.385,00
	6.1	INSTALAÇÃO DE BRAÇOS, SUPORTES, PARAFUSOS E FITAS INOX			-	-
39	6.1.1	Instalação de Braço Metálico de 1000mm (Incluindo ferragens)	UN	180,00	278,5400	50.137,20
40	6.1.2	Instalação de Braço Metálico de 2000mm (Incluindo ferragens)	UN	105,00	317,7400	33.362,70
41	6.1.3	Instalação de Braço Metálico de 3000mm (Incluindo ferragens)	UN	15,00	356,9400	5.354,10
42	6.1.4	Instalação de Braço Metálico de 4000mm (Incluindo ferragens)	UN	8,00	415,7400	3.325,92
43	6.1.5	Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 2000mm	UN	7,00	964,5400	6.751,78
44	6.1.6	Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 3000mm	UN	6,00	1.091,9400	6.551,64
45	6.1.7	Instalação de Braço Ornamental duplo, fixado em suporte, 1000mm	UN	6,00	1.091,9400	6.551,64
46	6.1.8	Instalação de Braço Ornamental duplo, fixado em suporte, 2000mm	UN	4,00	1.983,7400	7.934,96
47	6.1.9	Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 1 luminária	UN	30,00	282,7800	8.483,40

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-250

PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucio Moreira Lima
Administrador

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RMP/061667679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista



Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
48	6.1.10	Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 2 luminária	UN	25,00	312,1800	7.804,50
49	6.1.11	Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 3 luminária	UN	6,00	351,3800	2.108,28
50	6.1.12	Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 4 luminária	UN	4,00	380,7800	1.523,12
	7.1	INSTALAÇÃO DE CONDUTORES			-	-
51	7.1.1	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #2,5mm²	M	2.500,00	15,3300	38.325,00
52	7.1.2	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #4mm²	M	800,00	16,3000	13.040,00
53	7.1.3	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #6,0mm²	M	800,00	17,0000	13.600,00
54	7.1.4	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #10,0mm²	M	700,00	32,6300	22.841,00
55	7.1.5	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #2,5mm²	M	1.500,00	12,8700	19.305,00
56	7.1.6	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #4,0mm²	M	600,00	13,8400	8.304,00
57	7.1.7	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #6,0mm²	M	600,00	14,5400	8.724,00
58	7.1.8	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #10,0mm²	M	600,00	16,6000	9.960,00
59	7.1.9	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #16mm²	M	500,00	19,5200	9.760,00

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Lucínio Moreira Lima

Sócio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo

CREA/RMP: 051667679-4

CPF: 036.145.593-56

Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-230 - Fone: 3102.2096/420/0001-03



Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
60	7.1.10	Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #25mm²	M	500,00	35,0400	17.520,00
61	7.1.11	Instalação de metro de condutor, com isolamento em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, #2x2,5mm²	M	1.210,83	16,4900	19.966,66
62	7.1.12	Instalação de metro de condutor, com isolamento em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, #3x2,5mm²	M	1.500,00	17,0900	25.635,00
63	7.1.13	Instalação de rede multiplexada em poste existente, isolamento XLPE. Classe 0,6/1,0kV. 3x1x10+10mm2	M	250,00	31,5400	7.885,00
64	7.1.14	Instalação de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV. 3x1x16+16mm2	M	2.000,00	47,0600	94.120,00
65	7.1.15	Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV. Quadriplex 3x3x25+25mm2	M	2.000,00	49,8100	99.620,00
66	7.1.16	Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV. Quadriplex 3x3x35+35mm2	M	200,00	53,9500	10.790,00
67	7.1.17	Instalação de Haste de aterramento 5/8" x 3,00m	UN	100,00	94,2300	9.423,00
68	7.1.18	Instalação de armação secundária em Poste	UN	80,00	119,3200	9.545,60
69	7.1.19	Instalação de armação secundária em Poste - 02 estribo	UN	120,00	217,7200	26.126,40
70	7.1.20	Instalação de conector em rede aérea isolada - Conector perfurante Cu/Al 2,5 a 35mm2 / 35mm2	UN	1.500,00	58,2300	87.345,00
71	7.1.21	Instalação de conector em rede aérea não isolada - Cunha 1,5 a 4mm2 - 10 a 16mm2	UN	1.200,00	60,4300	72.516,00
	8.1	INSTALAÇÃO DE POSTE				
72	8.1.1	Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 9/200 a 10/200	UN	40,00	1.388,0100	55.520,40
73	8.1.2	Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 11/200 a 14/200	UN	8,00	1.701,6100	13.612,88
74	8.1.3	Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 15/200 a 17/200	UN	8,00	2.044,6100	16.356,88
75	8.1.4	Instalação de Poste de Concreto DT DE 9/150 a 9/300	UN	180,00	1.613,4100	290.413,80
76	8.1.5	Instalação de Poste de Concreto DT DE 10,5/150 a 10,5/300	UN	30,00	1.809,4100	54.282,30
77	8.1.6	Instalação de Poste de Concreto DT DE 12/150 a 12/300	UN	10,00	2.397,4100	23.974,10
78	8.1.7	Instalação de Poste Circular de fibra de vidro 9/300 - 12/300	UN	1,00	3.884,1900	3.884,19
79	8.1.8	Pintura de poste	M2	50,00	443,2000	22.160,00
80	8.1.9	Instalação de Poste Metálico Cilíndrico reto Engastado - 9m	UN	12,00	3.502,8300	42.033,96


Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNF 051687679-4
CPF 033.248.593-56
Engenheiro Eletricista



Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ITEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
81	8.1.10	Instalação de Poste Metálico Cilindrico reto Engastado - 10m	UN	12,00	3.548,3800	42.580,56
	9.1	EQUIPAMENTOS E COMANDOS			-	-
82	9.1.1	Instalação de Célula Fotoelétrica para Lâmpada até 1000 W	UN	4.000,00	38,6500	154.600,00
83	9.1.2	Instalação de Quadro de medição Trifásico em poste 25 A 220V	UN	40,00	370,5000	14.820,00
84	9.1.3	Instalação de Quadro de Medição a distância - monofásico	UN	120,00	276,5500	33.186,00
86	9.1.4	Instalação de disjuntores termomagnéticos monopolar - até 50 A	UN	100,00	100,5300	10.053,00
87	9.1.5	Instalação de disjuntores termomagnéticos - até 50 A, tripolar, 10ka	UN	50,00	152,7200	7.636,00
88	9.1.6	Instalação de disjuntores termomagnéticos - de 150A até 250A, tripolar, 10ka	UN	8,00	1.149,8700	9.198,96
89	9.1.7	Instalação de receptáculo (soquete E - 27) de louça	UN	500,00	59,2100	29.605,00
90	9.1.8	Instalação de receptáculo (soquete E - 40) de louça	UN	150,00	118,4200	17.763,00
91	9.1.9	Instalação de base para relé fotoelétrico	UN	400,00	55,4800	22.192,00
92	9.1.10	Instalação de controlador de gerenciamento tipo DMX com software.	UN	3,00	1.821,8600	5.465,58
93	9.1.11	Instalação de programador horário.	UN	10,00	187,7600	1.877,60
94	9.1.12	Instalação de Spot tipo Plafor	UN	50,00	26,8500	1.342,50
	10.1	SUBESTAÇÕES			-	-
95	10.1.1	Subestação aérea de 45 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção geral	UN	6,00	17.433,6600	104.601,96
96	10.1.2	Subestação aérea de 75 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção geral	UN	6,00	20.629,7100	123.778,26
97	10.1.3	Subestação aérea de 112,5 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção geral	UM	2,00	23.209,8800	46.419,76
98	10.1.4	Subestação aérea de 150 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção geral	UN	3,00	28.155,2700	84.465,81
	11.1	RETIRADAS DE MATERIAIS E RECOMPOSIÇÕES			-	-
99	11.1.1	Retirada de Suporte para luminária e/ou projetor	UN	40,00	135,7800	5.431,20
100	11.1.2	Retirada de reator Externo/Interno, em postes	UN	40,00	135,7800	5.431,20
101	11.1.3	Retirada de célula fotoelétrica instalada em luminária em poste	UN	1.000,00	67,8900	67.890,00

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lusina Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RMP: 061607679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista



Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.


Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
102	11.1.4	Retirada de luminária instalada em braço de IP	UN	150,00	135,7800	20.367,00
103	11.1.5	Retirada de braço de IP (incluindo ferragens) instalada em poste	UN	150,00	135,7800	20.367,00
104	11.1.6	Retirada de Poste de concreto	UN	40,00	407,3400	16.293,60
105	11.1.7	Retirada de condutores instalados em braço de IP	UN	100,00	67,8900	6.789,00
106	11.1.8	Retirada de base de célula fotoelétrica	UN	250,00	67,8900	16.972,50
	12.1	SERVIÇOS			-	-
107	12.1.1	Disponibilidade de turma pesada, período diurno - dias úteis	H	476,00	212,7400	101.264,24
108	12.1.2	Disponibilidade de turma pesada, período noturno - dias úteis	H	50,00	212,7400	10.637,00
109	12.1.3	Disponibilidade de turma pesada - Durante os dias de domingos e feriados	H	200,00	313,1600	62.632,00
110	12.1.4	Disponibilidade de turma leve, período diurno - Dias úteis	H	400,00	80,4200	32.168,00
111	12.1.5	Disponibilidade de turma leve, período noturno - Dias úteis	H	180,00	116,0200	20.883,60
112	12.1.6	Disponibilidade de turma leve - Durante os dias de domingos e feriados	H	10,00	137,1600	1.371,60
113	12.1.7	Disponibilidade de carro equipado com cesta	H	300,00	103,8400	31.152,00
114	12.1.8	Caminhonete Saveiro (CHP)	H	24,00	68,3400	1.640,16
115	12.1.9	Disponibilidade de caminhão equipado com guindaste com combustível e motorista	UN	80,00	103,8400	8.307,20
116	12.1.10	Disponibilidade de caminhão equipado c/cesta p/execução de serviços Elétricos c/combustível e motorista	H	200,00	103,8400	20.768,00
117	12.1.11	Serviços técnicos especializados - homem x hora de Engenheiro	H	36,00	69,2300	2.492,28
118	12.1.12	Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletricista sênior	H	48,00	18,0700	867,36
119	12.1.13	Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletrotécnico	H	10,00	25,3100	253,10
120	12.1.14	Serviços técnicos especializados - homem x hora de Ajudante de eletricista	H	64,00	14,5200	929,28
121	12.1.15	Poda de árvore nas proximidades de redes e linhas energizadas, conforme legislação aplicável, com serviço a ser realizado na extensão de até 6 metros de comprimento/poda e descarte apropriado.	UN	200,00	148,7200	29.744,00
122	12.1.16	Pintor	H	120,90	17,8400	2.140,80

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CPF: 023.0032-5 CNPJ: 20.964.420/0001-03
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 061667679-4
CPF 083.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0032



Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
	13.1	OBRAS CIVIS			-	-
123	13.1.1	Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 3/4"	M	300,00	19,6100	5.883,00
124	13.1.2	Substituição/Instalação de eletroduto corrugado PEAD D=10cm	M	150,00	49,5600	7.434,00
125	13.1.3	Instalação caixa de passagem Concreto ou Alvenaria no piso - 60x60x60cm	UN	120,00	211,2200	25.346,40
126	13.1.4	Instalação de caixa de alvenaria/reboco com tampa de concreto fundo de brita 40x40x40cm - tampa simples	UN	120,00	161,1800	19.341,60
127	13.1.5	Instalação de Tampa em concreto esp.=5cm para caixa em alvenaria	M²	100,00	176,6300	17.663,00
128	13.1.6	Instalação de metro de eletroduto de PVC rígido embutido no piso - 1/2X4"	M	120,00	101,4700	12.176,40
	14.1	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS, FACHADAS, FONTES LUMINOSAS E OBRAS DE ARTE DE VALOR HISTÓRICO,CULTURAL E AMBIENTAL, INCLUSIVE PARA FESTIVIDADES DE RUAS , PRAÇAS, AVENIDAS, TÚNEIS, PASSAGENS SUBTERRÂNEAS, JARDINS, ESTRADAS, PASSARELAS, ABRIGOS DE TRANSPORTES COLETIVOS E LOGRADOUROS DE USO COMUM E LIVRE ACESSO.			-	-
129	14.1.1	Instalação de Mangueira Luminosa com 50m de Monumentos, quadras poliesportiva,campo, pontes, viadutos, prédios públicos e praças.	UN	200,00	742,6700	148.534,00
130	14.1.2	Instalação de iluminação de festividades em poste, braço de Iluminação Pública ou apoiado em fachadas de Edifícios com estrutura metálica em vergalhões soldados conforme desenho indicativo ou Projeto Luminotécnico	UN	120,00	919,7800	110.373,60
131	14.1.3	Instalação de conjuntos decorativos de micro lâmpadas de LED com 20 m em Obras de arte de valor histórico e cultural, inclusive festividades	UN	300,00	214,1800	64.254,00
132	14.1.4	Instalação de cordão luminoso com 200 micro lâmpadas de LED para Ruas, Avenidas, Praças e Jardins	UN	200,00	272,9800	54.596,00
133	14.1.5	Instalação de iluminação pública com altura 4 a 7m em Ruas, Avenidas, Praças e Jardins.	UN	5,00	12.438,9000	62.194,50
134	14.1.6	Instalação de iluminação pública com altura 2 a 4m em Ruas, Avenidas, Praças e Jardins.	UN	5,00	4.579,3000	22.896,50
		TOTAL GERAL DA PLANILHA				7.771.193,47
		TOTAL GERAL DO BDI DE 27,00%		27,00%		2.098.222,24
		TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI				9.869.415,71

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN-051667679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista




Prourbi


ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
CRONOGRAMA FINANCEIRO TOTAL				12		6
	1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12	Meses		
1.0		Preço Unitário por Ponto - Manutenção e Operação do sistema de IP com 14.525 pontos x 6 meses sem BDI		87.150,00		
1.0	1.1	Preço Unitário por Ponto - Manutenção e Operação do sistema de IP com 14.525 pontos x 6 meses com BDI	pt	87.150,00		1.073.600,85
2.0		Projeto Executivo - Produto I e II - Cadastro informatizado c/Software s/BDI	pt			
2.0	1.2	Projeto Executivo - Produto I e II - Cadastro, Software e Manutenção C/BDI	pt	14.525,00		497.139,91
3.0		Georreferenciamento - Preço por Ponto Luminoso - Sem BDI	UN			
3.0	1.3	Georreferenciamento - Preço por Ponto Luminoso - Com BDI		14.525,00		244.419,44
4.0		Empaquetamento - Preço por Ponto Luminoso - Tabela SEINFRA - I 6422, I 6423, I 7413, I 8606 e I 2312	UN			
4.0	1.4	Empaquetamento - Preço por Ponto Luminoso - Tabela SEINFRA - I 6422, I 6423, I 7413, I 8606 e I 2312		14.525,00		283.342,08
3.0	1.5	Previsão de serviços de ampliação, melhoramentos e festividades e Recuperação da Estrutura física do Parque de iluminação pública	Dv	1,00		7.770.913,43
TOTAL						9.869.415,71
				TOTAL		MENSAL
1.0		Manutenção e Operação do sistema de IP		1.073.600,85		178.933,48
2.0		Projeto Executivo - Produto I e II - Cadastro, Software e Manutenção C/BDI		497.139,91		41.428,33
2.0		Previsão de serviços de ampliação, melhoramentos Recuperação e festividades		7.770.913,43		1.295.152,24
3.0		Georreferenciamento - Preço por Ponto Luminoso -		244.419,44		40.736,57
4.0		Empaquetamento - Preço por Ponto Luminoso - Tabela SEINFRA - I 6422, I 6423, I 7413, I 8606 e I 2312		283.342,08		47.223,68
SUBTOTAL				9.869.415,71		
TOTAL				9.869.415,71		9.869.415,71


 COURSI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucinio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03


 Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RN: 052667679-4
 CPF: 033.145.598-56
 Engenheiro Eletricista



Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CRATO-CE.

Fonte: Tabela 026.1 SEINFRA, SINAPI 2018 e Pesquisa de Mercado - ANEXO "B"

Nº ordem	ÍTEM	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	Qtde	P.UNITÁRIO Sem BDI	P.TOTAL Sem BDI
	1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Percentuais)		Valores		% MENSAL
1.0		Manutenção e Operação do sistema de IP		1.073.600,85		1,8130098
2.0		Projeto Executivo - Produto I e II - Cadastro, Software e Manutenção C/BDI		497.139,91		0,4197647
		Previsão de serviços de ampliação, melhoramentos Recuperação e festividades		7.770.913,43		13,1228867
3.0		Georreferenciamento - Preço por Ponto Luminoso -		244.419,44		0,4127557
4.0		Emplaquetamento - Preço por Ponto Luminoso - Tabela SEINFRA - I 6422, I 6423, I 7413, I 8606 e I 2312		283.342,08		0,4784851
		TOTAIS PERCENTUAIS		9.869.415,71		

Prazo de Execução: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Crato, 06 de abril de 2020

PROURBI PROJETOS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061567679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista



Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. Fonte: Tabela nº 026.1 SEINFRA, e Pesquisa de Mercado

Gestão Integral, Melhorias, Empiçamento, Georreferenciamento, Projeto Executivo e Recuperação da Estrutura Física do Parque				Manutenção Operação		Recuperação da Estrutura Física do Parque de IR		Projeto Executivo Cadastro Software		GEORREFE RNCIAMENTO		EMPLA QUETAMENTO		Melhorias Ampliação	
ITEM	MÊS	Valor Mês	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	MÊS 01	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
02	MÊS 02	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
03	MÊS 03	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
04	MÊS 04	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
05	MÊS 05	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
06	MÊS 06	822.451,31	8,33%			200.000,00	2,03%	41.428,33	0,42%	40.736,57	0,41%	47.223,68	0,48%		
07	MÊS 07	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
08	MÊS 08	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
09	MÊS 09	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
10	MÊS 10	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
11	MÊS 11	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
12	MÊS 12	822.451,31	8,33%	178.933,48	1,81%			41.428,33	0,42%					1.095.152,24	11,21%
TOTAL SIMPLÉS		9.869.415,71	100,00%	1.073.600,85	10,88%	1.200.000,00	12,16%	490.130,01	5,04%	244.419,44	2,48%	283.342,88	2,87%	6.878.913,43	69,88%

CONFERÊNCIA

9.869.415,71 100,00%


Prazo de Execução: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Crato, 06 de abril de 2020

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RNº-061667679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Lúcio Moreira Lima
Sócio-Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03



Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA




ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

TERMO DE REFERÊNCIA

ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED - DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.	9.869.415,71
VALOR GLOBAL R\$ 9.869.415,71 (Nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e hum centavos).		

Prazo de execução: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias


PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucinio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP-061667679-A
CPF 033.145.893-56
Engenheiro Eletricista

Crato, 06 de abril de 2020

QUANTITATIVOS DE PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

ANEXO "C"

LAMPADA	POTENCIA NOMINATIVA (W) / QUANTIDADE *								TOTAL *
Potência Nominativa	15 W	40 W	50 W	60 W	100 W	150 W	200 W		
Incandescente/Halógena				1					1
Potência Nominativa	80 W	125 W	250 W	400 W	700 W	1000 W	1250W		
Vapor Mercúrio	150		34	20					204
Potência Nominativa	70 W	150 W	215 W	250 W	350 W	360 W	400 W	100W	
Vapor de Sódio	7.136	854		427			235	3200	11.852
Potência Nominativa	11 W	12 W	15 W	18 W	20 W	35 W	40 W	110	
Fluorescente					3				3
Potência Nominativa	160 W	250 W	300 W	500 W	1000 W				
Mista	6								6
Potência Nominativa	150 W	400 W	1000 W	2000 W	70 W	250 W	100W		
Vapor Metálico	592	224	54	12	470	569			1.921
Potência Nominativa	50	100W	150W	210					
LED		284	254						538
TOTAL									14.525
*Fonte: "ENEL"									
TOTAL CONFERIDO C/PLANILHA I									14.525

Prazo de execução: 12 meses
Validade da Proposta: 60 dias

Felipe Pedroso Araújo
CREA/RNF 051667679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Crato, 06 de abril de 2020

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Crato - CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE "BDI" - ACORDÃO TCU 2622/2013
CÁLCULO DO "BDI"

ORDEM	ITEM COMPONENTE DO BDI	SIGLA	TAXA
1	RISCO	R	1,00%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,01%
3	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,29%
4	LUCRO	L	5,44%
5	TRIBUTOS	I	10,65%
6	SEGURO + GARANTIA	S+G	0,25%

GRUPO A	LUCRO	TAXA
L	LUCRO BRUTO	5,44%
TOTAL DO GRUPO "A"		5,44%

GRUPO B	GARANTIA E DESPESAS INDIRETAS	TAXA
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,25%
R	RISCO	1,00%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,63%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,01%
TOTAL DO GRUPO "B"		5,89%

GRUPO C	BENEFÍCIOS	TAXA
PI	PIS	0,65%
CO	COFINS	3,00%
IS	ISS	3,00%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	4,50%
I	TOTAL DO GRUPO "C"	11,15%

TOTAL "BDI" 27,00%

FÓRMULA	$BDI = (((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L))+(1-I))-1$
---------	---------------------------------------------------

FÓRMULA	$BDI = \frac{(((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) - 1}{(1-I)}$
---------	------------------------------------------------------------

FÓRMULA	$BDI = \frac{(((1+(0.0529+(0.0025)+0.01))x(1+0.0117)x(1+0.0940)) - 1}{(1-0,0715)}$
---------	------------------------------------------------------------------------------------

FÓRMULA	$BDI = 27\%$
---------	--------------

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 051057679-4
CPF: 093.495.593-56
Engenheiro Eletricista

Crato, 06 de abril de 2020

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA LED, COM O PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALIS TAS %	HORISTAS %	MENSALIS TAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO ACIDENTE	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FERIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA EM A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RN: 061667679-4
 CPF: 083.245.593-56
 Engenheiro Eletricista

Fortaleza, 06 de abril de 2020

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
 CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Edes Lucínio Moreira Lima
 Sócio-Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CUSTOS DA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CRATO - CE							PM 001
1. MAO-DE-OBRA							
1.1 OPERACIONAL	QTDE	SALÁRIO BASE (R\$)	CÓDIGO SEINFRA	PERICU LOSIDADE %	INSALUBRI DADE %	TOTAL MENSAL	
Eletricista	2	R\$ 3.975,40	I2312	30,00%		10.336,04	
Ajudante de Eletricista	2	R\$ 3.194,40	I0042	30,00%		8.305,44	
						0	
SUBTOTAL PESSOAL OPERACIONAL							18.641,48
1.2 ADMINISTRATIVO							
	QTDE	SALÁRIO BASE (R\$)	CÓDIGO SEINFRA	PERICU LOSIDADE %	INSALUBRI DADE %	TOTAL MENSAL	
Engenheiro Eletricista	1	R\$ 19.895,97	I8582	30,00%		R\$ 25.864,76	
Eletrotécnico	2	R\$ 5.568,20	I1088	30,00%		R\$ 14.477,32	
Engenheiro Civil		R\$ 19.895,97	I8582	30,00%		R\$ 0,00	
Gerente Administrativo e Financeiro	1	R\$ 4.952,86	I8597			R\$ 4.952,86	
Motorista extra		R\$ 3.473,80	I2380			R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	
SUBTOTAL - SUPORTE							45.294,95
SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA (MÊS)							63.936,43
2. LEIS SOCIAIS					%	TOTAL MENSAL	
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS					85,20%	INCLUSO	
SUBTOTAL ITEM 2 - LEIS SOCIAIS (MÊS)							INCLUSO
3. MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS							

3.1 FERRAMENTAS			QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Kit Ferramentas (depreciação)			2	R\$ 89,67	R\$ 179,34
SUBTOTAL FERRAMENTAS (MÊS)					R\$ 179,34
BASE PONTOS		FATOR PROP.	884	89	7,45
3.2 MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO			PADRÃO	QUANT.	QUANT.
Lâmp. V. Sódio (70W) 1479	1.400	14.525	80	7,710843	R\$ 44,30
Lâmp. V. Sódio (150W) 1479	1.400	14.525	12	1,156627	R\$ 44,30
Lâmp. V. Sódio (250W) 1479	1.400	14.525	16	1,542169	R\$ 44,30
Lâmp. V. Sódio (400W) 1480	1.400	14.525	20	1,927711	R\$ 49,40
Lâmp. V. Metálico (70W) 8351	1.400	14.525	75	7,228916	R\$ 36,04
Lâmp. V. Metálico (100W) 8351	1.400	14.525	55	5,301205	R\$ 36,04
Lâmp. V. Metálico (150W) 1484	1.400	14.525	52	5,012048	R\$ 41,37
Lâmp. V. Metálico (250W) 1486	1.400	14.525	28	2,698795	R\$ 75,68
Lâmp. V. Metálico (400W) 1487	1.400	14.525	46	4,433735	R\$ 80,95
Lâmp. V. Metálico (1000W) 1777	1.400	14.525	48	4,626506	R\$ 379,51
Lâmp. V. Metálico (2000W) 1777	1.400	14.525	48	4,626506	R\$ 379,51
Reator V. Sódio (70W) 1776	1.400	14.525	50	9,000000	R\$ 69,20
Reator V. Sódio (150W) 1782	1.400	14.525	35	3,373494	R\$ 122,30

Felipe Pedroza Araújo
CREA/RMP: 071667679-4
CPF: 036.245.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Reator V. Sódio (250W) I 1782	1.400	14.525	22	2,120482	R\$ 122,30	R\$ 259,33
Reator V. Sódio (400W) I 1782	1.400	14.525	48	4,626506	R\$ 122,30	R\$ 565,82
Reator V. Metálico (70W) I 1782	1.400	14.525	42	4,048193	R\$ 122,30	R\$ 495,09
Reator V. Metálico (150W) I 1782	1.400	14.525	49	4,722892	R\$ 122,30	R\$ 577,61
Reator V. Metálico (250W) I 1782	1.400	14.525	44	4,240964	R\$ 122,30	R\$ 518,67
Reator V. Metálico (400W) I 1778	1.400	14.525	12	1,156627	R\$ 94,37	R\$ 109,15
Relé I 0502	1.400	14.525	82	7,903614	R\$ 26,40	R\$ 208,66
Braço I 0278	1.400	14.525	20	1,927711	R\$ 21,40	R\$ 41,25
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO						R\$ 9.101,04
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MES)				100,00%	12	R\$ 758,42

3.3 MATERIAIS PARA O CADASTRO	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
			R\$ 0,00
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA CADASTRO			R\$ 0,00
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA CADASTRO (MÊS)			R\$ 0,00

3.4 MATERIAIS PARA PLANO DIRETOR PARA ILUMINAÇÃO URBANA	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
			R\$ 0,00
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO URBANA			R\$ 0,00
SUBTOTAL - MATERIAIS PARA PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO URBANA (MÊS)			R\$ 0,00

3.5 INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO	QUANT.	(R\$)	TOTAL MENSAL
Computadores (depreciação)	1	R\$ 26,67	R\$ 26,67
Software Oficce (depreciação)	1	R\$ 23,33	R\$ 23,33
Software Gestão de IP (depreciação)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Impressora		R\$ 8,33	R\$ 0,00
Estação de trabalho (depreciação)		R\$ 20,00	R\$ 0,00
Móveis (depreciação)		R\$ 16,67	R\$ 0,00
Custo Administrativo (Segurança + vigilância)		R\$ 400,00	R\$ 0,00
Custo administrativo (Limpeza)		R\$ 870,00	R\$ 0,00
Aluguel do Imóvel, condomínio e IPTU		R\$ 800,00	R\$ 0,00
Amortização reforma de imóvel		R\$ 133,33	R\$ 0,00
Água+ energia		R\$ 350,00	R\$ 0,00
Correio, malote, despacho		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Papelaria (papel, material escritório,...)		R\$ 100,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
SUBTOTAL INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO (MÊS)			R\$ 300,00

3.6 VEICULOS	QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
A - Caminhonete leve Tipo Fiat Strada Saveiro ou similar. Leve	1	R\$ 14.640,00	R\$ 14.640,00
B - Tipo: Caminhão c/ cesta 14 m (VW 8120, Ford ou similar)	2	R\$ 25.430,40	R\$ 50.860,80
C - Tipo: Motocicleta CG Titan 150 cc ou similar (partida elétrica)	0,1	R\$ 7.298,00	R\$ 729,80
Custo Variável (combustível) - A	1	R\$ 584,00	R\$ 584,00
Custo Variável (combustível) - B	2	R\$ 1.310,00	R\$ 2.620,00
Custo Variável (combustível) - C	0,1	R\$ 233,60	R\$ 23,36
Manutenção - A	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Manutenção - B	1	R\$ 761,74	R\$ 761,74
Manutenção - C	0,1	R\$ 78,00	R\$ 7,80

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061667679-4
CPF: 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima 2
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL VEICULOS (MÊS)							R\$ 70.467,50	
SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 70.467,50	
ITEM 3.1							R\$ 179,34	
ITEM 3.2							R\$ 758,42	
ITEM 3.3								
ITEM 3.4								
ITEM 3.5							R\$ 300,00	
ITEM 3.6							R\$ 70.467,50	
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS (MÊS)							R\$ 71.705,26	
4. DESPESAS DIVERSAS								
4.1 SERVIÇOS DIVERSOS						QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
SUBTOTAL - SERVIÇOS DIVERSOS (MÊS)								R\$ 0,00
4.2 COMUNICAÇÃO						QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
Telefone							R\$ 150,00	R\$ 0,00
Internet e Links							R\$ 150,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COMUNICAÇÃO (MÊS)								R\$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 4 - DESPESAS DIVERSAS (MÊS)								R\$ 0,00
5. CUSTOS ADICIONAIS								
	DIAS/MÊS	DIÁRIO	UNITÁRIO/MÊS	QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL		
EPI + EPC + Uniformes (depreciação)			66,67	5,00	66,67	R\$ 333,35		
Alimentação - I2463	23	12,40	285,20	5,00	285,20	R\$ 1.426,00		
Plano de Saúde			150,00	3,00	150,00	R\$ 450,00		
Vale Transporte - I8605	23	3,40	78,20	3,00	78,20	R\$ 234,60		
Armários (depreciação)					1,17	R\$ 0,00		
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 5 - CUSTOS ADICIONAIS								R\$ 2.443,95
6. TREINAMENTO						QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
SUBTOTAL ITEM 6 - TEINAMENTO (MÊS)								R\$ 0,00
7. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI						%	TOTAL MENSAL	
BASE DE CÁLCULO							R\$ 138.085,64	
TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRECTAS						27,00%	R\$ 37.283,12	
						R\$ 9,51	14.525	
SUBTOTAL MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI								R\$ 37.283,12

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN nº 062667679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza - CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima 3
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		TOTAL MENSAL 1 A 7	R\$ 175.368,76
9. DEMONSTRATIVO VALOR UNITÁRIO - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			TOTAL MENSAL
SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA (MÊS)			63.936,43
SUBTOTAL ITEM 2 - LEIS SOCIAIS (MÊS)			INCLUSO
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (MÊS)			71.705,26
SUBTOTAL ITEM 4 - DESPESAS DIVERSAS (MÊS)			R\$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 5 - CUSTOS ADICIONAIS			2.443,95
SUBTOTAL ITEM 6 - TEINAMENTO (MÊS)			R\$ 0,00
SUBTOTAL MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI			37.283,12
TOTAL CUSTOS DIRETOS (MATERIAIS) PARA MANUTENÇÃO			R\$ 175.368,76
			175.368,76
PERÍODO (MESES)	12	NUMERO DE PONTOS	14.525
		PREÇO POR PONTO POR MÊS (R\$)	R\$ 12,07

OBSERVAÇÕES:

9,51 127% 12,07

Cada Licitante elabora suas CUP's - Composições Unitárias de Preços de acordo com cálculo de seus custos de Insumos (Equipamentos, Materiais e Mão de Obra e outros), calculado por índices oficiais (SEINFRA, SINAPI), seguindo o roteiro proposto acima. Apenas os Valores máximos do Preço Unitário com e sem BDI, bem como o número de pontos do QIP deverão ser mantidos, quais sejam neste caso, como abaixo determinado. Os Valores restantes não são necessariamente iguais aos estabelecidos nesta Composição.

Número de pontos QIP		14.525
Preço Unitário do Ponto sem BDI	R\$	9,51
Preço Unitário do Ponto com BDI	R\$	12,07

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RNP: 061667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.2	C4584	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia UT	UN	1,00	R\$ 33,54	R\$ 33,54
1.0	I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	UT	1,00	R\$ 26,41	R\$ 26,41
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 26,41
		TOTAL SIMPLES				R\$ 26,41
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 26,41
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 7,13
		TOTAL GERAL				R\$ 33,54

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.2		Georreferenciamento por ponto luminoso	UN	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
1.0	PM 004	CADASTRO DE GEOREFERENCIAMENTO POR PONTO LUMINOSO	m	1,00	R\$ 12,99	R\$ 12,99
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 12,99
		TOTAL SIMPLES				R\$ 12,99
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 12,99
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 3,51
		TOTAL GERAL				R\$ 16,50

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.2		Embalacquetamento	UN	1,00	R\$ 19,11	R\$ 19,11
1.0	I6422	FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE	m	1,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75
	I6423	GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
	I7413	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ALUM. 2,5x5,0	UN	1,00	R\$ 6,02	R\$ 6,02
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 9,62
1.0	I8606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	H	0,13	R\$ 24,16	R\$ 3,14
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 3,14
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,127	R\$ 18,07	R\$ 2,29
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 2,29
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 9,62
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 3,14
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 2,29
		TOTAL SIMPLES				R\$ 15,05
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 15,05
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 4,06
		TOTAL GERAL				R\$ 19,11

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Lucinio Moreira Lima

Endereço: Av. Domitila, 1009 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE

CNPJ: 20.964.420/0001-03 - Fone 4113.0022 - CEP: 60.100-230

Felipe Pedrosa Araujo

CREA/RN: 061667679-4

CPI: 083.145.593-56

Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1.1		Instalação de lâmpada de 70W a 100W VMET em luminária instalada	UN	1,00	R\$ 96,59	R\$ 96,59
1.0	18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	1,00	R\$ 34,49	R\$ 34,49
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 34,49
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 34,49
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 76,06
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 76,06
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 20,53
		TOTAL GERAL				R\$ 96,59
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1.2		Instalação de lâmpada até 150W VMET em luminária instalada	UN	1,00	R\$ 103,22	R\$ 103,22
1.0	11484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	1,00	R\$ 39,71	R\$ 39,71
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 39,71
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 39,71
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 81,28
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 81,28
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 21,94
		TOTAL GERAL				R\$ 103,22
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1.3		Instalação de lâmpada 250W VMET em luminária instalada	UN	1,00	R\$ 145,93	R\$ 145,93
1.0	11486	LÂMPADA VAPOR METALICO 250W/220V	UN	1,00	R\$ 73,34	R\$ 73,34

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 061667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$	73,34
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$	31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$	31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$	5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$	4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$	9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$	73,34
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$	31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$	9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$	114,91
		ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$	114,91
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$	31,02
		TOTAL GERAL				R\$	145,93

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL	
2.1.4		Instalação de lâmpada 400W V.MET em luminária instalada	UN	1,00	R\$ 152,48	152,48	
1.0	I1487	LÂMPADA VAPOR METALICO 400W/220V	UN	1,00	R\$ 78,50	R\$ 78,50	
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$	78,50
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79	
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$	31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42	
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36	
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$	9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$	78,50
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$	31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$	9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$	120,07
		ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$	120,07
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$	32,42
		TOTAL GERAL				R\$	152,48

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 064057679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Incínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1.5		Instalação de lâmpada 1000W VMEI em luminária instalada	UN	1,00	R\$ 557,37	R\$ 557,37
1.0	I1483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W	UN	1,00	R\$ 397,31	R\$ 397,31
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 397,31
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 397,31
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 438,88
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 438,88
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 118,50
		TOTAL GERAL				R\$ 557,37
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1.6		Instalação de lâmpada de Bulbo LED 17W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 89,07	R\$ 89,07
1.0	PM 005	lâmpada de Bulbo LED ATÉ 17W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 28,57	R\$ 28,57
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 28,57
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 28,57
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 70,14
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 70,14
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 18,94
		TOTAL GERAL				R\$ 89,07

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/IMP/061667679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio-Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1M		Instalação de Lâmpada de Bulbo LED 25W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 101,52	R\$ 101,52
1.0	PM 006	Instalação de lâmpada de Bulbo LED 25W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 38,37	R\$ 38,37
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 38,37
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 38,37
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 79,94
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 79,94
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27.00%			R\$ 21,58
		TOTAL GERAL				R\$ 101,52
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
2.1B		Instalação de lâmpada de Bulbo LED 40W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 149,93	R\$ 149,93
1.0	PM 007	lâmpada de Bulbo LED 35W em Soquete E-27	UN	1,00	R\$ 76,49	R\$ 76,49
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 76,49
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 76,49
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 118,06
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 118,06
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27.00%			R\$ 31,87
		TOTAL GERAL				R\$ 149,93


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN/05267679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.1		instalação de luminária fechada em alumínio injetado com lâmpada VMEI de 220W até 1000W, instalada em poste	UN	1,00	R\$ 973,25	R\$ 973,25
1.0	16697	LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	UN	1,00	R\$ 345,38	R\$ 345,38
2.0	18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	1,00	R\$ 36,04	R\$ 36,04
3.0	10502	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
4.0	11782	REATOR AFP P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 360 W	UN	1,00	R\$ 122,30	R\$ 122,30
5.0	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	3,50	R\$ 3,58	R\$ 12,53
6.0	PM043	BRAÇO 1000mm GALVANIZADO A FOGO TUBO DIAMETRO 48mm	UN	1,00	R\$ 64,36	R\$ 64,36
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 607,01
1.0	PM003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,15	R\$ 105,96	R\$ 121,85
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 121,85
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,15	R\$ 14,52	R\$ 16,70
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1,15	R\$ 18,07	R\$ 20,78
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 37,48
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 607,01
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 121,85
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 37,48
		TOTAL SIMPLES				R\$ 766,34
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 766,34
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 206,91
		TOTAL GERAL				R\$ 973,25
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.2		instalação de luminária fechada em alumínio injetado com lâmpada VMEI de 220W até 2500W, instalada em poste	UN	1,00	R\$ 1.051,15	R\$ 1.051,15
1.0	16697	LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	UN	1,00	R\$ 345,38	R\$ 345,38
2.0	18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	1,00	R\$ 36,04	R\$ 36,04
3.0	10502	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
4.0	11782	REATOR AFP P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 360 W	UN	1,00	R\$ 122,30	R\$ 122,30
5.0	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	4,00	R\$ 3,58	R\$ 14,32
6.0	PM044	BRAÇO 2000mm GALVANIZADO A FOGO TUBO DIAMETRO 48mm	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 664,44
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17145	R\$ 105,96	R\$ 124,13
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 124,13
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2	R\$ 14,52	R\$ 17,42
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1,2	R\$ 18,07	R\$ 21,68
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 39,11
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 664,44
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 124,13
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 39,11
		TOTAL SIMPLES				R\$ 827,67
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 827,67
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 223,47
		TOTAL GERAL				R\$ 1.051,15

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNF 061667679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.3		Instalação de luminária fechada em alumínio injetado com lâmpada VMET de 360W em 400 W, instalada em poste	UN	1,00	R\$ 1.063,55	R\$ 1.063,55
1.0	16697	LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 345,38	R\$ 345,38
2.0	11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,00	R\$ 80,95	R\$ 80,95
3.0	10502	CELULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
4.0	11778	REATOR AFP P/ LAMPADA VAPOR DE METÁLICO 400 W	UN	1,00	R\$ 94,37	R\$ 94,37
5.0	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	4,00	R\$ 3,58	R\$ 14,32
6.0	PM044	BRAÇO 2000mm GALVANIZADO A FOGO TUDO DIAMETRO	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 681,42
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1656	R\$ 105,96	R\$ 123,51
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 123,51
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 681,42
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 123,51
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 837,52
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 837,52
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 225,13
		TOTAL GERAL				R\$ 1.063,55
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.4		Instalação de luminária fechada em alumínio injetado com lâmpada VMET de 150 W, instalada em poste	UN	1,00	R\$ 1.006,83	R\$ 1.006,83
1.0	16697	LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 345,38	R\$ 345,38
2.0	11484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	1,00	R\$ 41,37	R\$ 41,37
3.0	10502	CELULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
4.0	11782	REATOR AFP P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 360 W	UN	1,00	R\$ 122,30	R\$ 122,30
5.0	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	4,00	R\$ 3,58	R\$ 14,32
6.0	PM044	BRAÇO 2000mm GALVANIZADO A FOGO TUDO DIAMETRO 48mm	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 669,77
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8474	R\$ 105,96	R\$ 89,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 89,79
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 669,77
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 89,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 792,15
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 792,15
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 213,88
		TOTAL GERAL				R\$ 1.006,83

PROURBI PRODUTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 067667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.5		Instalação de projetor de alumínio injetado, instalada em poste, com potência de 1000W V/MET	UN	1,00	R\$ 1.711,43	R\$ 1.711,43
1.0	I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000 W, C/ SUPORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
2.0	PM063	PROJETOR 1000W V/MET	UN	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
3.0	I1777	REATOR AFP P/LAMP. V. METALICO 1000W	UN	1,00	R\$ 379,51	R\$ 379,51
4.0	I1483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W	UN	1,00	R\$ 406,27	R\$ 406,27
5.0	I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,00	R\$ 3,58	R\$ 35,80
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.097,98
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7743	R\$ 105,96	R\$ 188,00
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 188,00
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,89	R\$ 14,52	R\$ 27,44
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1,89	R\$ 18,07	R\$ 34,15
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 61,60
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.097,98
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 188,00
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 61,60
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.347,58
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.347,58
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 363,85
		TOTAL GERAL				R\$ 1.711,43

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1.6		Instalação de projetor de alumínio injetado, instalada em poste, com potência de 2000W V/MET	UN	1,00	R\$ 1.904,17	R\$ 1.904,17
1.0	I1485	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W	UN	1,00	R\$ 437,04	R\$ 437,04
3.0	PM046	PROJETOR 2000W V/MET	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.0	PM042	REATOR AFP P/LAMP. V. METÁLICO 2000W	UN	1,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
5.0	I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,00	R\$ 3,58	R\$ 35,80
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.252,84
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8	R\$ 105,96	R\$ 190,73
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 190,73
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,712	R\$ 14,52	R\$ 24,86
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1,711	R\$ 18,07	R\$ 30,92
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 55,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.252,84
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 190,73
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 55,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.499,34
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.499,34
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 404,82
		TOTAL GERAL				R\$ 1.904,17

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 091667679-4
CPF: 037.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.1		Instalação de Luminária LED 80W	UN	1,00	R\$ 1.354,81	R\$ 1.354,81
1.0	PM 008	LUMINÁRIA LED 80W	UN	1,00	R\$ 928,23	R\$ 928,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 928,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 928,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.066,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.066,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 288,03
		TOTAL GERAL				R\$ 1.354,81

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.2		Instalação de Luminária LED 100W	UN	1,00	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50
1.0	PM 009	LUMINÁRIA LED 100W	UN	1,00	R\$ 1.075,23	R\$ 1.075,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.075,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.075,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.213,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.213,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 327,72
		TOTAL GERAL				R\$ 1.541,50

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Bócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedroza Araújo
CREA/RNP: 062867679-4
CPF: 097.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.3		Instalação de Luminária LED 120W	UN	1,00	R\$ 1.914,88	R\$ 1.914,88
1.0	PM 0010	LUMINÁRIA LED 120W	UN	1,00	R\$ 1.369,23	R\$ 1.369,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.369,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.369,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.507,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.507,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2322 TCU	27,00%			R\$ 407,10
		TOTAL GERAL				R\$ 1.914,88
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.3		Instalação de Luminária LED 150W	UN	1,00	R\$ 2.163,80	R\$ 2.163,80
1.0	PM 0011	LUMINÁRIA LED 150W	UN	1,00	R\$ 1.565,23	R\$ 1.565,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.565,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.565,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.703,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.703,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 460,02
		TOTAL GERAL				R\$ 2.163,80

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 061.667579-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.1.5		Instalação de Luminária LED 210W	UN	1,00	R\$ 2.412,72	R\$ 2.412,72
1.0	PM 012	LUMINÁRIA LED 210W	UN	1,00	R\$ 1.761,23	R\$ 1.761,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.761,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.761,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.899,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.899,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 512,94
		TOTAL GERAL				R\$ 2.412,72

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.1.5		Instalação de Projetor LED 150W	UN	1,00	R\$ 1.354,81	R\$ 1.354,81
1.0	PM 013	PROJETOR LED 150W	UN	1,00	R\$ 928,23	R\$ 928,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 928,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 928,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.066,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.066,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 288,03
		TOTAL GERAL				R\$ 1.354,81

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucinio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 061687679-4
CPF 033.148.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.7		Instalação de Projtor LED 210W	UN	1,00	R\$ 1.541,50	R\$ 1.541,50
1.0	PM 014	PROJETOR LED 210W	UN	1,00	R\$ 1.075,23	R\$ 1.075,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.075,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.075,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.213,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.213,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,0%			R\$ 327,72
		TOTAL GERAL				R\$ 1.541,50
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.8		Instalação de Projtor LED 320W	UN	1,00	R\$ 2.193,67	R\$ 2.193,67
1.0	PM015	PROJETOR LED 320W	UN	1,00	R\$ 1.588,75	R\$ 1.588,75
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.588,75
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.588,75
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.727,30
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.727,30
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 466,37
		TOTAL GERAL				R\$ 2.193,67

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061557679-4
CPF: 073.245.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
5.1.1		Instalação de reator externo VSAP/IMEI 70W	UN	1,00	R\$ 258,57	R\$ 258,57
1.0	11776	REATOR AFP P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	1,00	R\$ 65,05	R\$ 65,05
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 65,05
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 65,05
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 203,60
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 203,60
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 54,97
		TOTAL GERAL				R\$ 258,57
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
5.1.2		Instalação de reator externo VSAP/IMEI 150W	UN	1,00	R\$ 257,94	R\$ 257,94
1.0	19474	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	1,00	R\$ 64,55	R\$ 64,55
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 64,55
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0						
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
3.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 64,55
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 203,10
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 203,10
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 54,84
		TOTAL GERAL				R\$ 257,94

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03
Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN9 051667679-4
CPF 032.145.593-56
Engenheiro Eletricista

CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
5.1.3		Instalação de reator externo MSAP/MET 150W	UN	1,00	R\$ 274,38	R\$ 274,38
1.0	I9475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	UN	1,00	R\$ 77,50	R\$ 77,50
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 77,50
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0						
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
3.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 77,50
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 216,05
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 216,05
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 58,33
		TOTAL GERAL				R\$ 274,38
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.4		Instalação de reator externo MSF 400W	UN	1,00	R\$ 359,13	R\$ 359,13
1.0	PM016	REATOR AFP P/LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W	UN	1,0	R\$ 144,23	R\$ 144,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 144,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 144,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 282,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 282,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 76,35
		TOTAL GERAL				R\$ 359,13

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNB 062067679-4
CPF 041.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.5		Instalação de reator interno VSAP/VMET 70W	UN	1,00	R\$ 258,57	R\$ 258,57
1.0	11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	UN	1,00	R\$ 65,05	R\$ 65,05
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 65,05
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 65,05
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 203,60
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 203,60
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 54,97
		TOTAL GERAL				R\$ 258,57
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.6		Instalação de reator interno VSAP/VMET 150W	UN	1,00	R\$ 257,94	R\$ 257,94
1.0	19474	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	1,00	R\$ 64,55	R\$ 64,55
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 64,55
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 64,55
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 203,10
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 203,10
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 54,84
		TOTAL GERAL				R\$ 257,94

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

[Handwritten signature]

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 06.1567679-4
CPF 039.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.1		instalação de reator interno VSAP/VMET 200W	UN	1,00	R\$ 274,38	R\$ 274,38
1.0	19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	UN	1,00	R\$ 77,50	R\$ 77,50
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 77,50
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 77,50
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 216,05
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 216,05
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 58,33
		TOTAL GERAL				R\$ 274,38

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.2		instalação de reator interno VSAP/VMET 400W	UN	1,00	R\$ 359,13	R\$ 359,13
1.0	PM016	REATOR AFP P/LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W	UN	1,0	R\$ 144,23	R\$ 144,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 144,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 144,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 282,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 282,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 76,35
		TOTAL GERAL				R\$ 359,13

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 0631667679-4
CPF 029.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.9		Instalação de reator externo VMET 1000W	UN	1,00	R\$ 369,15	R\$ 369,15
1.0	11777	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W	UN	1	R\$ 369,15	R\$ 369,15
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 369,15
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 369,15
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 507,70
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 507,70
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 137,08
		TOTAL GERAL				R\$ 644,78

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.10		Instalação de reator externo VMET 2000W	UN	1,00	R\$ 369,63	R\$ 369,63
1.0	PM017	REATOR AFP P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000W	UN	1,0	R\$ 369,63	R\$ 369,63
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 369,63
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 369,63
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 508,18
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 508,18
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 137,21
		TOTAL GERAL				R\$ 645,39

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucirio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RM9-061567679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.11		Instalação de reator interno VMEF 400W	UN	1,00	R\$ 289,89	R\$ 289,89
1.0	I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	1	R\$ 89,71	R\$ 89,71
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 89,71
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 89,71
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 228,26
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 228,26
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 61,63
		TOTAL GERAL				R\$ 289,89

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.1.12		Instalação de reator interno VMEF 1000W	UN	1,00	R\$ 644,78	R\$ 644,78
1.0	I1777	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W	UN	1	R\$ 369,15	R\$ 369,15
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 369,15
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 369,15
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 507,70
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 507,70
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 137,08
		TOTAL GERAL				R\$ 644,78

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RND 251367679-4
CPF 038.248.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.1		Instalação de Braço Metálico de 1000mm (Incluindo ferragens)	UN	1,00	R\$ 353,75	R\$ 353,75
1.0	PM018	BRAÇO METALICO DE 1000mm - GALVANIZADO TUBO DIAMETRO 38/48mm	UN	1,00	R\$ 74,32	R\$ 74,32
2.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINARIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 139,99
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 139,99
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 278,54
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 278,54
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 75,21
		TOTAL GERAL				R\$ 353,75

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.2		Instalação de Braço Metálico de 2000mm (Incluindo ferragens)	UN	1,00	R\$ 403,53	R\$ 403,53
1.0	PM019	BRAÇO METÁLICO DE 2000mm - GALVANIZADO TUBO DIAMETRO 38/48mm	UN	1,00	R\$ 113,52	R\$ 113,52
2.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 179,19
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 179,19
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 317,74
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 317,74
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 85,79
		TOTAL GERAL				R\$ 403,53

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Lucinio Moreira Lima

Sócio Administrador

Endereço: Av. 600 - Lins, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE

CNPJ: 20.964.420/0001-03

CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo

CREA/RN: 261.067.679-4

CPF: 883.145.593-56

Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.3		Instalação de Braço Metálico de 3000mm (Incluindo ferragens)	UN	1,00	R\$ 453,31	R\$ 453,31
1.0	PM020	BRAÇO METALICO DE 3000mm - GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 152,72	R\$ 152,72
		TUBO DIAMETRO 38/48mm				
2.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 218,39
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 218,39
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 356,94
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 356,94
		BDI / ACORDAO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 96,37
		TOTAL GERAL				R\$ 453,31
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.4		Instalação de Braço Metálico de 4000mm (Incluindo ferragens)	UN	1,00	R\$ 527,99	R\$ 527,99
1.0	PM021	BRAÇO METALICO DE 4000mm - GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 211,52	R\$ 211,52
		TUBO DIAMETRO 38/48mm				
2.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 277,19
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 277,19
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 415,74
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 415,74
		BDI / ACORDAO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 112,25
		TOTAL GERAL				R\$ 527,99

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061657879-4
CPF: 037.145.393-56
Engenheiro Eletricista

Rua Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
6.1.5		Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporta 2000mm	UN	1,00	R\$ 1.224,97	R\$ 1.224,97
1.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
2.0	PM022	BRAÇO ORNAMENTAL SIMPLES 2000mm	UN	1,00	R\$ 760,32	R\$ 760,32
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 825,99
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 825,99
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 964,54
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 964,54
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 260,43
		TOTAL GERAL				R\$ 1.224,97
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
6.1.6		Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte 3000mm	UN	1,00	R\$ 1.386,76	R\$ 1.386,76
1.0	I7393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
2.0	PM023	BRAÇO ORNAMENTAL SIMPLES 3000mm	UN	1,00	R\$ 887,72	R\$ 887,72
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 953,39
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 953,39
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.091,94
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.091,94
		BDI / ACORDAO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 294,82
		TOTAL GERAL				R\$ 1.386,76

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 861667679-4
CPF: 037.285.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
6.1.7		instalação de Braço Ornamental Duplo, fixado em suporte, 1000mm	UN	1,00	R\$ 1.386,76	R\$ 1.386,76
1.0	17393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
2.0	PM024	BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO 1000mm	UN	1,00	R\$ 887,72	R\$ 887,72
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 953,39
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 953,39
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.091,94
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.091,94
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 294,82
		TOTAL GERAL				R\$ 1.386,76

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
6.1.8		instalação de Braço Ornamental Duplo, fixado em suporte, 2000mm	UN	1,00	R\$ 2.519,35	R\$ 2.519,35
1.0	17393	PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05	UN	1,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67
2.0	PM025	BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO 2000mm	UN	1,00	R\$ 1.779,52	R\$ 1.779,52
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.845,19
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.845,19
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.983,74
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.983,74
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 535,61
		TOTAL GERAL				R\$ 2.519,35

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador

Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CNPJ: 20.964.420/0001-03 CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 061557679-4
CPF 033.445.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.9		instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 1 luminária	UN	1,00	R\$ 359,13	R\$ 359,13
1.0	PM026	SUORTE PARA BRAÇO DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE, PARA 1 LUMINÁRIA	UN	1,00	R\$ 144,23	R\$ 144,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 144,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 144,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 282,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 282,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 76,35
		TOTAL GERAL				R\$ 359,13

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.10		instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 2 luminária	UN	1,00	R\$ 396,47	R\$ 396,47
1.0	PM027	SUORTE PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA INSTALADA EM POSTE, PARA 2 LUMINÁRIA	UN	1,00	R\$ 173,63	R\$ 173,63
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 173,63
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 173,63
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 312,18
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 312,18
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 84,29
		TOTAL GERAL				R\$ 396,47

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudis Lucindo Mota Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 062687679-4
CPF: 063.148.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Arideota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.11		Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 3 luminária	UN	1,00	R\$ 446,25	R\$ 446,25
1.0	PM028	SUPORTE PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA INSTALADA EM POSTE, PARA 3 LUMINÁRIA	UN	1,00	R\$ 212,83	R\$ 212,83
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 212,83
1.0	PM 003	CAMINHAO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 212,83
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 351,38
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 351,38
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 94,87
		TOTAL GERAL				R\$ 446,25

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
6.1.12		Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 4 luminária	UN	1,00	R\$ 483,59	R\$ 483,59
1.0	PM029	SUPORTE PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA INSTALADA EM POSTE, PARA 4 LUMINÁRIA	UN	1,00	R\$ 242,23	R\$ 242,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 242,23
1.0	PM 003	CAMINHAO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 242,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 380,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 380,78
		BDI / ACCORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 102,81
		TOTAL GERAL				R\$ 483,59

PRURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RND: 061267679-4
CPF: 052.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.1		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, single de cobre 0,5/1,1 kV, em eletroduto ou braço de IR, #2,5mm ²	M	1,00	R\$ 19,46	R\$ 19,46
1.0	18229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	1	R\$ 1,47	R\$ 1,47
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1,47
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	R\$ 105,96	R\$ 10,60
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 18,07	R\$ 1,81
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 14,52	R\$ 1,45
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1,47
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 15,33
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 15,33
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 4,14
		TOTAL GERAL				R\$ 19,46

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.2		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, single de cobre 0,5/1,1 kV, em eletroduto ou braço de IR, #4mm ²	M	1,00	R\$ 20,69	R\$ 20,69
1.0	10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1	R\$ 2,44	R\$ 2,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 2,44
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	R\$ 105,96	R\$ 10,60
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 18,07	R\$ 1,81
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 14,52	R\$ 1,45
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 2,44
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 16,30
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 16,30
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 4,40
		TOTAL GERAL				R\$ 20,69

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 051957679-4
CPF: 037.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.3		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #5,0mm²	M	1,00	R\$ 21,58	R\$ 21,58
1.0	10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1	R\$ 3,14	R\$ 3,14
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3,14
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	R\$ 105,96	R\$ 10,60
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 18,07	R\$ 1,81
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 14,52	R\$ 1,45
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3,14
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 17,00
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 17,00
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 4,59
		TOTAL GERAL				R\$ 21,58

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.4		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, #10,0mm²	M	1,00	R\$ 41,44	R\$ 41,44
1.0	10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1	R\$ 4,92	R\$ 4,92
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2	R\$ 105,96	R\$ 21,19
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 21,19
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 4,92
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 21,19
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 32,63
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 32,63
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 8,81
		TOTAL GERAL				R\$ 41,44

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 061587679-4
CPF: 073.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.5		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #2,5mm²	M	1,00	R\$ 16,34	R\$ 16,34
1.0	18229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1	R\$ 1,52	R\$ 1,52
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1,52
1.0	18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,2	R\$ 24,16	R\$ 4,83
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1,52
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 12,87
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 12,87
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 3,47
		TOTAL GERAL				R\$ 16,34

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.6		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #4,0mm²	M	1,00	R\$ 17,58	R\$ 17,58
1.0	10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1	R\$ 2,49	R\$ 2,49
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 2,49
1.0	18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,2	R\$ 24,16	R\$ 4,83
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 2,49
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 13,84
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 13,84
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 3,74
		TOTAL GERAL				R\$ 17,58

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio-Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP/061667679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.7		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singular de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) 85,0mm²	M	1,00	R\$ 18,47	R\$ 18,47
1.0	10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1	R\$ 3,19	R\$ 3,19
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3,19
1.0	18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,2	R\$ 24,16	R\$ 4,83
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3,19
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 14,54
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 14,54
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 3,93
		TOTAL GERAL				R\$ 18,47

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.8		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singular de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) 110,0mm²	M	1,00	R\$ 21,08	R\$ 21,08
1.0	10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 5,25
1.0	18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,2	R\$ 24,16	R\$ 4,83
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 5,25
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 16,60
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 16,60
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 4,48
		TOTAL GERAL				R\$ 21,08

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Lucínio Mota Lima

Sócio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03

609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo

CREA/RN: 061867679-4

CPF: 032.145.593-56

Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.9		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #16mm²	M	1,00	R\$ 24,79	R\$ 24,79
1.0	10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1	R\$ 8,17	R\$ 8,17
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 8,17
1.0	18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,2	R\$ 24,16	R\$ 4,83
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 8,17
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 4,83
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 19,52
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 19,52
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 5,27
		TOTAL GERAL				R\$ 24,79

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.10		Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) #25mm²	M	1,00	R\$ 44,50	R\$ 44,50
1.0	10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1	R\$ 12,34	R\$ 12,34
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 12,34
1.0	18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,4	R\$ 24,16	R\$ 9,66
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 9,66
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 14,52	R\$ 5,81
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 12,34
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 9,66
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		TOTAL SIMPLES				R\$ 35,04
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 35,04
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 9,46
		TOTAL GERAL				R\$ 44,50

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedroso Araujo
CREA/RN 161.867.679-4
CPF 083.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.11		instalação de metro de condutor, com isolamento em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para iluminação pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, #2x2,1mm²	M	1,00	R\$ 20,94	R\$ 20,94
1.0	PM 030	CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 x 2,50 mm²	M	1	R\$ 2,63	R\$ 2,63
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 2,63
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	R\$ 105,96	R\$ 10,60
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 18,07	R\$ 1,81
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 14,52	R\$ 1,45
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 2,63
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 16,49
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 16,49
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 4,45
		TOTAL GERAL				R\$ 20,94

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.12		instalação de metro de condutor, com isolamento em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para iluminação pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, #3x2,5mm²	M	1,00	R\$ 21,70	R\$ 21,70
1.0	I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1	R\$ 3,23	R\$ 3,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	R\$ 105,96	R\$ 10,60
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 18,07	R\$ 1,81
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 14,52	R\$ 1,45
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 10,60
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 3,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 17,09
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 17,09
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 4,61
		TOTAL GERAL				R\$ 21,70

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Monteiro Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03
Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RNP: 081867679-4
CPF: 145.593-56
Engenheiro Eletricista

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
2.1.13		instalação de rede multiplexada em poste existente, isolamento XLPE, classe 0,6/1KV, 3x1x10+10mm2	M	1,00	R\$ 40,06	R\$ 40,06
1.0	18852	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X10+10MM2	M	1,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3,83
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2	R\$ 105,96	R\$ 21,19
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 21,19
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 18,07	R\$ 3,61
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 14,52	R\$ 2,90
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3,83
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 21,19
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 6,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 31,54
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 31,54
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 8,52
		TOTAL GERAL				R\$ 40,06

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
2.1.14		instalação de rede multiplexada em poste existente, isolamento XLPE, classe 0,6/1KV, 3x1x16+16mm2	M	1,00	R\$ 59,76	R\$ 59,76
1.0	18853	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2	M	1,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 5,49
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 5,49
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 47,06
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 47,06
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 12,70
		TOTAL GERAL				R\$ 59,76

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucínio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Arbujo
 CREA/RNP DP1667679-4
 CPF 038.146.593-56
 Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.15		Instalação de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE Classe 0,6/1,0KV. Quadrplex 3x3x25+25mm²	M	1,00	R\$ 63,25	R\$ 63,25
1.0	18854	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 06/1 KV 3X1X25+25MM2	M	1,00	R\$ 8,24	R\$ 8,24
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 8,24
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 8,24
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 49,81
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 49,81
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 13,45
		TOTAL GERAL				R\$ 63,25
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.16		Instalação de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE Classe 0,6/1,0KV. Quadrplex 3x3x35+35mm²	M	1,00	R\$ 68,51	R\$ 68,51
1.0	18855	CABO MULTIPLEXADO QUADRIplex 3x1x35+35mm2	M	1,00	R\$ 12,38	R\$ 12,38
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 12,38
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	R\$ 105,96	R\$ 31,79
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 18,07	R\$ 5,42
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 12,38
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 31,79
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 53,95
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 53,95
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 14,57
		TOTAL GERAL				R\$ 68,51

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 063667679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
2.1.17		Instalação de haste de aterramento 50" x 6,00m	UN	1,00	R\$ 119,67	R\$ 119,67
1.0	17380	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	UN	1,00	R\$ 37,48	R\$ 37,48
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 37,48
1.0	18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 24,16	R\$ 24,16
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 37,48
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 94,23
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 94,23
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 25,44
		TOTAL GERAL				R\$ 149,67

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
2.2.10		Instalação de conexão secundária em Poste	UN	1,00	R\$ 151,53	R\$ 151,53
1.0	11568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	UN	1,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
2.0	10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 16,97	R\$ 16,97
3.0	17415	ISOLADOR EPÓXI 1kV - 25mm	UN	1,00	R\$ 6,50	R\$ 6,50
4.0	16470	ARMAÇÃO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	1,00	R\$ 20,91	R\$ 20,91
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 50,04
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5	R\$ 105,96	R\$ 52,98
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 52,98
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 50,04
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 52,98
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		TOTAL SIMPLES				R\$ 119,32
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 119,32
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 32,22
		TOTAL GERAL				R\$ 151,53

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucinio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061567679-4
CPF: 078.445.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.19		Instalação de armação secundária em Poste - 02 estribo	UN	1,00	R\$ 276,50	R\$ 276,50
1.0	11568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	UN	2,00	R\$ 5,66	R\$ 11,32
2.0	10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	R\$ 16,97	R\$ 33,94
3.0	17415	ISOLADOR EPOXI 1kV - 25mm	UN	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00
4.0	16470	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	1,00	R\$ 20,91	R\$ 20,91
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 79,17
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 79,17
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 217,72
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 217,72
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 58,78
		TOTAL GERAL				R\$ 276,50
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
7.1.20		Instalação de conector em rede aérea isolada - Conector perfurante Cu/Al 2,5 a 35mm² / 35mm²	UN	1,00	R\$ 73,95	R\$ 73,95
1.0	PM031	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM ²	1	1,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 2,81
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	R\$ 105,96	R\$ 42,38
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 42,38
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 14,52	R\$ 5,81
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 2,81
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 42,38
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		TOTAL SIMPLES				R\$ 58,23
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 58,23
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 15,72
		TOTAL GERAL				R\$ 73,95

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RRR 051667679-4
CPF 023.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
7.121		Instalação de conector em mão obra não isolada - Cunha 1,5 x 10mm ² - 10 x 10mm ²	UN	1,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01
1.0	PM032	CONECTOR CUNHA	1	1,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 5,01
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	R\$ 105,96	R\$ 42,38
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 42,38
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 14,52	R\$ 5,81
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 5,01
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 42,38
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		TOTAL SIMPLES				R\$ 60,43
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 60,43
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU	27,00%			R\$ 16,32
		TOTAL GERAL				R\$ 76,75

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 061667679-4
CPF: 031.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.1		Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 9/200 a 10/200	UN	1,00	R\$ 1.762,77	R\$ 1.762,77
1.0	PM033	POSTE REDONDO DE CONCRETO 10/200	UN	1,0	R\$ 941,67	R\$ 941,67
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 941,67
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 941,67
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.388,01
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.388,01
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 374,76
		TOTAL GERAL				R\$ 1.762,77

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.2		Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 14/200 a 14/200	UN	1,00	R\$ 2.161,04	R\$ 2.161,04
1.0	PM034	POSTE REDONDO DE CONCRETO 14/200	UN	1,0	R\$ 1.255,27	R\$ 1.255,27
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.255,27
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.255,27
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.701,61
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.701,61
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 459,43
		TOTAL GERAL				R\$ 2.161,04

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.3		Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 17/200 a 17/200	UN	1,00	R\$ 2.596,65	R\$ 2.596,65
1.0	PM035	POSTE REDONDO DE CONCRETO 17/200	UN	1,0	R\$ 1.598,27	R\$ 1.598,27
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.598,27
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.598,27
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 2.044,61
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 2.044,61
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 552,04
		TOTAL GERAL				R\$ 2.596,65

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 061897679-4
CPF 033.245.593-56
Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.4		Instalação de Poste de Concreto DT DE 9/150 a 9/300	UN	1,00	R\$ 2.068,03	R\$ 2.068,03
1.0	PM036	POSTE CONCRETO DT 9/300	UN	1,0	R\$ 1.167,07	R\$ 1.167,07
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.167,07
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.167,07
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.611,41
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.611,41
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 435,62
		TOTAL GERAL				R\$ 2.049,03

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.5		Instalação de Poste de Concreto DT DE 10,5/150 a 10,5/300	UN	1,00	R\$ 2.297,95	R\$ 2.297,95
1.0	PM037	POSTE CONCRETO DT 10,5/300	UN	1,0	R\$ 1.363,07	R\$ 1.363,07
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.363,07
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.363,07
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.809,41
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.809,41
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 488,54
		TOTAL GERAL				R\$ 2.297,95

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.6		Instalação de Poste de Concreto DT DE 12/150 a 12/300	UN	1,00	R\$ 3.044,71	R\$ 3.044,71
1.0	PM038	POSTE CONCRETO DT 12/300	UN	1,0	R\$ 1.951,07	R\$ 1.951,07
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 1.951,07
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 1.951,07
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 2.397,41
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 2.397,41
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 647,30
		TOTAL GERAL				R\$ 3.044,71

Felipe Pereira Araújo
CREA/RN Nº 021567679-4
CPF 037.145.593-56
Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.7		Instalação de Poste Circular de fibra de vidro 9/300 - 12/300	UN	1,00	R\$ 4.332,92	R\$ 4.332,92
1.0	PM039	POSTE EM RESINA PLÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO 12/300	UN	1,0	R\$ 3.437,85	R\$ 3.437,85
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3.437,85
1.0	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3.437,85
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 3.884,19
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 3.884,19
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 1.048,73
		TOTAL GERAL				R\$ 4.932,92

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.8		Pintura de poste	L	1,00	R\$ 562,86	R\$ 562,86
1.0	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	2,2	R\$ 12,85	R\$ 28,27
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 28,27
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	3	R\$ 105,96	R\$ 317,88
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 317,88
1.0	I2395	PINTOR	H	3	R\$ 17,84	R\$ 53,52
2.0	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	3	R\$ 14,51	R\$ 43,53
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,05
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 28,27
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 317,88
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,05
		TOTAL SIMPLES				R\$ 443,20
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 443,20
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 119,66
		TOTAL GERAL				R\$ 562,86

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.9		Instalação de Poste Metálico Cilíndrico reto Engastado - 9m	UN	1,00	R\$ 4.448,59	R\$ 4.448,59
1.0	PM040	Poste Metálico Cilíndrico reto com flange ou Engastado - 9m	1		R\$ 3.056,49	R\$ 3.056,49
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3.056,49
1.0	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3.056,49
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 3.502,83
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 3.502,83
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 945,76
		TOTAL GERAL				R\$ 4.448,59

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO / INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
8.1.10		Instalação de Poste Metálico Cilíndrico reto Engastado - 10m	UN	1,00	R\$ 3.102,04	R\$ 3.102,04
1.0	PM041	Poste Metálico Cilíndrico reto com flange ou Engastado - 10m	1		R\$ 3.102,04	R\$ 3.102,04

Engenheiro Pedroza Araújo
CREA/RN nº 051667679-4
CPF nº 042.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3.102,04
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	3	R\$ 116,19	R\$ 348,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
2.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3.102,04
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 348,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 3.548,38
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 3.548,38
		BDI / ACORDAÇÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 958,06
		TOTAL GERAL				R\$ 4.506,44

[Handwritten Signature]
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucinio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

[Handwritten Signature]
Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RNE: 061567679-4
 CPF 038.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA, ATÉ 1000W - UN	UN	1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
1.0	10502	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA ATÉ 1000W, C/SUORTE	UN	1,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 26,40
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,3758	R\$ 18,07	R\$ 6,79
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3757	R\$ 14,52	R\$ 5,46
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 12,25
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 26,40
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 12,25
		TOTAL SIMPLES				R\$ 38,65
		ENCARGOS SOCIAIS				
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 38,65
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 10,43
		TOTAL GERAL				R\$ 49,08

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.2		Instalação de Quadro de Medição em caixa 25 A 221V	UN	1,00	R\$ 479,54	R\$ 479,54
1.0	16424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	UN	1,00	R\$ 260,23	R\$ 260,23
2.0	11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,00	R\$ 53,52	R\$ 53,52
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 313,75
1.0	18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 24,16	R\$ 24,16
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 313,75
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 370,50
		ENCARGOS SOCIAIS				
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 370,50
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 100,04
		TOTAL GERAL				R\$ 470,54

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.3		Instalação de Quadro de Medição de energia - monofásico	UN	1,00	R\$ 351,22	R\$ 351,22
1.0	PM 042	CAIXA DE MEDIÇÃO A DISTÂNCIA MONOFÁSICA PADRÃO ENEL	UN	1,00	R\$ 164,36	R\$ 164,36
2.0	10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	R\$ 9,87	R\$ 9,87
3.0	18438	CABO CORDPLAST - CABO PP 3 X 2,5mm²	M	15,00	R\$ 3,58	R\$ 53,70
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 174,23
1.0	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1	R\$ 69,73	R\$ 69,73
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 69,73
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 174,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 69,73
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 276,55
		ENCARGOS SOCIAIS				
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 276,55
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 74,67
		TOTAL GERAL				R\$ 351,22

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.4		Instalação de Quadro de Medição de energia monofásico - até 50 A	UN	1,00	R\$ 127,07	R\$ 127,07
1.0	10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,00	R\$ 14,50	R\$ 14,50
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 14,50
1.0	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1	R\$ 69,73	R\$ 69,73
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 69,73
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 14,50


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN 081667679-4
CPR 083.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

						R\$	69,73
						R\$	16,30
						R\$	100,53
							INCLUSO
						R\$	100,53
						R\$	27,14
						R\$	127,67

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.0	11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,00	R\$ 50,40	R\$ 50,40
1.0	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1	R\$ 69,73	R\$ 69,73
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 50,40
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 69,73
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 152,72
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 152,72
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 41,23
		TOTAL GERAL				R\$ 193,95

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.0	19419	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	R\$ 945,23	R\$ 945,23
1.0	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2	R\$ 69,73	R\$ 139,46
1.0	12312	ELETRICISTA	H	2	R\$ 18,07	R\$ 36,14
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2	R\$ 14,52	R\$ 29,04
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 65,18
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 945,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 139,46
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 65,18
		TOTAL SIMPLES				R\$ 1.149,87
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 1.149,87
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 310,46
		TOTAL GERAL				R\$ 1.460,33

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.0	PM043	Soquete E - 27	UN	1,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,4	R\$ 105,96	R\$ 42,38
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 14,52	R\$ 5,81
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3,79
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 42,38
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 13,04
		TOTAL SIMPLES				R\$ 59,21
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 59,21
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 15,99
		TOTAL GERAL				R\$ 75,20

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
1.0	PM044	Soquete E - 40	UN	1,00	R\$ 7,58	R\$ 7,58
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 7,58

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN 061667679-4
CPF 038.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,8	R\$ 105,96	R\$ 84,77
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 84,77
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,8	R\$ 18,07	R\$ 14,46
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8	R\$ 14,52	R\$ 11,62
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 26,07
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 7,58
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 84,77
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 26,07
TOTAL SIMPLES						R\$ 118,42
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 118,42
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 31,97
TOTAL GERAL						R\$ 150,39

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
21.0						
Instalação de base para relé e fotoelétrico						
1.0	PM045	Base para relé fotoelétrico	1	1,00	R\$ 5,87	R\$ 5,87
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 5,87
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,4	R\$ 105,96	R\$ 42,38
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 42,38
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 7,23
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 5,87
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 42,38
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 7,23
TOTAL SIMPLES						R\$ 55,48
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 55,48
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 14,98
TOTAL GERAL						R\$ 70,46

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
21.10						
Instalação de controlador de gerenciamento tipo DMX com software.						
1.0	PM046	CONTROLADOR DE GERENCIAMENTO DMX	UN	1,00	R\$ 1.792,82	R\$ 1.792,82
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 1.792,82
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ -
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 18,07	R\$ 7,23
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2	R\$ 14,52	R\$ 29,04
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 29,04
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 1.792,82
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ -
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 29,04
TOTAL SIMPLES						R\$ 1.821,86
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 1.821,86
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 491,90
TOTAL GERAL						R\$ 2.313,76

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
21.11						
Programação de programação horária						
1.0	PM047	PROGRAMADOR HORÁRIO	UN	1,00	R\$ 155,17	R\$ 155,17
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 155,17
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ -
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 32,59
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 155,17
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ -
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 32,59
TOTAL SIMPLES						R\$ 187,76
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 187,76
		BDI / ACORDÃO N° 2622 TCU		27,00%		R\$ 51,70
TOTAL GERAL						R\$ 238,46

Felipe Pedroza Araújo
CREA/RN: 051.667.679-4
CPF: 022.145.593-56
Engenheiro Eletricista

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi


ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.12		Instalação de Spot tipo Plafor				R\$ 10,55
1.0	11380	Instalação de Spot tipo Plafor	UN	1,00	R\$ 10,55	R\$ 10,55
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 10,55
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 10,55
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		TOTAL SIMPLES				R\$ 26,85
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 26,85
		BDI / ACORDÃO N° 2822 TCU	27,00%			R\$ 7,25
		TOTAL GERAL				R\$ 34,10


PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucinio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RNP: 061687679-4
 CPF: 043.448.593-56
 Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
10.1.1	84938	SUBESTAÇÃO TERÇA DE 45 KV/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	22.140,75	R\$ 22.140,75
1,0	10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25	R\$ 11,56	R\$ 289,00
2,0	10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3	254,00	R\$ 762,00
3,0	10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00
4,0	11272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9	R\$ 67,23	R\$ 605,07
5,0	11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3	R\$ 12,41	R\$ 37,23
4,0	11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3	R\$ 202,20	R\$ 606,60
6,0	11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMARIA 15KV	UN	1	R\$ 631,00	R\$ 631,00
7,0	12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	10	R\$ 5,66	R\$ 56,60
8,0	12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCAS	UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
9,0	12149	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 45 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UN	1	4.593,39	R\$ 4.593,39
10,0	16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6	R\$ 6,63	R\$ 39,78
11,0	17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1	1.037,90	R\$ 1.037,90
12,0	18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4	R\$ 0,81	R\$ 3,24
13,0	18076	GANCHO OLHAL	UN	3	R\$ 8,35	R\$ 25,05
14,0	18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	3	R\$ 8,07	R\$ 24,21
15,0	18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	3	R\$ 23,69	R\$ 71,07
16,0	19066	ELO FUSIVEL	UN	3	R\$ 2,00	R\$ 6,00
17,0	19067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	9	R\$ 17,65	R\$ 158,85
18,0	19420	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1	855,78	R\$ 855,78
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 10.225,77
1,0	10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	4	R\$ 42,95	R\$ 171,80
2,0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12	116,19	R\$ 1.394,25
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						1.566,05
1,0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16	R\$ 14,52	R\$ 232,32
2,0	11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	16	R\$ 25,31	R\$ 404,96
3,0	12312	ELETRICISTA	H	16	R\$ 18,07	R\$ 289,12
4,0	12543	SERVENTE	H	16	R\$ 13,21	R\$ 211,36
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 1.137,76
1,0	C0521	CABO COBRE NU 50MM²	M	35	32,8081	R\$ 1.148,28
2,0	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM²	M	2	13,9558	R\$ 27,91
3,0	C0554	CABO EM PVC 1000V 25MM²	M	40	18,8513	R\$ 754,05
4,0	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1	328,95	R\$ 328,95
5,0	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	2	5,768	R\$ 11,54
6,0	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	2	8,188	R\$ 16,38
7,0	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1	6,7597	R\$ 6,7597
8,0	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	2	19,6052	R\$ 39,2104
9,0	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1	122,6810	R\$ 122,68
10,0	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9	10,768	R\$ 96,91
11,0	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	12	26,545	R\$ 318,54
12,0	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,06	105,31	R\$ 6,32
13,0	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4	2,71	R\$ 10,86
14,0	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 32MM²	UN	4	14,978	R\$ 59,91
15,0	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6	117,6125	R\$ 705,675
16,0	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	7	36,8256	R\$ 257,78
17,0	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6	92,252	R\$ 553,51
18,0	C1713	LUVA P/ELET PVC ROSC D= 60 mm (2")	M	6	6,469	R\$ 38,81
SUBTOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 4.504,08
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 10.225,77
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 1.566,05
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 1.137,76
SUBTOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 4.504,08
TOTAL SIMPLES						R\$ 17.433,66
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 17.433,66

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eudes Luciano Moreira Lima
Socio Administrador

CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedroso Araújo
CREA/RN 106.376/79
CPF 145.145.33-56
Eng.º Eletricista

C n
all

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%	R\$	4.707,09		
TOTAL GERAL			R\$	22.140,75		
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CODIGO SEINERA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
10.1.2	C4939	SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	22.140,75	22.140,75
1.0	10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25	R\$ 11,56	R\$ 289,00
2.0	10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3	254,00	R\$ 762,00
3.0	10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00
4.0	11272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9	R\$ 67,23	R\$ 605,07
5.0	11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3	R\$ 12,41	R\$ 37,23
4.0	11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3	R\$ 202,20	R\$ 606,60
6.0	11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1	R\$ 631,00	R\$ 631,00
7.0	12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	10	R\$ 5,66	R\$ 56,60
8.0	12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
9.0	12151	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 75 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UN	1	5.979,25	R\$ 5.979,25
10.0	16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6	R\$ 6,63	R\$ 39,78
11.0	17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1	1.037,90	R\$ 1.037,90
12.0	18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4	R\$ 0,81	R\$ 3,24
13.0	18076	GANCHO OLHAL	UN	3	R\$ 8,35	R\$ 25,05
14.0	18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	3	R\$ 8,07	R\$ 24,21
15.0	18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	3	R\$ 23,69	R\$ 71,07
16.0	19066	ELO FUSIVEL	UN	3	R\$ 2,00	R\$ 6,00
17.0	19067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	9	R\$ 17,65	R\$ 158,85
18.0	19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1	930,20	R\$ 930,20
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 11.686,05
						-R\$ 421,01
1.0	10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	4	R\$ 42,95	R\$ 171,80
2.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12	116,19	R\$ 1.394,25
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						1.566,05
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16	R\$ 14,52	R\$ 232,32
2.0	11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	16	R\$ 25,31	R\$ 404,96
3.0	12312	ELETRICISTA	H	16	R\$ 18,07	R\$ 289,12
4.0	12543	SERVENTE	H	16	R\$ 13,21	R\$ 211,36
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 1.137,76
1.0	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35	32,8081	R\$ 1.148,28
2.0	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2	13,9558	R\$ 27,91
3.0	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	40	47,311	R\$ 1.892,44
4.0	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1	328,95	R\$ 328,95
5.0	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	2	5,768	R\$ 11,54
6.0	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	2	8,188	R\$ 16,38
7.0	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1	6,7597	R\$ 6,7597
8.0	C1025	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (1 1/2)	UN	2	36,86	R\$ 73,7200
9.0	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOTRIPOLAR 125A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1	459,3800	R\$ 459,38
10.0	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9	10,768	R\$ 96,91
11.0	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (1 1/2)	M	12	39,5353	R\$ 474,42
12.0	C1606	LASTRO BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,06	105,31	R\$ 6,32
13.0	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4	2,71	R\$ 10,86
14.0	C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM²	UN	4	20,058	R\$ 80,23
15.0	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6	117,6125	R\$ 705,675
16.0	C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	7	36,8256	R\$ 257,78
17.0	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6	92,252	R\$ 553,51
18.0	C1714	LUVA P/ELET PVC ROSC D= 75 mm (1 1/2)	M	6	14,798	R\$ 88,79
SUBTOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 6.239,85
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 11.686,05
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 1.566,05

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Handwritten signatures and initials.

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA		R\$	1.137,76
		SUBTOTAL DE SERVIÇOS		R\$	6.239,85
		TOTAL SIMPLES		R\$	20.629,71
		ENCARGOS SOCIAIS			INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS		R\$	20.629,71
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%	R\$	5.570,02
		TOTAL GERAL		R\$	26.199,73

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
		SUBESTACÃO AEREA DE 112,5 KVA TO 800-800/220V COM QUADRO DE		1,00	29.476,55	R\$ 29.476,55
1.0	I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25	R\$ 11,56	R\$ 289,00
2.0	I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3	R\$ 254,00	R\$ 762,00
3.0	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00
4.0	I1272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9	R\$ 67,23	R\$ 605,07
5.0	I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3	R\$ 12,41	R\$ 37,23
4.0	I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3	R\$ 202,20	R\$ 606,60
6.0	I1768	QUADRO P/ MEDICAÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1	R\$ 631,00	R\$ 631,00
7.0	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	10	R\$ 5,66	R\$ 56,60
8.0	I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
9.0	I2151	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 112,5 KVA/13.800-380/220V. USO EM POSTE	UN	1	R\$ 7.434,66	R\$ 7.434,66
10.0	I6472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6	R\$ 6,63	R\$ 39,78
11.0	I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1	R\$ 1.037,90	R\$ 1.037,90
12.0	I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4	R\$ 0,81	R\$ 3,24
13.0	I8076	GANCHO OLHAL	UN	3	R\$ 8,35	R\$ 25,05
14.0	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA	UN	3	R\$ 8,07	R\$ 24,21
15.0	I8213	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	3	R\$ 23,69	R\$ 71,07
16.0	I9066	ELO FUSIVEL	UN	3	R\$ 2,00	R\$ 6,00
17.0	I9067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	9	R\$ 17,65	R\$ 158,85
18.0	I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1	R\$ 930,20	R\$ 930,20
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 13.141,46
						R\$ 1.034,40
1.0	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	4	R\$ 42,95	R\$ 171,80
2.0	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12	R\$ 116,19	R\$ 1.394,25
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				1.566,05
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16	R\$ 14,52	R\$ 232,32
2.0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	16	R\$ 25,31	R\$ 404,96
3.0	I2312	ELETRICISTA	H	16	R\$ 18,07	R\$ 289,12
4.0	I2543	SERVENTE	H	16	R\$ 13,21	R\$ 211,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 1.137,76
1.0	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35	R\$ 32,8081	R\$ 1.148,28
2.0	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2	R\$ 13,9558	R\$ 27,91
3.0	C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	40	R\$ 59,856	R\$ 2.394,24
4.0	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1	R\$ 328,95	R\$ 328,95
5.0	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	2	R\$ 5,768	R\$ 11,54
6.0	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	2	R\$ 8,188	R\$ 16,38
7.0	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1	R\$ 6,7597	R\$ 6,7597
8.0	C1026	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	UN	2	R\$ 51,469	R\$ 102,9380
9.0	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICOTRIPOLAR 175A.COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1	R\$ 895,3800	R\$ 895,38
10.0	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9	R\$ 10,768	R\$ 96,91
11.0	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (1"1/2)	M	12	R\$ 48,377	R\$ 580,52
12.0	C1606	LASTRO BRITA ESP.= 10CM. P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,06	R\$ 105,31	R\$ 6,32
13.0	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4	R\$ 2,71	R\$ 10,86
14.0	C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM²	UN	4	R\$ 20,058	R\$ 80,23
15.0	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6	R\$ 117,6125	R\$ 705,675
16.0	C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	7	R\$ 36,8256	R\$ 257,78
17.0	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6	R\$ 92,252	R\$ 553,51
18.0	C1715	LUVA P/ELET PVC ROSC D= 85 mm (3")	M	6	R\$ 23,4042	R\$ 140,43
		SUBTOTAL DE SERVICOS				R\$ 7.364,61
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 13.141,46
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 1.566,05
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 1.137,76
		SUBTOTAL DE SERVICOS				R\$ 7.364,61
		TOTAL SIMPLES				R\$ 23.209,88
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 23.209,88
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 6.266,67
		TOTAL GERAL				R\$ 29.476,55


PROURBI PROJETOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA.
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-93

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RN: 0621667679-4
CPF: 062.145.393-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
10.1.4	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 35.757,19	R\$ 35.757,19
1,0	I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1	R\$ 631,00	R\$ 631,00
2,0	I9066	ELO FUSIVEL	UN	3	R\$ 2,00	R\$ 6,00
3,0	I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	1	R\$ 930,20	R\$ 930,20
4,0	I2145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 150 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UN	1	R\$ 9.399,69	R\$ 9.399,69
5,0	I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3	R\$ 12,41	R\$ 37,23
4,0	I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4	R\$ 0,81	R\$ 3,24
6,0	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	10	R\$ 5,66	R\$ 56,60
7,0	I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	3	R\$ 23,69	R\$ 71,07
8,0	I9067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	9	R\$ 17,65	R\$ 158,85
9,0	I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6	R\$ 6,63	R\$ 39,78
10,0	I8076	GANCHO OLHAL	UN	3	R\$ 8,35	R\$ 25,05
11,0	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	5	R\$ 75,00	R\$ 375,00
12,0	I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3	R\$ 254,00	R\$ 762,00
13,0	I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25	R\$ 11,56	R\$ 289,00
14,0	I1272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9	R\$ 67,23	R\$ 605,07
15,0	I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1	R\$ 1.037,90	R\$ 1.037,90
16,0	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	3	R\$ 8,07	R\$ 24,21
17,0	I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3	R\$ 202,20	R\$ 606,60
18,0	I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ 15.106,49
1,0	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	4	R\$ 42,95	R\$ 171,80
2,0	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12	R\$ 116,19	R\$ 1.394,25
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						1.566,05
1,0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16	R\$ 14,52	R\$ 232,32
2,0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	16	R\$ 25,31	R\$ 404,96
3,0	I2312	ELETRICISTA	H	16	R\$ 18,07	R\$ 289,12
4,0	I2543	SERVENTE	H	16	R\$ 13,21	R\$ 211,36
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 1.137,76
1,0	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	2,00	R\$ 8,19	R\$ 16,38
1,1	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	7,00	R\$ 36,83	R\$ 257,78
1,2	C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	6,00	R\$ 36,03	R\$ 216,20
1,3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9,00	R\$ 10,77	R\$ 96,91
1,4	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35,00	R\$ 32,81	R\$ 1.148,28
1,5	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	2,00	R\$ 5,77	R\$ 11,54
1,6	C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	12,00	R\$ 67,07	R\$ 804,78
1,7	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1,00	R\$ 328,95	R\$ 328,95
1,8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00	R\$ 92,25	R\$ 553,51
1,9	C0551	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	40,00	R\$ 119,27	R\$ 4.770,90
1,10	C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN	8,00	R\$ 27,13	R\$ 217,06
1,11	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	R\$ 117,61	R\$ 705,68
1,12	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2,00	R\$ 13,96	R\$ 27,91
1,13	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,00	R\$ 2,71	R\$ 10,86
1,14	C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	2,00	R\$ 65,64	R\$ 131,29
1,15	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,06	R\$ 105,31	R\$ 6,32
1,16	C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	R\$ 1.033,88	R\$ 1.033,88
1,17	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76
SUBTOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 10.344,97
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 15.106,49
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 1.566,05
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 1.137,76
SUBTOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 10.344,97
TOTAL SIMPLES						R\$ 28.155,27
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 28.155,27
BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU			27,00%		R\$ 7.601,92	
TOTAL GERAL						R\$ 35.757,19

Helpe Pedrosa Araújo
CREA/PAIS 0626679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.1.1		Retirada do Restor para luminária de mão de obra	UN	1,00	R\$ 172,44	R\$ 172,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,8468	R\$ 18,07	R\$ 15,30
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		TOTAL SIMPLES				R\$ 135,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 135,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 36,66
		TOTAL GERAL				R\$ 172,44

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.1.2		Retirada do Restor Externo para mão de obra	UN	1,00	R\$ 172,44	R\$ 172,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,8468	R\$ 18,07	R\$ 15,30
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		TOTAL SIMPLES				R\$ 135,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 135,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 36,66
		TOTAL GERAL				R\$ 172,44

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.1.3		Retirada da caixa fotoelétrica instalada em luminária em poste	UN	1,00	R\$ 86,22	R\$ 86,22
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,4869	R\$ 105,96	R\$ 51,59
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		TOTAL SIMPLES				R\$ 67,89
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 67,89
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 18,33
		TOTAL GERAL				R\$ 86,22

PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Edes Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

Helene Pedrosa Araújo
 CREA/RN: 03809670-4
 CPF: 032.245.353-56
 Engenheira Eletricista

C

R

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.14		Retirada da iluminação metálica em braço de IP	UN	1,00	R\$ 172,44	R\$ 172,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVICOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,8468	R\$ 18,07	R\$ 15,30
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		TOTAL SIMPLES				R\$ 135,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 135,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 36,66
		TOTAL GERAL				R\$ 172,44
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.14		Retirada de braço de IP (acoplado horizontal) instalado em poste	UN	1,00	R\$ 172,44	R\$ 172,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVICOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,8468	R\$ 18,07	R\$ 15,30
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 29,82
		TOTAL SIMPLES				R\$ 135,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 135,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 36,66
		TOTAL GERAL				R\$ 172,44
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.15		Retirada de Poste de concreto	UN	1,00	R\$ 517,32	R\$ 517,32
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	2,9216	R\$ 105,96	R\$ 309,57
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 309,57
1.0	12312	ELETRICISTA	H	3	R\$ 18,07	R\$ 54,21
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	R\$ 14,52	R\$ 43,56
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 309,57
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 97,77
		TOTAL SIMPLES				R\$ 407,34
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 407,34
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 109,98
		TOTAL GERAL				R\$ 517,32

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedro Araújo
CREA/RGEP: 052567679-4
CPF: 057.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.3.3		Retirada de condutores instalados em braço de IP	UN	1,00	R\$ 86,22	R\$ 86,22
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,4869	R\$ 105,96	R\$ 51,59
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		TOTAL SIMPLES				R\$ 67,89
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 67,89
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 18,33
		TOTAL GERAL				R\$ 86,22
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
11.3.3		Retirada de base para caixa fotométrica	UN	1,00	R\$ 86,22	R\$ 86,22
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,4869	R\$ 105,96	R\$ 51,59
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
1.0	12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 18,07	R\$ 9,04
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 14,52	R\$ 7,26
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 51,59
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 16,30
		TOTAL SIMPLES				R\$ 67,89
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 67,89
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 18,33
		TOTAL GERAL				R\$ 86,22

(Handwritten signature)
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Luciano Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

(Handwritten signature)
Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RND 061687679-4
 CPF 033.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.1		Disponibilidade de turma parada, período diurno - dias úteis	H	1,00	R\$ 270,18	R\$ 270,18
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	I2322	ENGENHEIRO	H		R\$ 70,64	R\$ -
2.0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,00	R\$ 25,31	R\$ 25,31
3.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
4.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
5.0	I2391	PEDREIRO	H	1	R\$ 17,83	R\$ 17,83
6.0	I2543	SERVENTE	H	1	R\$ 13,21	R\$ 13,21
7.0	I2395	PINTOR	H	1	R\$ 17,84	R\$ 17,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 106,78
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL DOS MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 106,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 212,74
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 212,74
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 57,44
		TOTAL GERAL				R\$ 270,18

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.2		Disponibilidade de turma parada, período noturno - dias úteis	H	1,00	R\$ 270,18	R\$ 270,18
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1,00	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2322	ENGENHEIRO	H		R\$ 70,64	R\$ -
2.0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,00	R\$ 25,31	R\$ 25,31
3.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
4.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
5.0	I2391	PEDREIRO	H	1	R\$ 17,83	R\$ 17,83
6.0	I2543	SERVENTE	H	1	R\$ 13,21	R\$ 13,21
7.0	I2395	PINTOR	H	1	R\$ 17,84	R\$ 17,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 106,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 106,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 212,74
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 212,74
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 57,44
		TOTAL GERAL				R\$ 270,18

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNº 051687679-4
CPF 033.045.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.3		Disponibilidade de licitação passada - Durante os dias de domingos e feriados	H	1,00	R\$ 397,71	R\$ 397,71
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	1,00	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I2322	ENGENHEIRO	H		R\$ 70,64	R\$ -
2.0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,0	R\$ 50,62	R\$ 50,62
3.0	I2312	ELETRICISTA	H	1,0	R\$ 36,14	R\$ 36,14
4.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0	R\$ 29,04	R\$ 29,04
5.0	I2391	PEDREIRO	H	1,0	R\$ 29,28	R\$ 29,28
6.0	I2543	SERVENTE	H	1,0	R\$ 26,42	R\$ 26,42
7.0	I2395	PINTOR	H	1,0	R\$ 35,70	R\$ 35,70
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				207,20
		SUBTOTAL DO MATERIAL				0,00
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				207,20
		TOTAL SIMPLES				313,16
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				313,16
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			84,55
		TOTAL GERAL				R\$ 397,71
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.4		Disponibilidade de licitação passada - período diurno - Dias úteis	H	1,00	R\$ 102,13	R\$ 102,13
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	I8606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	H	1,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
1.0	I2322	ENGENHEIRO	H		R\$70,64	R\$ -
2.0	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	0,94	R\$25,31	R\$ 23,67
3.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$18,07	R\$ 18,07
4.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 56,26
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 56,26
		TOTAL SIMPLES				R\$ 80,42
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 80,42
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 21,71
		TOTAL GERAL				R\$ 102,13

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 064587679-4
CPF: 042.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.5		Disponibilidade de turma leve - período noturno - Dias úteis	H	1,00	147,35	147,35
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ -
1.0	18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	H	1,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 24,16
1.0	12322	ENGENHEIRO	H		70,64	R\$ -
2.0	11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1	30,37	R\$ 30,37
3.0	12312	ELETRICISTA	H	1	19,88	R\$ 19,88
4.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	17,45	R\$ 17,45
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 67,70
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 24,16
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 24,16
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 67,70
TOTAL SIMPLES						R\$ 116,02
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 116,02
BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU			27,00%			R\$ 31,33
TOTAL GERAL						R\$ 147,35

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.5		Disponibilidade de turma leve - Durante os dias de domingos e feriados	H	1,00	174,19	174,19
SUBTOTAL MATERIAIS						R\$ -
1.0	18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	H	1,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 24,16
1.0	12322	ENGENHEIRO	H		70,64	R\$ -
2.0	11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1	R\$ 47,82	R\$ 47,82
3.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 36,14	R\$ 36,14
4.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 29,04	R\$ 29,04
SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA						R\$ 113,00
SUBTOTAL DO MATERIAL						R\$ 24,16
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 24,16
SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 113,00
TOTAL SIMPLES						R\$ 137,16
ENCARGOS SOCIAIS						INCLUSO
SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 137,16
BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU			27,00%			R\$ 37,03
TOTAL GERAL						R\$ 174,19

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 081667679-4
CPF: 023.445.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
11.1.7		Disponibilidade de Carro Equipado com Cesto	H	1,00	R\$ 131,88	R\$ 131,88
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CARROCERIA EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA	UM	0,98	R\$ 105,96	R\$ 103,84
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 103,84
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 103,84
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 28,04
		TOTAL GERAL				R\$ 131,88

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.5		CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	UN	1,00	R\$ 86,79	R\$ 86,79
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	UM	0,98	R\$ 69,73	R\$ 68,34
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 68,34
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 68,34
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 68,34
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 68,34
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 18,45
		TOTAL GERAL				R\$ 86,79

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.9		Disponibilidade de Caminhão equipado com guindaste com combustível e motorista	UN	1,00	R\$ 131,88	R\$ 131,88
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	Caminhão equipado com guindaste com combustível e motorista	UM	0,98	R\$ 105,96	R\$ 103,84
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 103,84
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 103,84
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 28,04
		TOTAL GERAL				R\$ 131,88

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucifônio Moreira Lima
Sócio Administrador

Equipe Pedrosa Araújo
CREA/RUB/061267679-4
CPF 023.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CNPJ: 20.964.420/0001-03 CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
12.1.11		DISPONIBILIDADE DE CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,00	R\$ 131,88	R\$ 131,88
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,98	R\$ 105,96	R\$ 103,84
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 103,84
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 103,84
		ENCARGOS SOCIAIS		87,01%		R\$ -
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 103,84
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 28,04
		TOTAL GERAL				R\$ 131,88
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.11		Serviços técnicos especializados - homem x hora de engenheiro	H	1,00	R\$ 69,23	R\$ 69,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	I2322	ENGENHEIRO	H	1	R\$ 69,23	R\$ 69,23
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 69,23
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 69,23
		TOTAL SIMPLES				R\$ 69,23
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 69,23
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 18,69
		TOTAL GERAL				R\$ 87,92

[Handwritten Signature]
 PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucinio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03

[Handwritten Signature]
 Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/CE Nº 081.867.679-4
 CPF 163.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.12		Serviços técnicos especializados - homem e hora de eletricitista sênior	H	1,00	R\$ 22,95	R\$ 22,95
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 18,07
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 18,07
		TOTAL SIMPLES				R\$ 18,07
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 18,07
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 4,88
		TOTAL GERAL				R\$ 22,95
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.13		Serviços técnicos especializados - homem e hora de eletricitista	H	1,00	R\$ 32,14	R\$ 32,14
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1	R\$ 25,31	R\$ 25,31
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 25,31
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 25,31
		TOTAL SIMPLES				R\$ 25,31
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 25,31
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 6,83
		TOTAL GERAL				R\$ 32,14
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.14		Serviços técnicos especializados - homem e hora de ajudante de eletricitista	H	1,00	R\$ 18,44	R\$ 18,44
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 14,52
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 14,52
		TOTAL SIMPLES				R\$ 14,52
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 14,52
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 3,92
		TOTAL GERAL				R\$ 18,44

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Código Administrador
Endereço: Av. Dom Luís, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CNPJ: 20.964.420/0001-03
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araujo
CREA/RNP: 061587679-4
CPF: 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.16		Poda de árvore nas proximidades de redes e linhas energizadas, conforme legislação aplicável, com serviço a ser realizado na extensão de até 8 metros de comprimento/poda e descarte apropriado.	UN	1,00	R\$ 188,87	R\$ 188,87
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS.	H	0,9713	R\$ 105,96	R\$ 102,92
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 102,92
1.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
2.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
3.0	12543	SERVEnte	H	1	R\$ 13,21	R\$ 13,21
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 45,80
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 102,92
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 45,80
		TOTAL SIMPLES				R\$ 148,72
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 148,72
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 40,15
		TOTAL GERAL				R\$ 188,87
COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF	P.UNIT	P.TOTAL
12.1.17		PINTOR	UN	1,00	R\$ 22,66	R\$ 22,66
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ -
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
1.0	12395	PINTOR	H	1	R\$ 17,84	R\$ 17,84
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ -
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 17,84
		TOTAL SIMPLES				R\$ 17,84
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 17,84
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 4,82
		TOTAL GERAL				R\$ 22,66

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Socio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 061567679-A
CPF: 037.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourobi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
13.1.1		Instalação de eletroduto rígido rosçável de PVC embutido no piso de 3/4"	M	1,00	24,90	R\$ 24,90
1.0	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00	2,58	R\$ 2,58
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 2,58
1.0	I8606	VEÍCULO LEVE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,3	24,16	R\$ 7,25
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 7,25
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,3	18,07	R\$ 5,42
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	14,52	R\$ 4,36
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 2,58
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 7,25
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 9,78
		TOTAL SIMPLES				R\$ 19,61
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 19,61
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 5,29
		TOTAL GERAL				R\$ 24,90

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
13.1.2		Substituição de eletroduto corrugado PEAD D=10cm	M	1,00	R\$ 62,93	R\$ 62,93
1.0	I2211	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	M	1,00	R\$ 9,83	R\$ 9,83
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 9,83
1.0	I8606	VEÍCULO LEVE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	0,70	R\$ 24,16	R\$ 16,91
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 16,91
1.0	I2312	ELETRICISTA	H	0,7	R\$ 18,07	R\$ 12,65
2.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7	R\$ 14,52	R\$ 10,16
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 22,81
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 9,83
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 16,91
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 22,81
		TOTAL SIMPLES				R\$ 49,56
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 49,56
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 13,38
		TOTAL GERAL				R\$ 62,93

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
13.1.3	C0591	CADA ALVENARIA REBOCO CITAMPA CONCRETO FUND. BRITA 10cm - UN	UN	1,00	R\$ 268,25	R\$ 268,25
1.0	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,68	R\$ 80,89	R\$ 135,90
2.0	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,25	R\$ 8,15	R\$ 10,19
3.0	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,04	R\$ 332,08	R\$ 12,75
4.0	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,19	R\$ 57,50	R\$ 11,04
5.0	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,44	R\$ 19,15	R\$ 27,58
6.0	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,22	R\$ 35,01	R\$ 7,56
7.0	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,05	R\$ 114,68	R\$ 6,19
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 211,22
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 211,22
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 211,22
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 57,03
		TOTAL GERAL				R\$ 268,25

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Eudes Lucindo Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RND 061507079-4
CPF 083.448.593-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luis, 609 - sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi


ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
13.1.5	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/IMPACTA CONCRETO FINDO BRITA 40x40x40cm - UM	UM	1,00	R\$ 204,70	R\$ 204,70
1.0	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,2	R\$ 80,89	R\$ 97,07
2.0	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,04	R\$ 8,15	R\$ 8,48
3.0	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03	R\$ 332,08	R\$ 9,96
4.0	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,1163	R\$ 57,50	R\$ 6,69
5.0	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,28	R\$ 19,15	R\$ 24,52
6.0	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,256	R\$ 35,01	R\$ 8,96
7.0	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,048	R\$ 114,68	R\$ 5,50
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 161,18
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ -
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ -
		TOTAL SIMPLES				R\$ 161,18
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 161,18
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 43,52
		TOTAL GERAL				R\$ 204,70
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/ INSUMOS	UN	COEF	P. UNIT.	P. TOTAL
13.1.5		Instalação de Tampa em concreto esp.=8cm para caixa alvenaria	M2	1,00	R\$ 224,32	R\$ 224,32
1.0	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,09	R\$ 11,50	R\$ 1,04
2.0	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,03	R\$ 51,00	R\$ 1,68
3.0	I0169	AÇO CA-60	KG	5,27	R\$ 3,96	R\$ 20,86
4.0	I0280	BRITA	M3	0,04	R\$ 76,75	R\$ 3,07
5.0	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,40	R\$ 21,03	R\$ 8,41
6.0	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,00	R\$ 0,46	R\$ 7,36
7.0	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,12	R\$ 8,07	R\$ 0,97
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 43,39
1.0	I8606	VEÍCULO LEVE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
1.0	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,46	R\$ 14,52	R\$ 6,68
2.0	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,42	R\$ 14,52	R\$ 35,14
3.0	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,46	R\$ 17,83	R\$ 8,20
4.0	I0498	CARPINTEIRO	H	2,42	R\$ 17,83	R\$ 43,15
5.0	I2391	PEDREIRO	H	0,3	R\$ 17,83	R\$ 5,35
6.0	I2543	SERVENTE	H	0,8	R\$ 13,21	R\$ 10,57
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 109,09
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 43,39
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 24,16
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 109,09
		TOTAL SIMPLES				R\$ 176,83
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 176,83
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 47,69
		TOTAL GERAL				R\$ 224,32


PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucínio Mofeira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03


Felipe Pedrosa Araujo
 CREA/RNP 062567679-4
 CPF 087.145.593-56
 Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS							
13.1.6	01193	INSTALAÇÃO DE METRO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO - 1/2" ATÉ 4"	UN	1,00	R\$ 128,87	R\$	128,87
1.0	11076	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4"	M	1,00	R\$ 32,41	R\$	32,41
2.0	10109	AREIA MEDIA	M3	0,02	R\$ 51,00	R\$	0,93
3.0	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,48	R\$ 0,46	R\$	2,52
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$	35,86
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$	-
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$	14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$	18,07
3.0	12391	PEDREIRO	H	1	R\$ 17,83	R\$	17,83
4.0	12543	SERVENTE	H	1,15	R\$ 13,21	R\$	15,19
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$	65,61
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$	35,86
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$	-
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$	65,61
		TOTAL SIMPLES				R\$	101,47
		ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$	101,47
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$	27,40
		TOTAL GERAL				R\$	128,87

PROURBI PROJETS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RND 061957679-4
CPF 033.145.593-56
Engenheiro Eletricista

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.1		Instalação de Mangueira Luminosa com 50m de Monumentos, quadras poliesportiva, prédios públicos e praças.	UN	1,00	943,18	R\$ 943,18
1.0	PM048	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED COM 50 METROS	UN	1,00	534,84	R\$ 534,84
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 534,84
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA, PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5	105,96	R\$ 158,94
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 158,94
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5	14,52	R\$ 21,78
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1,5	18,07	R\$ 27,11
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 48,89
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 534,84
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 158,94
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 48,89
		TOTAL SIMPLES				R\$ 742,67
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 742,67
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 200,52
		TOTAL GERAL				R\$ 943,18

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.2		Instalação de iluminação natalina em poste, braço de Iluminação Pública ou apoiado em fachadas de Edifícios Públicos com estrutura metálica envergaduras soldados conforme desenho indicativo ou Projeto Luminotécnico	UN	1,00	1.168,12	1.168,12
1.0	PM049	ESTRUTURA METÁLICA EM VERGALHOES SOLDADAS CONFORME DESENHO INDICATIVO	UN	1,00	R\$ 781,23	R\$ 781,23
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 781,23
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 14,52	R\$ 14,52
2.0	I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 781,23
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 919,78
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 919,78
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 248,34
		TOTAL GERAL				R\$ 1.168,12

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Morais Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 067557679-4
CPF 033.146.543-56
Engenheiro Eletricista

Endereço: Av. Dom Luís, 609 -sala 701 - 304, Empresarial P&G - Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.160-230 - Fone 4113.0022 - CNPJ 20.964.420/0001-03

Prourbi

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.3		Instalação de conjuntos decorativo de micro lâmpadas de LED em Obras de arte de valor histórico e cultural!	UN	1,00	272,01	R\$ 272,01
1.0	PM050	CONJUNTO DECORATIVO DE MICRO LAMPADAS EM ÁRVORE COM 20 METROS	M	1,00	75,63	R\$ 75,63
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 75,63
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 75,63
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 214,18
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 214,18
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 57,83
		TOTAL GERAL				R\$ 272,01

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.4		Instalação de cordão luminoso com 200 micro lâmpadas de LED para ruas, avenidas, praças e jardins	UN	1,00	346,68	R\$ 346,68
1.0	PM051	CORDÃO LUMINOSO COM 200 MICRO LAMPADAS PARA RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS	UN	1,00	134,43	R\$ 134,43
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 134,43
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO , COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 134,43
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 272,98
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 272,98
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU	27,00%			R\$ 73,70
		TOTAL GERAL				R\$ 346,68

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucinda Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP: 081.867.079-4
CPF 033.445.593-56
Engenheiro Eletricista

Prouربي

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.5		Instalação de Iluminação Pública com altura de 4 a 7m em ruas, avenidas, praças e jardins	UN	1,00	15.797,40	R\$ 15.797,40
1.0	PM052	CONJUNTO DE IP COM ALTURA ATÉ 7 METROS	UN	1,00	12.300,35	R\$ 12.300,35
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 12.300,35
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	105,96	R\$ 105,96
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	14,52	R\$ 14,52
2.0	12312	ELETRICISTA	H	1	18,07	R\$ 18,07
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 12.300,35
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 105,96
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 32,59
		TOTAL SIMPLES				R\$ 12.438,90
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 12.438,90
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 3.358,50
		TOTAL GERAL				R\$ 15.797,40
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS						
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO/INSUMOS	UN	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
14.1.6		Instalação de Iluminação Pública com altura de 2 a 4m em ruas, avenidas, praças e jardins	UN	1,00	5.815,71	R\$ 5.815,71
1.0	PM053	CONJUNTO DE IP COM ALTURA ATÉ 4 METROS	UN	1,00	3.886,55	R\$ 3.886,55
		SUBTOTAL MATERIAIS				R\$ 3.886,55
1.0	PM 003	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO, COM GUINDASTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	5	105,96	R\$ 529,80
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				R\$ 529,80
1.0	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5	14,52	R\$ 72,60
2.0	12312	ELETRICISTA	H	5	18,07	R\$ 90,35
		SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 162,95
		SUBTOTAL DO MATERIAL				R\$ 3.886,55
		SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 529,80
		SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 162,95
		TOTAL SIMPLES				R\$ 4.579,30
		ENCARGOS SOCIAIS				INCLUSO
		SUBTOTAL COM OS ENCARGOS SOCIAIS				R\$ 4.579,30
		BDI / ACORDÃO Nº 2622 TCU		27,00%		R\$ 1.236,41
		TOTAL GERAL				R\$ 5.815,71

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Motaira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03

Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN: 0631567679-4
CPF: 036.145.593-56
Engenheiro Eletricista