

# PROPOSTA

# COMERCIAL



**CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.**

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE: (85) 3261 0915  
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4  
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO

O Licitante **Coral – Construtora Rodovalho Alencar Ltda.**, CNPJ/MF nº 07.195.191/0001-33, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 986.631,60 (Novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos).**

Proponente: Coral – Construtora Rodovalho Alencar Ltda.

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, Nº 1701 - Sl. 408 – Aldeota – Fortaleza – Ceará  
CEP 60.170-251

CNPJ Nº: 07.195.191/0001-33

Prazo de Execução: **90 (noventa) dias.**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Fortaleza – CE, 16 de março de 2020.

CORAL - Const. Rodov. Alencar LTDA  
Engº Civil - Rogério Proença Alencar  
Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda  
Paulo Adriano de Almeida Magalhães  
Engº Civil - CREA/CE 20687-D  
Responsável Técnico



# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915  
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4  
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 405  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

B.D.I. DE SERVIÇOS = 26,14%

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	C3228 A	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EMULSÃO E TRANSPORTE	M2	16.792,37	R\$ 1,56	R\$ 26.196,10
1.2	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	16.792,37	R\$ 43,00	R\$ 722.071,91
1.3	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	839,62	R\$ 12,50	R\$ 10.495,25
1.4	C1062	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	1.679,24	R\$ 13,94	R\$ 23.408,61

TOTAL SEM B.D.I.	R\$ 782.171,87
TOTAL DO B.D.I.	R\$ 204.459,73
TOTAL GERAL	R\$ 986.631,60

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL COM B.D.I. É DE R\$ 986.631,60

NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CORAL - Const. Rodov. Alencar LTDA.  
Engº Civil - João Proença Alencar  
Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodov. Alencar Ltda

Paulo Adriano de Almeida Magalhães  
Engº Civil - CREA - CE 1255 - D  
Responsável Técnico



# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4  
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

FLS Nº: 406  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
 TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.  
 END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.  
 DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO

### C3228 A - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EMULSÃO E TRANSPORTE - M2

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0000	75,3300	0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0005	201,4400	0,1007
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000	16,6800	0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0011	21,5500	0,0237
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	Equipamento	H	0,0003	5,5100	0,0017
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	Equipamento	H	0,0002	7,6600	0,0015
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0003	25,9000	0,0078
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0002	87,6200	0,0175
I2543	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0027	13,2100	0,0357
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Material	T	0,0005	2.503,2200	1,2516
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - DMT = 520 KM	Transporte	T	0,0005	240,7800	0,1204
<b>Total:</b>						<b>1,5606</b>
<b>Total Simples:</b>						<b>1,56</b>
<b>Encargos Sociais:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor Unitário sem BDI:</b>						<b>1,56</b>

### 2926 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm - M2

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0720	120,5100	8,6800
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,0800	22,7766	1,8100
I2543	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000	14,7600	5,9000
I0826	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	Material	T	0,1150	231,4500	26,6100
<b>Total:</b>						<b>43,0000</b>
<b>Total Simples:</b>						<b>43,00</b>
<b>Encargos Sociais:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor Unitário sem BDI:</b>						<b>43,00</b>

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA.  
 Engº Civil - Rogério Proença Alencar  
 Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.  
 Paulo Adriano de Almeida Magalhães  
 Engº Civil - CREA - CE 2026 - D  
 Responsável Técnico

004 / 009



# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915  
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4  
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 402  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.  
END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.  
DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO

### C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO - M2

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0500	32,9392	1,6500
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0100	66,8818	0,6700
10445	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,2000	17,8300	3,5700
12543	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000	13,2100	6,6100
<b>Total:</b>						<b>12,5000</b>
<b>Total Simples:</b>						<b>12,50</b>
<b>Encargos Sociais:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor Unitário sem BDI:</b>						<b>12,50</b>


### C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO - M2

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,1000	77,2857	7,7300
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	Equipamento	H	0,3000	16,2996	4,8900
12543	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1000	13,2100	1,3200
<b>Total:</b>						<b>13,9400</b>
<b>Total Simples:</b>						<b>13,94</b>
<b>Encargos Sociais:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor Unitário sem BDI:</b>						<b>13,94</b>

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA  
Engº Civil - Ido Proença Alencar  
Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda  
Paulo Adriano de Almeida Magalhães  
En.º Civil - CREA 14.626-D  
Responsável Técnico

005 / 009



# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915  
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4  
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 208  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

## COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento  
(Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

TIPOS DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS:  
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

## DEMONSTRATIVO BDI - SERVIÇOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	Mínimo (1º Quartil)	Máximo (3º Quartil)	Valor Adotado
AC	Adm. Central	3,80%	4,67%	3,80%
S+ G	Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,32%
R	Risco	0,50%	0,97%	0,50%
DF	Desp. Financeiras	1,02%	1,21%	1,02%
L	Lucro	6,64%	8,69%	6,64%
I*	Tributos	5,65%	10,65%	10,65%

\* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%), CPRB (4,50%) e ISS (variável, conforme o município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento)

TRIBUTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB **	4,50%
ISS ***	2,50%
TOTAL	10,65%

\*\* (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

\*\*\* Declaramos que, conforme **legislação tributária municipal**, a base de cálculo do ISS é de 50,00% sobre o valor da obra {Decreto nº 1002001/2014-GP) e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%

## FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1 \} \times 100$$

**BDI = 26,14%**

CORAL - Const. Rodov. Alencar LTDA.  
Engº Civil / João Proença Alencar  
Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodov. Alencar LTDA.  
Paulo Adriano da Almeida Magalhães  
Engº Civil - CREA - CE 006 - D  
Responsável Técnico



# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915

CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4

CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 409

~~COMISSÃO DE LICITAÇÃO~~

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM  
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

## ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEINFRA/CE 26.1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
<b>B</b>	<b>GRUPO</b>	<b>44,97</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>C</b>	<b>GRUPO</b>	<b>15,41</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>D</b>	<b>GRUPO</b>	<b>8,02</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA.  
Engº Civil - João Proença Alencar  
Diretor Técnico - CREA 14.626-D

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA.  
Paulo Adriano da Almeida Magalhães  
Engº Civil - CREA - CE 0200 - D  
Responsável Técnico

42 C

007/2020

# CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915  
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4  
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA  
 COMANDA DE PREÇOS - Nº 2020.02.19.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TAPA BURACOS EM ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.  
 END: MUNICÍPIO DE CRATO - CEARA.  
 DATA: 16 DE MARÇO DE 2020.

B.D.I. DE SERVIÇOS = 26,14%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 610

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	BAIRROS	TOTAL COM B.D.I.	PRAZOS						VALOR TOTAL	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	Alto da Penha	52.143,35	100,00%	52.143,35	-	-	-	100,00%	52.143,35	
2.0	Centro	411.988,21	33,33%	137.309,01	33,33%	137.309,01	33,34%	137.350,21	411.968,21	
3.0	São Miguel	52.799,66	100,00%	-	100,00%	52.799,66	-	-	52.799,66	
4.0	Vila Alta	7.644,79	-	-	-	-	100,00%	7.644,79	7.644,79	
5.0	Mirandão	30.910,61	-	-	-	-	100,00%	30.910,61	30.910,61	
6.0	Novo Crato	49.649,76	-	-	-	-	100,00%	49.649,76	49.649,76	
7.0	Vila Lobo	1.933,78	100,00%	1.933,78	-	-	-	100,00%	1.933,78	
8.0	Pinto Madeira	36.244,87	-	-	100,00%	36.244,87	-	-	36.244,87	
9.0	Seminário	58.879,49	-	-	-	-	100,00%	58.879,49	58.879,49	
10.0	Pimenta	83.268,88	-	-	100,00%	83.268,88	-	-	83.268,88	
11.0	Ossian Araripe	24.032,26	-	-	100,00%	24.032,26	-	-	24.032,26	
12.0	Parque Granjeiro	6.535,34	100,00%	6.535,34	-	-	-	-	6.535,34	
13.0	Granjeiro	72.913,42	100,00%	72.913,42	-	-	-	-	72.913,42	
14.0	Sossego	11.394,33	-	-	-	-	100,00%	11.394,33	11.394,33	
15.0	Gizélia Pinheiro	15.703,23	100,00%	15.703,23	-	-	-	-	15.703,23	
16.0	Muriti	24.670,63	-	-	-	-	100,00%	24.670,63	24.670,63	
17.0	São José	2.006,22	100,00%	2.006,22	-	-	-	-	2.006,22	
18.0	Barro Branco	40.336,87	100,00%	40.336,87	-	-	-	-	40.336,87	
19.0	Ponta da Serra	3.595,88	100,00%	3.595,88	-	-	-	-	3.595,88	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>986.631,60</b>	<b>33,04%</b>	<b>325.941,76</b>	<b>34,48%</b>	<b>340.190,02</b>	<b>32,48%</b>	<b>320.499,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>986.631,60</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>33,04%</b>	<b>325.941,76</b>	<b>67,52%</b>	<b>666.131,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>986.631,60</b>		

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda

Engº Civil - Ipo - Proença Alencar  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar  
 Engº Civil - Ipo - Proença Alencar

CREA 14.626-D





**FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Dados pessoais do representante legal da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME : Igo Proença Alencar

NACIONALIDADE : Brasileira

ESTADO CIVIL : Casado

PROFISSÃO : Diretor Técnico

RG : 96006001917

CPF : 806.191.503-00

DOMICÍLIO : Rua Eduardo Garcia, nº 920, apartamento 801, Aldeota

CIDADE : Fortaleza

UF : Ceará

TELEFONE : (88) 3523 3165

Fortaleza – Ce, 16 de março de 2020.

.....  
CORAL - Construtora Rodovalho Alencar Ltda.  
CNPJ N.º 07.195.191/0001-33  
Igo Proença Alencar - CPF N.º 806.191.503-00  
Diretor Técnico