

E-mail: vision.construcoeseservicos@hotmail.com - TEL: (88) 9 8803-0036
CNPJ: 10.560.303/0001-12 / Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236

OFÍCIO Nº 001/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO

VENHO ATRAVÉS DA DESTE SOLICITAR ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 2018.11.05.2 QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 AS 08:30AM COM O OBJETIVO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DA EEIEF ALDEGUNDES GOMES DE MATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

SE OS ITENS SÃO SIMILARES E SE ATENDE A CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL CONFORME ITEM 3.4.2:

ITEM QUE O EDITAL ESTÁ SOLICITANDO:

- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
- ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)
- PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

ITEM EXECUTADO POR NOSSA EMPRESA:

- ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N
- ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
- LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)
- PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)
- PISO DE CONCRETO FCK=20MPA ESP.= 20CM,

AGRADECEMOS NA CERTEZA QUE SEREMOS ATENDIDOS.


JUAZEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2019.


VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



PREFEITURA DO
CRATO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
CNPJ nº 07.587.975/0001-07
SETOR DE LICITAÇÃO



Memorando n° 2501002-2019-SL

Crato-CE, 25 de janeiro de 2019.

Ilm° Sr.
José Muniz de Alencar
Secretário de Infraestrutura do Município

Assunto: Solicita o de esclarecimento sobre o Processo Licitat rio CP n° 2018.11.05.2 junto a empresa Vision Constru es e Servi os LTDA-ME.

Ilm° Sr. Secret rio,

Cumprimento cordialmente V.S^a e ao mesmo tempo venho informar que a empresa **VISION CONSTRU ES E SERVI OS LTDA - ME**, CNPJ: 10.560.303/0001-12, localizada na Rua Ant nio Castro Neto, n° 197, bairro S o Jos , cidade de Juazeiro do Norte/CE, entrou em contato com o Setor de Licita o solicitando esclarecimentos nos itens constados no documento em anexo junto ao instrumento convocat rio do Processo Licitat rio Tomada de Pre os n° 2018.11.05.2, cujo objeto   **CONTRATA O DOS SERVI OS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU O DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DA EEIEF ALDEGUNDES GOMES DE MATOS, ATRAV S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATO/CE.**

Diante do informe, requeiro de V.S^a, **COM URG NCIA, reposta a solicita o feita pela referida empresa, haja vista o processo supracitado encontra-se em emin ncia de abertura de sess o.** Para maiores informa es, segue em anexo c pia do documento para consulta.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

RECEBIDO POR:	
Assinatura:	<u>Wendell Sousa</u>
Data de Recebimento:	25 / 01 / 2019

Val ria do Carmo Moura
Presidenta da Comiss o de Licita o
Pregoeira Oficial do Munic pio
Crato-CE



PARECER TÉCNICO nº 28010001/2019

Crato, 28 de Janeiro de 2019.

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal do Crato

Assunto: Resposta ao Ofício nº 001/2019 da empresa VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, encaminhar a resposta aos questionamentos feitos pela empresa VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA.

A) QUESTIONAMENTO 01

A empresa citada questionou se o serviço “Alvenaria de pedra argamassada (Traço 1:6) c/ agregados adquiridos”, cobrado como capacidade técnica operacional e profissional, pode ser comprovado através dos serviços “Alvenaria de embasamento de pedra argamassada” e “Alvenaria de pedra argamassada (Traço 1:2:8) c/ agregado adquiridos”.

As Figuras 01, 02 e 03 mostram as composições SEINFRA 026 para os serviços mencionados. Analisando-os cuidadosamente é possível ver a similaridade, pois nos três serviços mostrados são usados os mesmos insumos e a mesma mão de obra, diferenciando-se apenas na dosagem dos insumos. Diante disso, concordamos em aceitar os serviços requeridos como similares ao cobrado no edital.

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 165 - ZNC, SOCIAIS 114,23%

C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
Preço Adotado: 377,1200 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	66,0500	76,8775
				TOTAL MATERIAIS	76,8775
SERVIÇOS					
00173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SECA TRAÇO 1:6	M3	0,3000	321,3860	96,4188
				TOTAL SERVIÇOS	96,4188
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	5,0000	20,1000	101,5000
12543	SERVEnte	H	7,0000	14,7600	103,3200
				TOTAL MAO DE OBRA	203,8200
				Total Simples	377,12
				Energias INCLUIDOS	
				EDI	0,00
				TOTAL GERAL	377,12

Figura 1 - Composição C3723 SEINFRA 026.



VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Preço Adotado: 395,9500 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11630	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1 1000	66 8500	73 5350
10885	CIMENTO PORTLAND	KG	109 5000	0 4600	50 3700
10109	AREIA MEDIA	M3	0 3648	51 0000	18 5048
TOTAL MATERIAIS					142 5098
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	6 0000	20 1000	120 6000
12543	SERVENTE	H	9 0000	14 7600	132 8400
TOTAL MAO DE OBRA					253 4400
Total Simples					395 95
Encargos					INCLUIDOS
BDI					0 00
TOTAL GERAL					395 95

Figura 2 - Composição C0054 - SEINFRA 026

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS
Preço Adotado: 428,7600 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1 1500	60 8500	76 8775
TOTAL MATERIAIS					76 8775
SERVIÇOS					
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PER. TRAÇO 1:2:4	M3	0 3000	493 5360	148 0608
TOTAL SERVIÇOS					148 0608
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	5 0000	20 1000	100 5000
12543	SERVENTE	H	7 0000	14 7600	103 3200
TOTAL MAO DE OBRA					203 8200
Total Simples					428 76
Encargos					INCLUIDOS
BDI					0 00
TOTAL GERAL					428 76

Figura 3 - Composição C0058 - SEINFRA 026

B) QUESTIONAMENTO 02

A empresa citada questionou se o serviço "Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição", cobrado como capacidade técnica operacional e profissional, pode ser comprovado através dos serviços "Compactação de aterros 100% P.N." e "Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/ aquisição".



PREFEITURA DO
CRATO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 264
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

As Figuras 04, 05 e 06 mostram as composições SEINFRA 026 para os serviços mencionados. Analisando-os cuidadosamente é possível ver que não há similaridade, pois no serviço cobrado usa-se o compactador do tipo Placa Vibratória, enquanto que os serviços requerido pelo licitante usam o compactador do tipo Pé de Carneiro Vibratório e compactação manual, respectivamente. Diante disso, discordamos em aceitar os serviços requeridos como similares ao cobrado no edital.

VOLTAR 2 IMPRIMIR 1 DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC: SOCIAIS: 114,23%

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Preço Adotado: 71,4200 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10735	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 4 HP (CHP)	H	0,0350	40 1151	1 4040
10705	CAMINHÃO TANQUE 6 000 (CHP)	H	0,0350	111 9905	3 9197
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					5,3237
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46 0000	50 6000
TOTAL MATERIAIS					50,6000
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0500	14 7600	15 4980
TOTAL MAO DE OBRA					15,4980
Total Simples					71,42
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					71,42

Figura 4 - Composição C0328 SEINFRA 026



VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOAD

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C3146 - COMPACTAÇÃO DE TERRÃO 100% PM

Preço Adotado: 3,3200 Unit: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CHP)	H	0,0080	42,2743	0,6000
10692	CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CHP)	H	0,0080	136,4219	1,1593
10625	GRADE DE DISCOS (CH)	H	0,0008	3,0409	0,0023
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,2771	0,0158
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	H	0,0000	84,3535	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	210,3112	0,9347
10667	TRATOR DE PNEUS (CH)	H	0,0008	27,9421	0,0211
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	89,6614	0,3308
10610	COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH)	H	0,0018	50,9902	0,1075
10703	COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,3026	160,4191	0,4207
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					2,9921
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0222	14,7600	0,3260
TOTAL MAO DE OBRA					0,3260
Total Simples					3,32
Encargos INCLUIDOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					3,32

Figura 5 – Composição C3146 - SEINFRA 026

VOLTAR | IMPRIMIR | DOWNLOAD

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

Preço Adotado: 75,6900 Unit: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46,0000	50,6000
TOTAL MATERIAIS					50,6000
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7000	14,7600	25,0920
TOTAL MAO DE OBRA					25,0920
Total Simples					75,69
Encargos INCLUIDOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					75,69

Figura 6 - Composição C0330 - SEINFRA 026

C) QUESTIONAMENTO 03

A empresa citada questionou se o serviço "Piso industrial natural esp. = 12mm, inclus. polimento (externo)", cobrado como capacidade técnica operacional e profissional, pode ser



comprovado através dos serviços "Piso industrial natural esp. = 12mm, inclus. Polimento (interno)" e "Piso de concreto fck = 20mpa esp. 20cm".

As Figuras 07, 08 e 09 mostram as composições SEINFRA 026 para os serviços mencionados. Analisando-os cuidadosamente é possível ver há similaridade, entre os serviços das Figuras 07 e 08, pois ambos possuem a mesma mão de obra e todos os materiais e equipamentos que o serviço cobrado possui também consta no serviço requerido. Já o serviço apresentado na Figura 09 não apresenta similaridade ao cobrado em seus materiais, equipamento e na mão de obra não aparece o graniteiro/marmorista. Diante disso, concordamos em aceitar o serviço "Piso industrial natural esp. = 12mm, inclus. polimento (externo)" como similar ao cobrado no edital e discordamos em aceitar o serviço "Piso de concreto fck = 20mpa esp. 20cm".

VOLTAR IMPRIMIR DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
Preço Adotado: 84,7000 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Teço	Total
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5000	20,1000	10,0500
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,1000	24,1200
12543	SERVENTE	H	1,2000	14,7600	17,7120
TOTAL MAO DE OBRA					51,8820
MATERIAIS					
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3600	3,4000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	55,0000	1,6500
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,4600	12,2268
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	31,9000	1,5950
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4100	8,6100
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	31,9000	3,1900
10508	CERA	KG	0,1000	14,6600	1,4660
TOTAL MATERIAIS					32,1378
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10746	MAQUINA DE POLIR (CHIF)	H	0,8000	0,6523	0,5219
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					0,5219
Total Simples					84,70
Encargos INCLUSIVE					
BCI					0,00
TOTAL GERAL					84,70

Figura 7 - Composição C1919 - SEINFRA 026



PREFEITURA DO
CRATO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 269

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5000	20,1000	30,1500
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,1000	24,1200
12543	SERVEnte	H	1,2000	14,7600	17,7120
TOTAL MAO DE OBRA					71,9820
MATERIAIS					
11316	JUNTA PLASTICA T 2MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3600	3,4000
10106	AREIA GROSSA	M3	0,0300	55,0000	1,6500
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5000	0,4600	12,2366
11102	ESMERIL N 60	UN	0,0500	31,9000	1,5950
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4100	8,6100
11101	ESMERIL N 36	UN	0,1000	31,9000	3,1900
10508	CERA	KG	0,1500	14,6600	2,1990
10667	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	16,8200	0,5046
TOTAL MATERIAIS					33,3754
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10749	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8523	0,6819
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,1990	0,2398
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					0,9217
Total Simples					106,28
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					106,28

Figura 8 - Composição C1920 - SEINFRA 026



PREFEITURA DO
CRATO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE

FLS Nº: 268

EDITAL Nº 001/2016 DE LICITAÇÃO

VOLTAR: IMPRIMIR

1 DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 025 - ENC. SOCIAIS 114,23%


C1935 - PISO DE CONCRETO FCK=20MPa ESP= 20cm, PIESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS

Preço Adotado: 106,2500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	0.4300	3.3400	1.4362
11846	SABRAFO DE 1'X4'	M	0.0920	4.7400	0.4361
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	64.0000	0.4600	29.4400
10109	AREIA MEDIA	M3	0.1781	51.0000	9.0631
11825	RIPA DE PERDEBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	M	0.4500	3.5500	1.5975
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0.0100	11.2600	0.1126
10280	BRITA	M3	0.1672	76.7500	12.8326
TOTAL MATERIAIS					54.9381
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
19612	SETOEIRAS ELÉTRICA 500L (CH)	H	0.1430	21.6837	3.1008
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					3,1008
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0.3300	26.1000	18.6930
12543	SERVENTE	H	2.0000	14.7600	29.5200
TOTAL MAO DE OBRA					48,2130
				Total Simples	106,25
				Encargos INCLUIDOS	
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	106,25

Figura 9 - Composição C1935 - SEINFRA 026


Maria Valéria Vieira da Silva
Engenheira Civil – CREA 464446-CE


José Muniz de Alencar
Secretário Municipal de Infraestrutura