



PROPOSTA DE PREÇOS

**CONSTRUTORA JUSTO
JUNIOR LTDA**

CNPJ: 07.266.893/0001-60 - CGF: 06.000.653-6

AV. THOMAZ OSTERNE DE ALENCAR, 955 - VILA ALTA

CRATO/CE - CEP. 63.119.340 - FONE: 88-3523-3450

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar Nº 955 – Vila Alta –
Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO-CE.-CEP.63.119.340
C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 – 6
E-MAIL- justo@veloxmail.com.br



AO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.24.1

INDICE

1.0- P R O P O S T A

- CARTA PROPOSTA
- PLANILHAS DE ORÇAMENTO
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
- PLANILHA ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
- PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS
- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Crato(CE), 28 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.
Francisco de Freitas Justo Júnior
ENG. CIVIL - CREA/CE 0639-D
Responsável Técnico



CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar Nº 955 – Vila Alta –
Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO-CE.–CEP.63.119.340
C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 – 6
E-MAIL- justo@veloxmail.com.br



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.24.1

O Licitante **Construtora Justo Júnior Ltda**, CNPJ n.º 07.266.893/0001-60, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.24.1;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral- CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal (Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. FÁBIO PINHEIRO ESMERALDO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE Nº 164/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 194.509,21 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos).

Proponente: Construtora Justo Júnior Ltda

Endereço: Av. Thomaz Osterne de Alencar, 955, Bairro Vila Alta - Crato(CE)

CNPJ: 07.266.893/0001-60

Prazo de Execução: 03 (Três) Meses

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.

Crato (CE), 28 de Agosto de 2018.


Francisco de Freitas Justo Júnior

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
Av. Thomaz Osterne de Alencar, 955 –
Bairro Vila Alta - Crato – CE
CNPJ n.º 07.226.893/0001-60


Francisco de Freitas Justo Júnior
ENG. CIVIL - CREA/CE: 6639-D
Responsável Técnico

FCº DE FREITAS JUSTO JUNIOR
SÓCIO – DIRETOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 6639 –D/ CPF 116.069.083-91









CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO
LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1
TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA
DATA: 28/08/2018

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.118,06
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	239,28
03.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.466,10
04.00.00	MOVIMENTO DE TERRA	24,43
05.00.00	INFRAESTRUTURA	171,93
06.00.00	SUPERESTRUTURA	455,70
07.00.00	PAREDES E PAINÉIS	2.677,35
08.00.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.283,76
09.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.290,55
10.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.201,70
11.00.00	REVESTIMENTO	44.029,17
12.00.00	COBERTA	5.688,42
13.00.00	PISOS	37.774,32
14.00.00	PINTURA	31.665,69
15.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.253,11
TOTAL SIMPLES		155.339,56
BDI DE 25,22%		39.169,65
TOTAL GERAL		194.509,21

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 194.509,21 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.
Francisco de Freitas Justo Júnior
ENG. CIVIL - CREA CE: 6639-D
Responsável Técnico

C

o

R

AR

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.


TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

DATA: 28/08/2018

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT. SEM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI
01.00.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.118,06
01.00.01	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	1.706,02	5.118,06
02.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				239,28
02.00.01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	119,64	239,28
03.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				5.641,34
03.00.01	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	412,68	13,67	5.641,34
03.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,80	29,29	52,72
03.00.03	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	64,22	2,56	164,40
03.00.04	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	146,83	24,42	3.585,59
03.00.05	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,50	4,90	22,05
04.00.00		MOVIMENTO DE TERRA				24,43
04.00.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLD DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,40	22,55	9,02
04.00.02	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	0,25	61,65	15,41
05.00.00		INFRAESTRUTURA				171,93
05.00.01	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,40	265,14	106,06
05.00.02	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,12	322,59	38,71
05.00.03	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,08	339,60	27,17
06.00.00		SUPERESTRUTURA				455,70
06.00.01	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM PILARES	M3	0,67	230,15	154,20
06.00.02	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM CINTAS	M3	0,82	230,15	188,72
06.00.03	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM LAJE DE COBERTA CASA DO LIXO	M3	0,33	230,15	75,95
06.00.04	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM MARQUISE	M3	0,16	230,15	36,82
07.00.00		PAREDES E PAINÉIS				2.677,35
07.00.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO EM COMPLEMENTO DE MURO	M2	39,42	35,04	1.381,28
07.00.02	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO EM CASA DE LIXO	M2	9,42	35,04	330,08
07.00.03	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,24	69,93	786,01
07.00.04	C4490	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	179,98	179,98
08.00.00		ESQUADRIAS E FERRAGENS				4.283,76
08.00.01	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	442,20	884,40
08.00.02	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	6,00	223,39	1.340,34
08.00.03	C1958	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO. COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,60	223,39	357,42
08.00.04	C1426	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	8,50	157,19	1.336,12
08.00.05	C4525	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M2	0,48	704,01	337,92



CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

DATA: 28/08/2018

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT. SEM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI
08.00.06	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,50	55,11	27,56
09.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				7.890,58
09.00.01	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	11,00	98,24	1.080,64
09.00.02	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	11,00	275,02	3.025,22
09.00.03	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	379,89	1.519,56
09.00.04	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	0,90	353,20	317,88
09.00.05	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	138,77	555,08
09.00.06	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	125,12	500,48
09.00.07	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	33,50	5,03	168,51
09.00.08	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	21,00	5,04	105,84
09.00.09	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	6,00	2,89	17,34
10.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.201,70
10.00.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	141,92	993,44
10.00.02	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	51,46	51,46
10.00.03	C1686	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,00	78,40	156,80
11.00.00		REVESTIMENTO				44.029,17
11.00.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	523,94	3,91	2.048,61
11.00.02	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	523,94	19,91	10.431,65
11.00.03	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	88,26	12,91	1.139,44
11.00.04	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	523,94	53,23	27.889,33
11.00.05	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	523,94	4,81	2.520,15
12.00.00		COBERTA				5.688,42
12.00.01	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	274,67	20,71	5.688,42
13.00.00		PISOS				37.774,32
13.00.01	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,63	359,81	7.422,88
13.00.02	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	412,68	16,19	6.681,29
13.00.03	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	412,68	50,70	20.922,88
13.00.04	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	412,68	6,63	2.736,07
13.00.04	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	1,69	6,63	11,20



CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

DATA: 28/08/2018

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT. SEM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI
14.00.00		PINTURA				31.666,69
14.00.01	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	391,43	6,74	2.638,24
14.00.02	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	64,22	14,45	927,98
14.00.03	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.259,62	11,69	14.724,96
14.00.04	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	402,44	13,06	5.255,87
14.00.05	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	64,22	11,56	742,38
14.00.06	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	260,85	12,80	3.338,88
14.00.07	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	181,13	22,29	4.037,39
15.00.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.253,11
15.00.01	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	4,95	166,29	823,14
15.00.02	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	742,04	5,97	4.429,98
TOTAL SIMPLES						155.339,56
BDI DE 25,22%						39.169,65
TOTAL GERAL						194.509,21

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 194.509,21 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.
Francisco de Freitas Justo Júnior
ENG. CIVIL - CRETA/CE 1689-D
Responsável Técnico

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1


TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.118,06	33,33%	1.705,85	33,33%	1.705,85	33,34%	1.706,36
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	239,28	100,00%	239,28	-	-	-	-
03.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.466,10	100,00%	9.466,10	-	-	-	-
04.00.00	MOVIMENTO DE TERRA	24,43	60,00%	14,66	40,00%	9,77	-	-
05.00.00	INFRAESTRUTURA	171,93	70,00%	120,35	30,00%	51,58	-	-
06.00.00	SUPERESTRUTURA	455,70	-	-	80,00%	364,56	20,00%	91,14
07.00.00	PAREDES E PAINÉIS	2.677,35	-	-	70,00%	1.874,14	30,00%	803,20
08.00.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.283,76	-	-	51,00%	2.184,72	49,00%	2.099,04
09.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.290,55	10,00%	729,05	40,00%	2.916,22	50,00%	3.645,27
10.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.201,70	10,00%	120,17	40,00%	480,68	50,00%	600,85
11.00.00	REVESTIMENTO	44.029,17	10,00%	4.402,92	40,00%	17.611,67	50,00%	22.014,58
12.00.00	COBERTA	5.688,42	50,00%	2.844,21	50,00%	2.844,21	-	-
13.00.00	PISOS	37.774,32	-	-	40,00%	15.109,73	60,00%	22.664,59
14.00.00	PINTURA	31.665,69	-	-	-	-	100,00%	31.665,69
15.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.253,11	-	-	40,00%	2.101,25	60,00%	3.151,87
TOTAL SIMPLES		155.339,56	12,64%	19.642,59	30,42%	47.254,37	56,94%	88.442,60
BDI DE 25,22%		39.169,65	12,64%	4.952,98	30,42%	11.915,42	56,94%	22.301,25
TOTAL GERAL		194.509,21	12,64%	24.595,57	30,42%	59.169,79	56,94%	110.743,85
TOTAL ACUMULADO		194.509,21	12,64%	24.595,57	43,06%	83.765,36	100,00%	194.509,21

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 194.509,21 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.

 Francisco de Freitas Justo Júnior
 ENGRº CIVIL - CRETA/SE 6639-D
 Responsável Técnico



CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1


TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

01.00.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
01.00.01	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.706,0200
	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	SERVIÇOS					
	MAO DE OBRA					
	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	40,0000	12,6806	507,2300
	I2322	ENGENHEIRO	H	12,0000	33,7529	405,0300
	TOTAL MAO DE OBRA					912,2600
	Total Simples					912,2600
	Encargos					793,7600
	BDI					-
	TOTAL GERAL					1.706,0200

02.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.00.01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				119,6400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,5501	9,1000
					Total:	9,1000
	MATERIAIS					
	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	27,5058	28,0600
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,1888	11,1900
	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,7902	62,0600
	I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,7646	1,3100
					Total:	102,6200
				Total Simples:		111,7200
				Encargos Sociais:		7,9200
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		119,6400
03.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
03.00.01	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				13,6700
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,1400	6,7133	0,9400
	I2543	SERVENTE	H	1,4000	4,5501	6,3700
					Total:	7,3100
				Total Simples:		7,3100
				Encargos Sociais:		6,3600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		13,6700
03.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				29,2900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,3000	6,7133	2,0100
	I2543	SERVENTE	H	3,0000	4,5501	13,6500
					Total:	15,6600
				Total Simples:		15,6600
				Encargos Sociais:		13,6300
				Valor BDI:		-



2

JK

2

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO
LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1
TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

				Valor Geral:	29,2900	
03.00.03	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA				2,5600
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,5501	1,3700
					Total:	1,3700
				Total Simples:		1,3700
				Encargos Sociais:		1,1900
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		2,5600
03.00.04	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS				24,4200
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,2500	6,7133	1,6800
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	13,0600
				Total Simples:		13,0600
				Encargos Sociais:		11,3600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		24,4200
03.00.05	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS				4,9000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,0500	6,7133	0,3400
	I2543	SERVENTE	H	0,5000	4,5501	2,2800
					Total:	2,6200
				Total Simples:		2,6200
				Encargos Sociais:		2,2800
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		4,9000
04.00.00		MOVIMENTO DE TERRA				
04.00.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				22,5500
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	2,6500	4,5501	12,0600
					Total:	12,0600
				Total Simples:		12,0600
				Encargos Sociais:		10,4900
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		22,5500
04.00.02	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO				61,6500
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	1,7000	4,5501	7,7400
					Total:	7,7400
	MATERIAIS					
	I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	42,8904	47,1800
					Total:	47,1800
				Total Simples:		54,9200
				Encargos Sociais:		6,7300



9

AB

R

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

						Valor BDI:	-
						Valor Geral:	61,6500
05.00.00		INFRAESTRUTURA					
05.00.01	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA					265,1400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
	I2391	PEDREIRO	H	6,0000	6,7133	40,2800	
	I2543	SERVENTE	H	9,0000	4,5501	40,9500	
					Total:	81,2300	
	MATERIAIS						
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	42,8904	15,6500	
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4662	51,0500	
	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	42,3030	46,5300	
					Total:	113,2300	
					Total Simples:	194,4600	
					Encargos Sociais:	70,6800	
					Valor BDI:	-	
					Valor Geral:	265,1400	
05.00.02	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)					322,5900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
	I2391	PEDREIRO	H	8,5000	6,7133	57,0600	
	I2543	SERVENTE	H	9,2000	4,5501	41,8600	
					Total:	98,9200	
	MATERIAIS						
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	46,6200	9,7900	
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,6900	21,3500	
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4662	14,4300	
	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,3916	92,0300	
					Total:	137,6000	
					Total Simples:	236,5200	
					Encargos Sociais:	86,0700	
					Valor BDI:	-	
					Valor Geral:	322,5900	
05.00.03	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO					339,6000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
	I2391	PEDREIRO	H	2,0000	6,7133	13,4300	
	I2543	SERVENTE	H	16,0000	4,5501	72,8000	
					Total:	86,2300	
	MATERIAIS						
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	42,8904	29,9400	
	I0280	BRITA	M3	0,8780	52,2144	45,8400	
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4662	102,5600	
					Total:	178,3400	
					Total Simples:	264,5700	
					Encargos Sociais:	75,0300	
					Valor BDI:	-	
					Valor Geral:	339,6000	



[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

06.00.00 SUPERESTRUTURA						
06.00.01	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM PILARES				230,1500
	MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0834	CONCRETO USINADO FCK=15 MPA	M3	1,0200	225,6408	230,1500
					Total:	230,1500
				Total Simples:		230,1500
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		230,1500
06.00.02	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM CINTAS				230,1500
	MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0834	CONCRETO USINADO FCK=15 MPA	M3	1,0200	225,6408	230,1500
					Total:	230,1500
				Total Simples:		230,1500
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		230,1500
06.00.03	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM LAJE DE COBERTA CASA DO LIXO				230,1500
			Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0834	CONCRETO USINADO FCK=15 MPA	M3	1,0200	225,6408	230,1500
					Total:	230,1500
				Total Simples:		230,1500
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		230,1500
06.00.04	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO EM MARQUISE				230,1500
			Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0834	CONCRETO USINADO FCK=15 MPA	M3	1,0200	225,6408	230,1500
					Total:	230,1500
				Total Simples:		230,1500
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		230,1500
07.00.00		PAREDES E PAINÉIS				
07.00.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO EM COMPLEMENTO DE MURO				35,0400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,0000	6,7133	6,7100
	I2543	SERVENTE	H	1,1200	4,5501	5,1000
					Total:	11,8100
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	42,8904	0,6400
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,6900	1,5000
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4662	1,0200
	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3916	9,7900
					Total:	12,9500



Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

				Total Simples:	24,7600	
				Encargos Sociais:	10,2800	
				Valor BDI:	-	
				Valor Geral:	35,0400	
07.00.02	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO EM CASA DE LIXO			35,0400	
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,0000	6,7133	6,7100
	I2543	SERVENTE	H	1,1200	4,5501	5,1000
					Total:	11,8100
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	42,8904	0,6400
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,6900	1,5000
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4662	1,0200
	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3916	9,7900
					Total:	12,9500
				Total Simples:		24,7600
				Encargos Sociais:		10,2800
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		35,0400
07.00.03	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				69,9300
	MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I8311	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO	M2	1,0000	69,9300	69,9300
					Total:	69,9300
				Total Simples:		69,9300
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		69,9300
07.00.04	C4490	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM				179,9800
	MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I8315	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO)	UN	1,0000	179,9812	179,9800
					Total:	179,9800
				Total Simples:		179,9800
				Encargos Sociais:		-
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		179,9800
08.00.00		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
08.00.01	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m				442,2000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	5,2214	19,5800
	I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	6,7133	25,1700



Handwritten signatures and initials.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.


TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I2391	PEDREIRO	H	1,4000	6,7133	9,4000
	I2543	SERVENTE	H	1,4000	4,5501	6,3700
					Total:	60,5200
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0108	42,8904	0,4500
	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	91,4218	91,4200
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,6900	1,1900
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4662	0,8000
	I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	5,5012	16,5000
	I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	48,9510	48,9500
	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	14,5454	14,5500
	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2517	2,0100
	I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	147,3192	147,3200
	I1724	PREGO	KG	0,2500	8,7646	2,1900
	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,6061	3,6400
					Total:	329,0200
				Total Simples:		389,5400
				Encargos Sociais:		52,6600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		442,2000
08.00.02	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS				223,3900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,5000	6,7133	10,0700
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	21,4500
	MATERIAIS					
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	46,6200	0,3400
	I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	16,6900	41,7200
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,6900	0,3400
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,4662	0,9500
	I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	5,5012	9,7900
	I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	48,9510	28,8800
	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	101,2586	101,2600
					Total:	183,2800
				Total Simples:		204,7300
				Encargos Sociais:		18,6600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		223,3900
08.00.03	C1958	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO. COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA				223,3900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,5000	6,7133	10,0700
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	21,4500



Handwritten signatures and initials.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br




OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO
LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1
TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

MATERIAIS						
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	46,6200	0,3400
	I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	16,6900	41,7200
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,6900	0,3400
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,4662	0,9500
	I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	5,5012	9,7900
	I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	48,9510	28,8800
	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	101,2586	101,2600
					Total:	183,2800
					Total Simples:	204,7300
					Encargos Sociais:	18,6600
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	223,3900
08.00.04	C1426	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015				157,1900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	3,0000	6,7133	20,1400
	I2543	SERVENTE	H	3,0000	4,5501	13,6500
					Total:	33,7900
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0080	42,8904	0,3400
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700	0,6900	0,3900
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,4662	1,3200
	I1222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	91,9533	91,9500
					Total:	94,0000
					Total Simples:	127,7900
					Encargos Sociais:	29,4000
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	157,1900
08.00.05	C4525	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016				704,0100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,5000	6,7133	3,3600
	I2543	SERVENTE	H	0,5000	4,5501	2,2800
					Total:	5,6400
	MATERIAIS					
	I8359	ARGAMASSA FIXABLOCK	KG	9,4400	2,1072	19,8900
	I8360	COBOGÓ DE VIDRO 20x10x18 cm	UN	43,0000	15,6643	673,5700
					Total:	693,4600
					Total Simples:	699,1000
					Encargos Sociais:	4,9100
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	704,0100
08.00.06	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3				55,1100



32

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,8800	6,7133	12,6200
	I2543	SERVENTE	H	1,0500	4,5501	4,7800
					Total:	17,4000
	MATERIAIS					
	I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	3,9254	19,6300
					Total:	19,6300
	SERVIÇOS					
	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0053	554,8526	2,9400
					Total:	2,9400
					Total Simples:	39,9700
					Encargos Sociais:	15,1400
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	55,1100
09.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
09.00.01	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR				98,2400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6000	5,2214	13,5800
	I2320	ENCANADOR	H	2,6000	6,7133	17,4500
					Total:	31,0300
	MATERIAIS					
	I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	25,1748	25,1700
	I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,6061	4,6100
	I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,4336	10,4300
					Total:	40,2100
					Total Simples:	71,2400
					Encargos Sociais:	27,0000
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	98,2400
09.00.02	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS				275,0200
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	5,2214	14,3600
	I2320	ENCANADOR	H	2,7500	6,7133	18,4600
					Total:	32,8200
	MATERIAIS					
	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1585	0,3200
	I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	14,9743	14,9700
	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3543	0,3000
	I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	67,4218	67,4200
	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,3776	4,7600
	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	72,2610	72,2600
	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	40,9324	40,9300
	I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	12,6806	12,6800
					Total:	213,6400
					Total Simples:	246,4600



Handwritten signature and initials.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

				Encargos Sociais:		28,5600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		275,0200
09.00.03	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				379,8900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	5,2214	10,4400
	I2320	ENCANADOR	H	2,0000	6,7133	13,4300
	I2391	PEDREIRO	H	2,0000	6,7133	13,4300
	I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,5501	9,1000
					Total:	46,4000
	MATERIAIS					
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	46,6200	0,8900
	I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	3,8601	2,3200
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,4662	4,5800
	I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	58,9277	1,5300
	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	87,3659	87,3700
	I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	29,8554	29,8600
	I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,0606	6,6700
	I2487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	1,0000	127,2726	127,2700
	I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	32,6340	32,6300
					Total:	293,1200
					Total Simples:	339,5200
					Encargos Sociais:	40,3700
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	379,8900
09.00.04	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO)				353,2000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	1,2000	6,7133	8,0600
	I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,5501	9,1000
					Total:	17,1600
	MATERIAIS					
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	46,6200	0,3700
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4662	1,4900
	I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000	319,2538	319,2500
					Total:	321,1100
					Total Simples:	338,2700
					Encargos Sociais:	14,9300
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	353,2000
09.00.05	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				138,7700
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,2214	15,6600
	I2320	ENCANADOR	H	3,0000	6,7133	20,1400
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	47,1800
	MATERIAIS					



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO EMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.


TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	46,6200	0,1600
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,6900	1,7200
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4662	1,1700
	I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7459	1,4900
	I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,4918	5,9700
	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	2,8904	2,8900
	I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,1189	2,2400
	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,0513	2,0500
	I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,1445	2,1400
	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2844	2,7400
	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	5,5944	27,9700
					Total:	50,5400
					Total Simples:	97,7200
					Encargos Sociais:	41,0500
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	138,7700
09.00.06	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				125,1200
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,2214	15,6600
	I2320	ENCANADOR	H	3,0000	6,7133	20,1400
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	47,1800
	MATERIAIS					
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	46,6200	0,1900
	I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,6900	2,0700
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4662	1,4000
	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,4079	5,4100
	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3054	2,6100
	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,7716	1,7700
	I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	9,7436	9,7400
	I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	3,2448	3,2400
	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4")	M	0,3300	8,6993	2,8700
	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	3,3566	5,0300
	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	M	0,5000	5,1282	2,5600
					Total:	36,8900
					Total Simples:	84,0700
					Encargos Sociais:	41,0500
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	125,1200
09.00.07	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				5,0300
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1200	5,2214	0,6300
	I2320	ENCANADOR	H	0,1200	6,7133	0,8100
					Total:	1,4400
	MATERIAIS					
	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	35,6643	0,0200
	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	25,4545	0,0100
	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,2844	2,3100
					Total:	2,3400
					Total Simples:	3,7800



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.


TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

				Encargos Sociais:		1,2500
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		5,0300
09.00.08	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")				5,0400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800	5,2214	0,9400
	I2320	ENCANADOR	H	0,1800	6,7133	1,2100
					Total:	2,1500
	MATERIAIS					
	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	35,6643	0,2100
	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7459	0,7500
	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0024	25,4545	0,0600
					Total:	1,0200
					Total Simples:	3,1700
					Encargos Sociais:	1,8700
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	5,0400
09.00.09	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				2,8900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	5,2214	0,4700
	I2320	ENCANADOR	H	0,0900	6,7133	0,6000
					Total:	1,0700
	MATERIAIS					
	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	35,6643	0,1800
	I1411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,5128	0,5100
	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0080	25,4545	0,2000
					Total:	0,8900
					Total Simples:	1,9600
					Encargos Sociais:	0,9300
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	2,8900
10.00.00		INSTALAÇÕES ELETRICAS				
10.00.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				141,9200
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,2214	15,6600
	I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	6,7133	20,1400
	I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,5501	11,3800
					Total:	47,1800
	MATERIAIS					
	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,1282	13,5400
	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	0,9883	0,9900
	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	6,9091	6,9100
	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9580	1,9600
	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	7,7389	0,7700
	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9837	8,9500
	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	1,9580	1,9600



Handwritten mark resembling a checkmark or 'v'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark resembling a checkmark or 'v'.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO EMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6434	1,9300
	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	15,1329	15,1300
	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7739	1,5500
					Total:	53,6900
					Total Simples:	100,8700
					Encargos Sociais:	41,0500
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	141,9200
10.00.02	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W				51,4600
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	5,2214	2,6100
	I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	6,7133	6,7100
					Total:	9,3200
	MATERIAIS					
	I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	34,0326	34,0300
					Total:	34,0300
					Total Simples:	43,3500
					Encargos Sociais:	8,1100
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	51,4600
10.00.03	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W				78,4000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,2214	5,7400
	I2312	ELETRICISTA	H	1,1000	6,7133	7,3800
					Total:	13,1200
	MATERIAIS					
	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	53,8647	53,8600
					Total:	53,8600
					Total Simples:	66,9800
					Encargos Sociais:	11,4200
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	78,4000
11.00.00		REVESTIMENTO				
11.00.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				3,9100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,1000	6,7133	0,6700
	I2543	SERVENTE	H	0,1500	4,5501	0,6800
					Total:	1,3500
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	42,8904	0,2600
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4662	1,1300
					Total:	1,3900
					Total Simples:	2,7400
					Encargos Sociais:	1,1700



CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

				Valor BDI:		
				Valor Geral:	3,9100	
11.00.02	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				19,9100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,6000	6,7133	4,0300
	I2543	SERVENTE	H	0,8000	4,5501	3,6400
					Total:	7,6700
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	42,8904	1,0400
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4662	4,5300
					Total:	5,5700
					Total Simples:	13,2400
					Encargos Sociais:	6,6700
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	19,9100
11.00.03	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE				12,9100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,5000	6,7133	3,3600
	I2543	SERVENTE	H	0,6700	4,5501	3,0500
					Total:	6,4100
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	42,8904	0,2600
	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,8300	0,7925	0,6600
					Total:	0,9200
					Total Simples:	7,3300
					Encargos Sociais:	5,5800
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	12,9100
11.00.04	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				53,2300
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	6,7133	4,8300
	I2543	SERVENTE	H	0,7200	4,5501	3,2800
					Total:	8,1100
	MATERIAIS					
	I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	24,4289	26,8700
	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,8648	11,1900
					Total:	38,0600
					Total Simples:	46,1700
					Encargos Sociais:	7,0600
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	53,2300
11.00.05	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)				4,8100

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	6,7133	1,3400
	I2543	SERVENTE	H	0,2000	4,5501	0,9100
					Total:	2,2500
	MATERIAIS					
	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,5641	0,6000
					Total:	0,6000
				Total Simples:		2,8500
				Encargos Sociais:		1,9600
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		4,8100
12.00.00		COBERTA				
12.00.01	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO				20,7100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,7500	5,2214	3,9200
	I2070	TELHADISTA	H	0,7500	6,7133	5,0300
					Total:	8,9500
	MATERIAIS					
	I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,4662	0,6600
	I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	KG	0,1500	11,0023	1,6500
	I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	1,4200	1,1655	1,6600
					Total:	3,9700
				Total Simples:		12,9200
				Encargos Sociais:		7,7900
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		20,7100
13.00.00		PISOS				
13.00.01	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				359,8100
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	2,0000	6,7133	13,4300
	I2543	SERVENTE	H	6,0000	4,5501	27,3000
					Total:	40,7300
	SERVIÇOS					
	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	283,6361	283,6400
					Total:	283,6400
				Total Simples:		324,3700
				Encargos Sociais:		35,4400
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		359,8100
13.00.02	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				16,1900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,2500	6,7133	1,6800
	I2543	SERVENTE	H	0,5500	4,5501	2,5000
					Total:	4,1800
	MATERIAIS					



d

AR

fr

C

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	42,8904	1,5700
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,4662	6,8000
					Total:	8,3700
					Total Simples:	12,5500
					Encargos Sociais:	3,6400
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	16,1900
13.00.03	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				50,7000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,6000	6,7133	4,0300
	I2543	SERVEANTE	H	0,6000	4,5501	2,7300
					Total:	6,7600
	MATERIAIS					
	I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	24,4289	26,8700
	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,8648	11,1900
					Total:	38,0600
					Total Simples:	44,8200
					Encargos Sociais:	5,8800
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	50,7000
13.00.04	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				6,6300
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,2300	6,7133	1,5400
	I2543	SERVEANTE	H	0,2300	4,5501	1,0500
					Total:	2,5900
	MATERIAIS					
	I8287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,6500	2,7506	1,7900
					Total:	1,7900
					Total Simples:	4,3800
					Encargos Sociais:	2,2500
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	6,6300
13.00.04	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				6,6300
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,2300	6,7133	1,5400
	I2543	SERVEANTE	H	0,2300	4,5501	1,0500
					Total:	2,5900
	MATERIAIS					
	I8287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,6500	2,7506	1,7900
					Total:	1,7900
					Total Simples:	4,3800
					Encargos Sociais:	2,2500
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	6,6300



Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 82.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

14.00.00		PINTURA				
14.00.01	C2898	PINTURA HIDRACOR				6,7400
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2395	PINTOR	H	0,3300	6,7133	2,2200
	I2543	SERVEENTE	H	0,1500	4,5501	0,6800
					Total:	2,9000
	MATERIAIS					
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5128	0,1000
	I2353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,4779	1,2200
					Total:	1,3200
				Total Simples:		4,2200
				Encargos Sociais:		2,5200
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		6,7400
14.00.02	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA				14,4500
			Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4000	5,2214	2,0900
	I2395	PINTOR	H	0,5000	6,7133	3,3600
					Total:	5,4500
	MATERIAIS					
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5128	0,1300
	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,3613	1,1200
	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	12,5408	3,0100
					Total:	4,2600
				Total Simples:		9,7100
				Encargos Sociais:		4,7400
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		14,4500
14.00.03	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				11,6900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,2214	1,8300
	I2395	PINTOR	H	0,4000	6,7133	2,6900
					Total:	4,5200
	MATERIAIS					
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5128	0,1300
	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,3613	1,1200
	I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	11,7203	1,9900
					Total:	3,2400
				Total Simples:		7,7600
				Encargos Sociais:		3,9300
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		11,6900
14.00.04	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA				13,0600
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,2214	1,8300



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I2395	PINTOR	H	0,4000	6,7133	2,6900
					Total:	4,5200
	MATERIAIS					
	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	9,7529	0,4900
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5128	0,1300
	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	15,5151	1,8600
	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	12,5408	2,1300
					Total:	4,6100
				Total Simples:		9,1300
				Encargos Sociais:		3,9300
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		13,0600
14.00.05	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA				11,5600
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	5,2214	1,3100
	I2395	PINTOR	H	0,3500	6,7133	2,3500
					Total:	3,6600
	MATERIAIS					
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5128	0,2600
	I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	6,3683	4,4600
					Total:	4,7200
				Total Simples:		8,3800
				Encargos Sociais:		3,1800
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		11,5600
14.00.06	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				12,8000
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,2214	1,8300
	I2395	PINTOR	H	0,4000	6,7133	2,6900
					Total:	4,5200
	MATERIAIS					
	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,7529	0,3900
	I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	11,1888	1,7900
	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,0862	1,9600
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5128	0,2100
					Total:	4,3500
				Total Simples:		8,8700
				Encargos Sociais:		3,9300
				Valor BDI:		-
				Valor Geral:		12,8000
14.00.07	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				22,2900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,2214	4,1800
	I2395	PINTOR	H	0,8000	6,7133	5,3700
					Total:	9,5500
	MATERIAIS					



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO EMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÕES

	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,7529	0,2900
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	11,1888	1,7900
	I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,0793	0,6200
	I2293	ZARCÃO	L	0,1200	14,4429	1,7300
					Total:	4,4300
					Total Simples:	13,9800
					Encargos Sociais:	8,3100
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	22,2900
15.00.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
15.00.01	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA				166,2900
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I1879	SOLDADOR	H	0,8000	6,7133	5,3700
	I2391	PEDREIRO	H	0,1600	6,7133	1,0700
	I2543	SERVENTE	H	0,1350	4,5501	0,6100
					Total:	7,0500
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0003	42,8904	0,0100
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3000	0,4662	0,1400
	I1872	SOLDA 50X50	KG	0,5000	49,8834	24,9400
	I2105	TOLDO PLÁSTICO	M2	1,1000	91,4591	100,6100
	I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	2,8000	9,7902	27,4100
					Total:	153,1100
					Total Simples:	160,1600
					Encargos Sociais:	6,1300
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	166,2900
15.00.02	C1628	LIMPEZA GERAL				5,9700
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	0,7000	4,5501	3,1900
					Total:	3,1900
					Total Simples:	3,1900
					Encargos Sociais:	2,7800
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	5,9700

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
Francisco de Freitas Justo Junior
ENG. CIVIL - CREA 06630-D
Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax: (88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO
LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.
TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1
TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

TCU - ACORDÃO 2622/2013

Ordem	Item Componente do BDI	Sigla	Taxa(%)
1)	Garantia	G	0,40%
2)	Risco	R	0,97%
3)	Despesas Financeiras	DF	0,59%
4)	Administração Central	AC	3,00%
5)	Lucro	L	6,16%
6)	Tributos	I	10,65%

Grupo A	Lucro	
L	Lucro Bruto	6,16%
Total do Grupo A(%) =		6,16%

Grupo B	Garantia e Despesas Indiretas	
S	Seguro de taxas	0,40%
R	Taxa de Riscos	0,97%
G	Garantia	0,40%
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
Total do Grupo B(%) =		5,36%

Grupo C	Impostos/Tributos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	4,50%
I	Total do Grupo C(%) =	10,65%

Fórmula de Cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TOTAL (%)

25,22%

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Francisco de Freitas Justo Júnior
ENRº CIVIL - CREA CE/0639-D
Responsável Técnico

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar, Nº 955 - Vila Alta - CEP. 63.119.340

Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO - CEARÁ

C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 - 6

E-MAIL: justo@veloxmail.com.br



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE FABIO PINHEIRO ESMERALDO

LOCAL: RUA BARBALHA S/N, BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE.

TOMADA DE PREÇOS - Nº 2018.07.24.1

TABELAS: SINAPI-CE 03/2018 - DESONERADA E SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 28/08/2018

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS NA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALITA			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO -ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA S	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE B	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,8	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,33	3,39
*GRUPO E			
E1			
E	TOTAL DE INCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

OBS:*GRUPO DEVERÁ SER APROPIADO COM USO DE CUSTO DIRETO

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.
Francisco de Freitas Justo Júnior
ENRº CIVIL - CREA CE: 6639-0
Responsável Técnico

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar Nº 955 – Vila Alta –
Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO-CE.-CEP.63.119.340
C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 – 6
E-MAIL- justo@veloxmail.com.br



AO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.24.1

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Francisco de Freitas Justo Junior

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Engenheiro Civil

RG: 99029019760 – SSP-CE

CNPJ: 116.069.083-91

DOMICÍLIO: Rua Leandro Bezerra, 163 – Centro –
CEP. 63.100.090


CIDADE: Crato

ESTADO: Ceará

TELEFONE P/ CONTATO: 88-3523- 3450 / 9. 8847- 3450

FAX: 88- 3523- 34 50

Crato(CE), 28 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA.

Francisco de Freitas Justo Júnior
ENG.º CIVIL - CREA/CE: 6639-D
Responsável Técnico

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
FCº DE FREITAS JUSTO JÚNIOR
SÓCIO – DIRETOR

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark