



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1829
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE

O Licitante **GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME**, CNPJ N.º 21.868.248/0001-49, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRENCIA PUBLICA N° 2021.11.19.2**

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no início XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE.

VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 342.046,02 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUARENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

Proponente: GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

Endereço: RUA MANOEL LOPES BEZERRA, SALA 15 'B' - LAGOA SECA-JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CNPJ: 21.868.248/0001-49

Prazo de Execução: 03 (TRES) MESES.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 29 DE DEZEMBRO 2021

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
Giordano Pereira Sampaio
CPF. 010.614.513-48

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 1830
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	DATA:	22/12/2021	BDI:	20,09%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE	SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 7.689,00
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 64,03	R\$ 76,89	R\$ 7.689,00
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.207,39
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 112,78	R\$ 135,44	R\$ 1.625,28
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.653,29	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 1.582,11
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 270,11
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.501,81	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 270,11
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 322.165,36
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.974,62	R\$ 55,65	R\$ 66,83	R\$ 265.623,85
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.227,89	R\$ 22,28	R\$ 26,76	R\$ 32.858,33
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,48	R\$ 330,00	R\$ 396,30	R\$ 17.231,11
4.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	360,25	R\$ 14,91	R\$ 17,91	R\$ 6.452,07
5		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 5.490,88
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.653,29	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 5.490,88
6		OBRAS DE ARTE CORRENTE						R\$ 419,12
6.1	C3110	SAIDA D'AGUA C/DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UND	2,00	R\$ 174,50	R\$ 209,56	R\$ 419,12
7		SINALIZAÇÃO						R\$ 2.804,16
7.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	3,26	R\$ 716,28	R\$ 860,18	R\$ 2.804,16
							VALOR TOTAL C/BDI	R\$ 342.046,02

[Handwritten signature]

Edson Teixeira Mendonça
 Eng. Civil
 CREA 47919
 CPF: 002.095.803-95

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
 CPF: 010.814.313-48

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PLS N°: 1731

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE		DATA : 22/12/2021		BDI : 20,09%		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE		SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
CLIENTE:		PEFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
				SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$	7.689,00	2,25%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	3.207,39	0,94%
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$	270,11	0,08%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$	322.165,36	94,19%
5	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$	5.490,88	1,61%
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE					R\$	419,12	0,12%
7	SINALIZAÇÃO					R\$	2.804,16	0,82%
						VALOR TOTAL C/BDI:	R\$ 342.046,02	100,00%

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
 Juazeiro do Norte - Ce
 grlocacaomaquinas@gmail.com
 88 9.8121-7848
 Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49
 Jordano Pereira Sampaio
 CPF: 010.514.513-48

Eleny & Vitor Mendonça
 CPF: 030.803-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

S.Nº: 1132

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CRATO/CE	DATA:	22/12/2021	BDI:	20,09%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CRATO/CE	FORNTE:	SBC	VERSÃO:	2021/12 - Fortaleza
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO-CE	SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%
CLIENTE:	PEFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE	SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	MES:	71,07%
		SICRO:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	REF:	05/2021
		SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		11/2021
					12/2021
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA SEVERINA BATISTA A. GOULART						R\$ 48.354,51
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 220,89
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	649,67	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 220,89
1.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 38,98
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	649,67	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 38,98
1.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 46.134,75
1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	569,02	R\$ 55,65	R\$ 66,83	R\$ 38.027,61
1.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	159,98	R\$ 22,28	R\$ 26,76	R\$ 4.281,06
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,56	R\$ 330,00	R\$ 396,30	R\$ 2.203,43
1.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	90,60	R\$ 14,91	R\$ 17,91	R\$ 1.622,65
1.4		OBRAS DE ARTE CORRENTE						R\$ 419,12
1.4.1	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 174,50	R\$ 209,56	R\$ 419,12
1.5		DIVERSOS						R\$ 766,61
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	649,67	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 766,61
1.6		SINALIZAÇÃO						R\$ 774,16
1.6.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,90	R\$ 716,28	R\$ 860,18	R\$ 774,16
2		TRAVESSA ODONIRAN BARBOSA						R\$ 25.808,47
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 118,95
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	349,86	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 118,95
2.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 20,99
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	349,86	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 20,99
2.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.997,65
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	304,88	R\$ 55,65	R\$ 66,83	R\$ 20.375,13
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	99,96	R\$ 22,28	R\$ 26,76	R\$ 2.674,93
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,64	R\$ 330,00	R\$ 396,30	R\$ 1.442,53
2.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	28,20	R\$ 14,91	R\$ 17,91	R\$ 505,06
2.4		DIVERSOS						R\$ 412,83
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	349,86	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 412,83
2.5		SINALIZAÇÃO						R\$ 258,05

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49


GR EMPRESAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Georgina Maria da Silva
CPF: 015.034.018-43

Erlon Teodoro Mendonça
Licença Civil
CPF: 022.1055.303-95
CPF: 022.1055.303-95

C

Handwritten signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1133
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,30	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	258,05	
3	TRAVESSA SAO VICENTE										R\$	25.813,14
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	25.813,14
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	349,93	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	118,98	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$	118,98
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	349,93	R\$	0,05	R\$	0,06	R\$	21,00	
3.3	PAVIMENTAÇÃO										R\$	21,00
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	304,94	R\$	55,65	R\$	66,83	R\$	20.379,14	
3.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	99,98	R\$	22,28	R\$	26,76	R\$	2.675,46	
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,64	R\$	330,00	R\$	396,30	R\$	1.442,53	
3.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	28,20	R\$	14,91	R\$	17,91	R\$	505,06	
3.4	DIVERSOS										R\$	412,92
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	349,93	R\$	0,98	R\$	1,18	R\$	412,92	
3.5	SINALIZAÇÃO										R\$	412,92
3.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,30	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	258,05	
4	RUA VALDIR SILVA										R\$	258,05
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	50.754,54
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	844,22	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	287,03	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$	287,03
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	692,74	R\$	0,05	R\$	0,06	R\$	41,56	
4.3	PAVIMENTAÇÃO										R\$	41,56
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	606,79	R\$	55,65	R\$	66,83	R\$	40.551,78	
4.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	191,00	R\$	22,28	R\$	26,76	R\$	5.111,16	
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,69	R\$	330,00	R\$	396,30	R\$	2.651,25	
4.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	47,88	R\$	14,91	R\$	17,91	R\$	857,53	
4.4	DIVERSOS										R\$	996,18
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	844,22	R\$	0,98	R\$	1,18	R\$	996,18	
4.5	SINALIZAÇÃO										R\$	996,18
4.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,30	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	258,05	
5	RUA TARCISIO PINHEIRO TELES										R\$	258,05
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	51.911,42
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	710,92	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	241,71	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$	241,71
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	710,92	R\$	0,05	R\$	0,06	R\$	42,66	
5.3	PAVIMENTAÇÃO										R\$	42,66
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	629,10	R\$	55,65	R\$	66,83	R\$	42.042,75	
5.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	181,82	R\$	22,28	R\$	26,76	R\$	4.865,50	

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano de Sá Sampaio
CPF: 017.614.513-43

Erkair de Almeida Mendonça
CPF: 002.085.838-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 S N° 1734
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,36	R\$	330,00	R\$	396,30	R\$	2.520,47
5.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	34,60	R\$	14,91	R\$	17,91	R\$	619,69
5.4	DIVERSOS									R\$	838,89
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	710,92	R\$	0,98	R\$	1,18	R\$	838,89
5.5	SINALIZAÇÃO									R\$	739,75
5.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,86	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	739,75
6	TRAVESSA FERNANDO FEITOSA									R\$	24.405,76
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	110,16
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	324,00	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	110,16
6.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$	19,44
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	324,00	R\$	0,05	R\$	0,06	R\$	19,44
6.3	PAVIMENTAÇÃO									R\$	23.635,79
6.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	275,40	R\$	55,65	R\$	66,83	R\$	18.404,98
6.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	108,00	R\$	22,28	R\$	26,76	R\$	2.890,08
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,04	R\$	330,00	R\$	396,30	R\$	1.601,05
6.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	41,30	R\$	14,91	R\$	17,91	R\$	739,68
6.4	DIVERSOS									R\$	382,32
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	324,00	R\$	0,98	R\$	1,18	R\$	382,32
6.5	SINALIZAÇÃO									R\$	258,05
6.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,30	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	258,05
7	RUA SOLDADINHO DO ARARIPE									R\$	13.609,99
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	58,54
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	172,19	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	58,54
7.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$	10,33
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	172,19	R\$	0,05	R\$	0,06	R\$	10,33
7.3	PAVIMENTAÇÃO									R\$	13.079,89
7.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	150,59	R\$	55,65	R\$	66,83	R\$	10.063,93
7.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	63,81	R\$	22,28	R\$	26,76	R\$	1.707,56
7.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,23	R\$	330,00	R\$	396,30	R\$	883,75
7.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	23,71	R\$	14,91	R\$	17,91	R\$	424,65
7.4	DIVERSOS									R\$	203,18
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	172,19	R\$	0,98	R\$	1,18	R\$	203,18
7.5	SINALIZAÇÃO									R\$	258,05
7.5.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,30	R\$	716,28	R\$	860,18	R\$	258,05
8	RUA DR. AURINDO									R\$	73.196,14
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	338,81
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	996,50	R\$	0,28	R\$	0,34	R\$	338,81

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS E PREL. DE
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giorgio T. de Sampaio
 CPF: 014.513-48

Erton T. de Mendonça
 CPF: 022.095.353-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
 Nº 1739
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

8.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$	59,79
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	996,50	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 59,79	
8.3	PAVIMENTAÇÃO							R\$	71.621,67
8.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	900,30	R\$ 55,65	R\$ 66,83	R\$ 60.167,05	
8.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	259,34	R\$ 22,28	R\$ 26,76	R\$ 6.939,94	
8.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,08	R\$ 330,00	R\$ 396,30	R\$ 3.598,40	
8.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	51,16	R\$ 14,91	R\$ 17,91	R\$ 916,28	
8.4	DIVERSOS							R\$	1.175,87
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	996,50	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 1.175,87	
9	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES							R\$	18.877,77
	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	87,04
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	256,00	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 87,04	
9.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$	15,36
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	256,00	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 15,36	
9.3	PAVIMENTAÇÃO							R\$	18.473,29
9.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	233,60	R\$ 55,65	R\$ 66,83	R\$ 15.611,48	
9.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	64,00	R\$ 22,28	R\$ 26,76	R\$ 1.712,64	
9.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 330,00	R\$ 396,30	R\$ 887,70	
9.3.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	14,60	R\$ 14,91	R\$ 17,91	R\$ 261,47	
9.4	DIVERSOS							R\$	302,08
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	256,00	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 302,08	
10	DEMAIS SERVIÇOS							R\$	9.314,28
10.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 64,03	R\$ 76,89	R\$ 7.689,00	
10.2	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 112,78	R\$ 135,44	R\$ 1.625,28	
VALOR TOTAL C/BDI								R\$	342.046,02

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848


Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPRESAMENTO EMBR - ME
 CNPJ 06.540.889/0001-48

Giordano de Sampaio
 CPF 06.514.513-48

Erivelton de Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 140919
 CPF 062.033.003-95

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 PLS Nº: 1736
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR COM BDI:	R\$	860,18
----------------	-----	--------

COMP01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA(COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÉS	0.24000000	5.868,92	R\$1.408,54
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR(COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÉS	0.05000000	14.514,46	R\$725,72
TOTAL SIMPLES						R\$2.134,26
TOTAL PARA 3 MESES						R\$6.402,79
FRACÃO DE 100%						R\$64,03
BDI 20,09%						R\$12,86
VALOR COM BDI:						R\$76,89

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
M	BRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	17,1400	R\$34,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$34,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	22,0000	R\$22,44
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,0000	R\$15,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,5200	R\$39,69
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,1500	R\$1,37
TOTAL MATERIAL:						R\$78,50
TOTAL SIMPLES:						R\$112,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$112,78
VALOR BDI (20,09%):						R\$22,86
TOTAL GERAL:						R\$135,44

📍 Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

✉️ grlocacaomaquinas@gmail.com

☎️ 88 9.8121-7848

📄 Cnpj: 21.868.248/0001-49


GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
 CPF: 070.614.913-41

Erlon Batista Mendonça

CPF: 070.614.913-41

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

Processo Nº 1737

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	DATA : 22/12/2021	BDI : 20.09%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE	SBC	2021:12 - Fortaleza
CLIENTE:	PEFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			12/2021
			05/2021
			03/2017
			11/2021
			12/2021
			0,00%
			0,00%

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	SEINFRA	H	0,00100000	77,1754	R\$ 0,08
10758 NÍVEL (CHP)	H	SEINFRA	H	0,00200000	0,6895	R\$ 0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	H	SEINFRA	H	0,00200000	1,3612	R\$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,08
MAO DE OBRA	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	SEINFRA	H	0,00400000	18,6300	R\$ 0,07
12382 NIVELADOR	H	SEINFRA	H	0,00200000	27,9700	R\$ 0,06
12445 TOPOGRAFO	H	SEINFRA	H	0,00200000	34,3100	R\$ 0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,20
VALOR:						R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,14
VALOR ENCARGOS (112,76%):						R\$ 0,14
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,28
VALOR BDI (20,09%):						R\$ 0,06
VALOR BDI PADRÃO (20,09%):						R\$ 0,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:						R\$ -
VALOR COM BDI:						R\$ 0,34

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	R\$ -
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	SEINFRA	H	0,00030000	100,0000	R\$ 0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,03
MAO DE OBRA	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	H	0,00080000	15,5000	R\$ 0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,01
VALOR:						R\$ 0,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR ENCARGOS (112,76%):						R\$ 0,01
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR BDI (20,09%):						R\$ 0,01
VALOR BDI PADRÃO (20,09%):						R\$ 0,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:						R\$ -
VALOR COM BDI:						R\$ 0,06

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	SEINFRA	H	0,05000000	26,1936	R\$ 1,31

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
CPF: 08.814.876-43

Elton Pereira Mendonça

CPF: 08.814.876-43

CPF: 08.814.876-43

C

d

AW



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 PLS Nº: 1338
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	97,0684	R\$	0,87	
							TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 2,18
MÃO DE OBRA								
10445	CALCETEIRO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	R\$	6,95	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,1400	R\$	10,28	
							TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 17,23
MATERIAL								
10111	AREIA VERMELHA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	R\$	9,13	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	69,0900	R\$	9,91	
							TOTAL MATERIAL:	R\$ 19,04
SERVICO								
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:4	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	M3	0,04300000	400,0000	R\$	17,20	
							TOTAL SERVIÇO:	R\$ 17,20
							VALOR:	R\$ 55,65
							VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 38,32
							VALOR ENCARGOS (112,76%):	R\$ 17,33
							VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,65
							VALOR BDI (20,09%):	R\$ 11,18
							VALOR BDI PADRÃO (20,09%):	R\$ 11,18
							VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ -
							VALOR COM BDI:	R\$ 66,83

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MÃO DE OBRA								
12391	PEDREIRO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	H	0,18000000	23,1700	R\$	4,17	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	17,1400	R\$	6,17	
							TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 10,34
MATERIAL								
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	M	1,00000000	11,4100	R\$	11,41	
							TOTAL MATERIAL:	R\$ 11,41
SERVICO								
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	M3	0,00100000	525,6400	R\$	0,53	
							TOTAL SERVIÇO:	R\$ 0,53
							VALOR:	R\$ 22,28
							VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,29
							VALOR ENCARGOS (112,76%):	R\$ 6,99
							VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,28
							VALOR BDI (20,09%):	R\$ 4,48
							VALOR BDI PADRÃO (20,09%):	R\$ 4,48
							VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ -
							VALOR COM BDI:	R\$ 26,76

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA								
12543	SERVENTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	R\$	171,40	
							TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 171,40
MATERIAL								
10109	AREIA MEDIA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		SEINFRA	M3	0,77800000	50,0000	R\$	38,90	

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR ENFERMEIROS DA BARRA - ME
 CNPJ: 07.014.513-48

Georgina Leide Sampaio
 CPF: 019.614.513-48


Elton de Souza Mendonça

CPF: 019.614.513-48

CPF: 019.614.513-48

C

Handwritten signature/initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 1739
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,6000	R\$	53,70	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3000	R\$	66,00	
TOTAL MATERIAL:							R\$	159,60
VALOR:							R\$	330,00
VALOR SEM ENCARGOS:							R\$	213,50
VALOR ENCARGOS (112,76%):							R\$	116,50
VALOR ENCARGOS*:								INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:							R\$	330,00
VALOR BDI (20,09%):							R\$	66,30
VALOR BDI PADRÃO (20,09%):							R\$	66,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:							R\$	-
VALOR COM BDI:							R\$	396,30

C317 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)								
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	R\$	3,48	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,30000000	17,1400	R\$	5,14	
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$	8,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	5,1900	R\$	5,19	
TOTAL MATERIAL:							R\$	5,19
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,0000	R\$	0,75	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	12,2300	R\$	0,24	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	150,0000	R\$	0,11	
TOTAL SERVIÇO:							R\$	1,10
VALOR:							R\$	14,91
VALOR SEM ENCARGOS:							R\$	7,74
VALOR ENCARGOS (112,76%):							R\$	7,17
VALOR ENCARGOS*:								INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:							R\$	14,91
VALOR BDI (20,09%):							R\$	3,00
VALOR BDI PADRÃO (20,09%):							R\$	3,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:							R\$	-
VALOR COM BDI:							R\$	17,91

C318 - SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)								
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	23,1700	R\$	0,70	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,08000000	17,1400	R\$	1,03	
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$	1,72
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	1,08000000	82,0000	R\$	88,56	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,37100000	30,4300	R\$	11,29	
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,23100000	30,0000	R\$	6,93	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22000000	300,0000	R\$	66,00	
TOTAL SERVIÇO:							R\$	172,78
VALOR:							R\$	174,50
VALOR SEM ENCARGOS:							R\$	98,34

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49


Giordano Pereira Sampaio
 CPF: 040.774.913-48

Erton Teodoro Mendonça

C

d

CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 Nº: 1340
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$	76,16
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	174,90
VALOR BDI (20.09%):	R\$	35,06
VALOR BDI PADRÃO (20.09%):	R\$	35,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$	-
VALOR COM BDI:	R\$	209,56

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,0000
					R\$ 0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 0,98
VALOR:					R\$ 0,98
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,31
VALOR ENCARGOS (112.76%):					R\$ 0,67
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,98
VALOR BDI (20.09%):					R\$ 0,20
VALOR BDI PADRÃO (20.09%):					R\$ 0,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:					R\$ -
VALOR COM BDI:					R\$ 1,18

C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	46,7200
					R\$ 42,05
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	130,7440
					R\$ 13,07
TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 55,12
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700
					R\$ 2,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,1400
					R\$ 17,14
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 19,46
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	17,3300
					R\$ 51,99
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4800
					R\$ 0,96
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8300
					R\$ 2,49
I0442	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,2200
					R\$ 8,22
I0773	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	571,7300
					R\$ 571,73
TOTAL MATERIAL:					R\$ 635,39
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	350,7500
					R\$ 6,31
TOTAL SERVICO:					R\$ 6,31
VALOR:					R\$ 716,28
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 686,55
VALOR ENCARGOS (112.76%):					R\$ 30,73
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 716,28
VALOR BDI (20.09%):					R\$ 143,90
VALOR BDI PADRÃO (20.09%):					R\$ 143,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:					R\$ -

📍 Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

✉ grlocacaomaquinas@gmail.com

☎ 88 9.8121-7848

📄 Cnpj: 21.868.248/0001-49


CONDOMÍNIO EMPRESARIAL - ME
 CNPJ: 27.885.241/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
 CPF: 010.014.813-40

Erton Roberto Mendonça

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 174
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.689,00	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			R\$2.691,15	R\$2.691,15	R\$2.306,70	R\$7.689,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.207,39	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
			R\$1.122,59	R\$1.122,59	R\$962,21	R\$3.207,39
	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 270,11	15,00%	45,00%	40,00%	100,00' %'
			R\$40,52	R\$121,55	R\$108,04	R\$270,11
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 322.165,36	25,00%	35,00%	40,00%	100,00' %'
			R\$80.541,34	R\$112.757,88	R\$128.866,14	R\$322.165,36
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.490,88	35,00%	45,00%	20,00%	100,00' %'
			R\$1.921,81	R\$2.470,90	R\$1.098,17	R\$5.490,88
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 419,12		35,00%	65,00%	100,00' %'
				R\$146,69	R\$272,43	R\$419,12
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.804,16		50,00%	50,00%	100,00' %'
				R\$1.402,08	R\$1.402,08	R\$2.804,16
VALOR TOTAL C/BDI: R\$342.046,02			R\$86.317,41	R\$120.712,84	R\$135.015,77	R\$342.046,02
			R\$86.317,41	R\$207.030,25	R\$342.046,02	

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.868.248/0001-49


Giordani Pereira Sampaio
 CPF: 010612-312-43

Edson Pereira Maranhão
 CPF: 010612-312-43

C

d

AW



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

PROJ Nº: 1742

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	DATA:	22/12/2021	BDI: 20,09%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE	SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76% - 12/2021
CLIENTE:	PEFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 03/2017
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 05/2021
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	- - 11/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 12/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR ENPREENDIMENTOS BIRLI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
CPF: 41007451743

Elisa Teles Mendonça
E-mail: Civil
CRBA/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: 1843
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

griocacaomaquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS GIRELI - ME
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giorgio Ferreira Sampaio
CPF: 01.357.431-45

Erion Teixeira Mendonça
Engº Civil
CREA 40010
CPF: 032.003.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1744
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	TOTAL	7,91	3,12
--	-------	------	------

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoquinas@gmail.com


88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ 21.868.248/0001-49

Giordano Sampaio
CPF: 017.7614.813-43

Maria Montenegro
Engenheira Civil
CREA 40813
CPF: 652.633.633-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1295
19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas

AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício

S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos

I	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 20,09%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

GR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
CNPJ: 21.868.248/0001-49

Giordano Pereira Sampaio
CPF: 010.614.813-48

Edson Teixeira Mendonça
Eng.º Civil
CREA: 460310
CPF: 078.000.000-00