

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Moreilândia-PE, 29 de dezembro de 2021

À CPL: Comissão Permanente de Licitação
Governo Municipal de Crato-CE

Concorrência - Nº 2021.11.19.2

OBJETO DE OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021.

DATA E HORA: 29/12/2021 as 08:30h


A empresa SUN LIGHT BRASIL EIRELE-ME, inscrita sob CNPJ Nº 40.995.000/0001-93, situada na Rua João XXIII, 294, Centro, município de Moreilândia-PE, CEP 56.150-000 a qual se fez representar pelo procurador legal o Sr. José Antônio Nunes Junior, brasileiro, casado, empresário, portador de CPF nº 663.047.763-49 e RG 98002201632 SSPDS/CE, APRESENTA a proposta de preço referente a Concorrência - Nº 2021.11.19.2, pelo preço global de R\$ 256.936,43 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).


Nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que indicam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, e tudo mais que for necessário à completa execução do objeto contratual.


Prazo de execução dos serviços: 03 MESES

Prazo de validade desta proposta: 60 dias corridos a contar da data de abertura da licitação

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão indicados dentro do prazo de até 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


SUN LIGHT BRASIL EIRELE-ME
CNPJ Nº 40.995.000/0001-93
Procurador Legal
Sr. José Antônio Nunes Junior


Rafael Apolinário Macedo Santana
Engenheiro Civil
CREA 990580/CE
Rafael Apolinário Macedo Santana
Engenheiro Civil responsável pela
elaboração
CREA-PE 66746
0600066746



PROPOSTA DE PREÇO - EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE									
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES									
MUNICÍPIO: CRATO-CE									
CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.19.2 FONTE: SEINFRA 27.1 DESONERADO BDI = 20,09%									
DATA	DEZ/2021								
BDI (VINTE VIRGULA NOVE)									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	72,88	14,64	87,52	8.752,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	86,95	17,47	104,42	1.253,04
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4,653,29	0,25	0,05	0,30	1.395,99
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.501,81	0,04	0,01	0,05	225,09
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.974,62	40,11	8,06	48,17	191.457,45
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.227,89	16,11	3,24	19,35	23.759,67
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,48	281,56	56,57	338,13	14.701,89
4.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	360,25	14,89	2,99	17,88	6.441,27
5	SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.653,29	1,29	0,26	1,55	7.212,60
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE								
6.1	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	2,00	168,64	33,88	202,52	405,04
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	3,26	340,34	68,37	408,71	1.332,39
									43.002,44
VALOR BDI TOTAL:									213.933,99
VALOR ORÇAMENTO:									256.936,43

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº. 178
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

José Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Rafael Apolinário Macedo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA 390580 / CE

PROPOSTA DE PREÇO - CRONOGRAMA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE					
LOCAL:		DIVERSAR LOCALIDADES					
MUNICÍPIO:		CRATO-CE					
DATA:		DEZ/2021					
ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	BDI (VINTE VIRGULA NOVE)		BDI = 20,09%	
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1		ADMINIDTRAÇÃO DA OBRA	8.752,00	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	2.649,03	3,063,20	3,063,20	2.625,60	8.752,00
3		MOVIMENTO DE TERRA	225,09	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	236.360,28	927,16	927,16	794,71	2.649,03
5		SERVIÇOS DIVERSOS	7.212,60	15,00%	45,00%	40,00%	100,00' %'
6		OBRAS DE ARTE CORRENTE	405,04	33,76	101,29	90,04	225,09
7		SINALIZAÇÃO	1.332,39	25,00%	35,00%	40,00%	100,00' %'
			236.360,28	59.090,07	82.726,10	94.544,11	236.360,28
			7.212,60	35,00%	45,00%	20,00%	100,00' %'
			405,04	2.524,41	3.245,67	1.442,52	7.212,60
			1.332,39	35,00%	141,76	263,28	405,04
			256.936,43	50,00%	666,20	666,19	1.332,39
			256.936,43	65.638,60	90.871,38	100.426,45	256.936,43
				65.638,60	156.509,98	256.936,43	

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 066.047.763-69

Rafael Apolinário Macedo Santana
Engenheiro Civil
CREA 390580 / CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1779
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇO - COMPOSIÇÕES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE	BDI = 20,09%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.19.2
MUNICÍPIO:	CRATO-CE	FONTE: SEINFRA 27.1 DESONERADO

1.1. COMP01 - ADMENISTRAÇÃO DA OBRA (%)		DATA	DEZ/2021			
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01096900	6.644,30	72,88
TOTAL MAO DE OBRA:					72,88	
VALOR:					72,88	

2.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,1400	34,2800
TOTAL MAO DE OBRA:						34,2800	
MATERIAL	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	15,5700	15,8814
	11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,9300	10,9300
	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	5,5200	24,8400
	11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,8000	1,0200
TOTAL MATERIAL:						52,6714	
VALOR:						86,95	

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EQUIPAMENTO	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	45,2400	0,0452
	10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,3000	0,0006
	10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6000	0,0012
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0470	
MAO DE OBRA	10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00460000	18,6300	0,0745
	12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	27,9700	0,0559
	12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	34,3100	0,0686
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1990	
VALOR:						0,25	

3. 232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EQUIPAMENTO	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	52,5500	0,0000
	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	114,7400	0,0319
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0319	
MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	17,1400	0,0095
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0095	
VALOR:						0,04	

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
EQUIPAMENTO	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,1900	1,1595
	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	54,1700	0,5417
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,7012	
MAO DE OBRA	10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,1400	10,2840
TOTAL MAO DE OBRA:						17,2350	
MATERIAL							

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Rafael Apolinário Marcedo Santana
Engenheiro Civil
CREA 390580 / CE

PROPOSTA DE PREÇO - COMPOSIÇÕES						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE					BDI = 20,09%
LOCAL:	DIVERSAR LOCALIDADES		CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.19.2			
MUNICÍPIO:	CRATO-CE		FONTE: SEINFRA 27.1 DESONERADO			
					DATA	DEZ/2021
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	26,6400	3,9960
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	28,9000	4,3350
					TOTAL MATERIAL:	8,3310
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	298,5600	12,8381
					TOTAL SERVICIO:	12,8381
					VALOR:	40,11

4.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	23,1700	4,1706
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	17,1400	6,1704
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,3410
MATL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	5,4400	5,4400
					TOTAL MATERIAL:	5,4400
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	328,8100	0,3288
					TOTAL SERVICIO:	0,3288
					VALOR:	16,11

4.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
					TOTAL MAO DE OBRA:	171,4000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	29,5300	22,9743
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	33,3300	32,1901
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,2500	55,0000
					TOTAL MATERIAL:	110,1644
					VALOR:	281,56

4.4. C097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	17,1400	5,1420
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,6175
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	3,9800	3,9800
					TOTAL MATERIAL:	3,9800
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	267,6200	0,1873
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,7800	1,1950
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	45,4200	0,9084
					TOTAL SERVICIO:	2,2907
					VALOR:	14,89

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	17,1400	1,2855
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,2855

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Rafael Apolinário Marcado Santana
Engenheiro Civil
CREA 390580 / CE

PROPOSTA DE PREÇO - COMPOSIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE	BDI = 20,09%
LOCAL:	DIVERSAR LOCALIDADES	CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.19.2
MUNICÍPIO:	CRATO-CE	FONTE: SEINFRA 27.1 DESONERADO

DATA	DEZ/2021
VALOR:	1,29

6.1. C3110 - SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	23,1700	0,6951
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	17,1400	1,0284
TOTAL MAO DE OBRA:						1,7235

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22000000	236,6400	52,0608
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37100000	45,4200	16,8508
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	1,08000000	85,1800	91,3944
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,23100000	26,0300	6,0129
TOTAL SERVICOS:						166,9489
VALOR:						168,64

7.1. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	34,9700	31,4730
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	71,8000	7,1800
TOTAL EQUIPAMENTO:						38,6530

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,1400	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:						19,4570

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,2100	0,4200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,3600	1,0800
I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	250,1300	250,1300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	7,5800	22,7400
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	3,6000	3,6000
TOTAL MATERIAL:						277,9700

SE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	236,6400	4,2595
TOTAL SERVICOS:						4,2595
VALOR:						340,34

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Rafael Apolinário Marcedo Santana
Engenheiro Civil
CREA 399580 / CE

PROPOSTA DE PREÇO - ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 94/2021 MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		
MUNICÍPIO:	CRATO-CE		BDI = 20,09%
CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.19.2			
FONTE: SEINFRA 27.1 DESONERADO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A		GRUPO A	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%
A + B + C + D

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49