

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,93600000	R\$	20,77 R\$
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,38720000	R\$	15,55 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 46,23
MATERIAL						
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$	5,68 R\$
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$	367,11 R\$
TOTAL MATERIAL:						R\$ 367,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 389,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 407,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,09
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 436,07
VALOR COM BDI:						R\$ 109,97
VALOR COM BDI:						R\$ 546,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,45200000	R\$	16,77 R\$
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,42000000	R\$	20,77 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 74,62
MATERIAL						
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$	1,18 R\$
515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$	8,14 R\$
4259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$	227,93 R\$
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	R\$	11,52 R\$
TOTAL MATERIAL:						R\$ 289,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 319,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 45,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 364,49
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 91,92
VALOR COM BDI:						R\$ 456,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100775 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)						
MATERIAL						
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00590000	R\$	9,61 R\$
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,47360000	R\$	9,94 R\$
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	KG	0,51880000	R\$	11,31 R\$
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00180000	R\$	46,46 R\$
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,72
SERVICO						
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00077440	R\$	13,60 R\$
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02294160	R\$	16,53 R\$
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00484000	R\$	21,53 R\$
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2018	SINAPI	CHP	0,00070000	R\$	276,27 R\$
12288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00050000	R\$	129,26 R\$
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07890000	R\$	24,26 R\$
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0,07890000	R\$	8,87 R\$
TOTAL SERVICIO:						R\$ 3,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,02
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,53
VALOR COM BDI:						R\$ 17,55


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94442 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
MATERIAL						
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 16" TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74800000	R\$	1,10 R\$
TOTAL MATERIAL:						R\$ 19,58
SERVICO						
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24490400	R\$	16,57 R\$
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07937600	R\$	20,40 R\$
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	R\$	18,24 R\$
TOTAL SERVICIO:						R\$ 0,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	R\$ 17,34	R\$ 0,58
						TOTAL SERVIÇO:
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 6,89
						VALOR ENCARGOS: R\$ 24,32
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,95
						VALOR BDI (25,22%): R\$ 26,26
						VALOR COM BDI: R\$ 6,62
						R\$ 32,88
94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 (M)						
MATERIAL						
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,54	R\$ 7,61
						TOTAL MATERIAL: R\$ 7,61
SERVIÇO						
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇADURA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 409,80	R\$ 4,79
						TOTAL SERVIÇO: R\$ 11,65
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 16,92
						VALOR ENCARGOS: R\$ 2,31
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,23
						VALOR BDI (25,22%): R\$ 4,85
						VALOR COM BDI: R\$ 24,07
C1352 - ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA (M)						
EQUIPAMENTO						
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,30680000	R\$ 0,06	R\$ 0,08
						TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 0,08
MÃO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,69400000	R\$ 16,77	R\$ 28,41
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 16,77	R\$ 40,58
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,38800000	R\$ 20,77	R\$ 70,37
						TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 139,37
MATERIAL						
10532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,02250000	R\$ 259,70	R\$ 5,84
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 17,61	R\$ 23,77
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 24,19	R\$ 6,05
11200	FUNDO OXIDO DE FERRO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 23,17	R\$ 3,48
91	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 5,68	R\$ 34,09
165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 256,76	R\$ 308,10
						TOTAL MATERIAL: R\$ 381,34
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 435,86
						VALOR ENCARGOS: R\$ 84,91
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 520,77
						VALOR BDI (25,22%): R\$ 131,34
						VALOR COM BDI: R\$ 652,10
C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)						
MÃO DE OBRA						
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,66200000	R\$ 20,77	R\$ 55,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,66200000	R\$ 15,55	R\$ 41,39
						TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 96,68
MATERIAL						
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	R\$ 7,15	R\$ 105,87
						TOTAL MATERIAL: R\$ 105,87
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 142,50
						VALOR ENCARGOS: R\$ 60,05
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 202,55
						VALOR BDI (25,22%): R\$ 51,08
						VALOR COM BDI: R\$ 253,63
C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)						
MÃO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 16,77	R\$ 19,48



4095

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENGANADOR	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 20,32	R\$ 23,60
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 43,08
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 20,50	R\$ 21,12
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 15,04	R\$ 1,35
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 56,42	R\$ 2,26
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 69,73	R\$ 2,79
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 27,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 44,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 26,03
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 70,61
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 17,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 88,41
C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 16,77	R\$ 3,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,24
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,58	R\$ 27,16
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 27,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 28,40
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 30,40
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 7,67
				VALOR COM BDI:		R\$ 38,06
C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA (M2)						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38720000	R\$ 15,55	R\$ 6,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,02
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,02000000	R\$ 8,64	R\$ 8,82
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,95
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,89
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,84
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 3,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,58
87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)						
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00417717	R\$ 488,80	R\$ 2,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06692680	R\$ 20,82	R\$ 1,39
116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00673918	R\$ 16,57	R\$ 0,12
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,56
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,90
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,45
87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)						
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 21,30	R\$ 3,37
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,37
SERVÍCIO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 425,85	R\$ 12,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	R\$ 20,82	R\$ 8,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	R\$ 16,57	R\$ 6,42
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 25,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 25,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,99
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 30,29
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 7,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 37,92



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	87543 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01129042	R\$ 1.628,62	R\$ 18,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19343579	R\$ 20,82	R\$ 4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02417948	R\$ 16,57	R\$ 0,40
	TOTAL SERVICOS:					R\$ 22,82
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 21,19
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 1,63
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,83
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 5,75
	VALOR COM BDI:					R\$ 28,58
	87412 - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	9,62788554	R\$ 0,76	R\$ 7,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51253728	R\$ 20,71	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10637566	R\$ 16,57	R\$ 1,76
	TOTAL SERVICOS:					R\$ 12,38
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,91
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 3,83
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,76
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 4,98
	VALOR COM BDI:					R\$ 24,74
	C0157 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,67984376	R\$ 15,55	R\$ 150,52
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 150,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21598037	R\$ 65,34	R\$ 79,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	485,97429882	R\$ 0,54	R\$ 263,44
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	19,99967720	R\$ 5,31	R\$ 106,29
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 449,18
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 502,32
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 97,38
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 599,71
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 151,25
	VALOR COM BDI:					R\$ 750,95
	C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69696000	R\$ 20,77	R\$ 14,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69696000	R\$ 15,55	R\$ 10,84
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 25,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,05	R\$ 46,25
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,97	R\$ 15,72
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 61,97
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 71,56
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 15,73
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 87,28
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 22,01
	VALOR COM BDI:					R\$ 109,29
	C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69686821	R\$ 20,77	R\$ 14,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69749073	R\$ 15,55	R\$ 10,84
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 25,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,99920980	R\$ 1,97	R\$ 11,79




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4287

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,09985513	R\$ 33,09	R\$ 36,39
TOTAL MATERIAL:						R\$ 48,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 57,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 73,50
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 18,54
VALOR COM BDI:						R\$ 92,03
101738 - RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM CCLA. AF 09/2020 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04025723	R\$ 26,57	R\$ 1,07
00006196	RODAPE DE MADEIRA MACIA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03329962	R\$ 16,08	R\$ 16,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 17,89
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14639968	R\$ 16,57	R\$ 2,43
88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35149460	R\$ 20,59	R\$ 7,24
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 9,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,37
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,37
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,90
VALOR COM BDI:						R\$ 34,27
87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 14,83	R\$ 3,11
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,39
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 450,80	R\$ 19,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23716000	R\$ 20,82	R\$ 4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11906400	R\$ 16,57	R\$ 1,97
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 26,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 29,71
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,49
VALOR COM BDI:						R\$ 37,20
98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,06	R\$ 1,78
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,78
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 497,26	R\$ 15,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28846400	R\$ 20,82	R\$ 6,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14423200	R\$ 16,57	R\$ 2,39
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 23,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,32
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,56
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,45
VALOR COM BDI:						R\$ 32,00
87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 27,98	R\$ 29,65
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	R\$ 0,76	R\$ 4,64
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	R\$ 4,43	R\$ 0,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 35,13
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25168000	R\$ 20,75	R\$ 5,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14520000	R\$ 16,57	R\$ 2,41




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, 110 MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4298
6
30

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL SERVIÇO:						
						R\$ 7,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,74
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 10,77
VALOR COM BDI:						R\$ 53,51
C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,48397398	R\$ 20,77	R\$ 10,05
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,59044825	R\$ 15,55	R\$ 9,18
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,22
MATERIAL						
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12048183	R\$ 19,82	R\$ 2,39
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,09994085	R\$ 144,02	R\$ 158,41
TOTAL MATERIAL:						R\$ 160,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 168,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 180,04
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 45,40
VALOR COM BDI:						R\$ 225,44
C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,54800000	R\$ 20,77	R\$ 32,17
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,21000000	R\$ 15,55	R\$ 18,82
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 50,98
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 65,34	R\$ 1,18
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,06	R\$ 2,91
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,54	R\$ 1,52
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 47,90	R\$ 52,69
TOTAL MATERIAL:						R\$ 58,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 77,75
VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 109,29
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 27,56
VALOR COM BDI:						R\$ 136,85
C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)						
EQUIPAMENTO						
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 0,86	R\$ 0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,67
MAO DE OBRA						
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,48400000	R\$ 20,77	R\$ 10,05
91	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 20,77	R\$ 24,13
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 15,55	R\$ 18,08
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 52,24
MATERIAL						
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,46	R\$ 9,76
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 72,33	R\$ 2,17
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 15,64	R\$ 1,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,54	R\$ 14,41
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,63	R\$ 3,56
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 34,04	R\$ 1,70
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,34	R\$ 3,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 36,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 57,17
VALOR ENCARGOS:						R\$ 32,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 89,41
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,55
VALOR COM BDI:						R\$ 111,95
C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48400000	R\$ 20,77	R\$ 10,05
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,24200000	R\$ 15,55	R\$ 3,76
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,82
MATERIAL						
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,16	R\$ 60,16
TOTAL MATERIAL:						R\$ 60,16
SERVICO						
						R\$



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4299
6

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 621,63	R\$ 2,33
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 67,46
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,31
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,24
VALOR COM BDI:						R\$ 95,55

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 160 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 1,33	R\$ 1,50
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	R\$ 3,97	R\$ 1,79
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	R\$ 32,86	R\$ 36,99
TOTAL MATERIAL:						R\$ 40,18


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13106720	R\$ 20,59	R\$ 2,70
109	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21460560	R\$ 20,82	R\$ 4,47
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34557600	R\$ 16,57	R\$ 5,73
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07280000	R\$ 355,92	R\$ 25,91
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 38,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 73,67
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 78,93
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,90
VALOR COM BDI:						R\$ 98,83

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 87,12	R\$ 0,61
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03000000	R\$ 400,27	R\$ 12,01
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,62

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08421600	R\$ 17,32	R\$ 1,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21392800	R\$ 20,82	R\$ 4,45
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42785600	R\$ 16,57	R\$ 7,09
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 444,31	R\$ 0,89
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 19,68	R\$ 0,28
61	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,07200000	R\$ 4,88	R\$ 0,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 14,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,10
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,83
VALOR COM BDI:						R\$ 33,93

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)	SEINFRA	H	1,25840000	R\$ 15,55	R\$ 19,57
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 19,57
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 58,53	R\$ 67,30
TOTAL MATERIAL:						R\$ 67,31
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,87
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 21,91
VALOR COM BDI:						R\$ 108,77

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10512	C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)	SEINFRA	H	0,07325985	R\$ 27,46	R\$ 2,01
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00396783	R\$ 42,16	R\$ 0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 2,18



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4300
6


COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA			
12543	SEINFRA	SEINFRA	H	0,15435819	R\$ 20,77	R\$ 3,20
		SEINFRA	H	0,15435819	R\$ 15,55	R\$ 2,40
						R\$ 5,60
						R\$ 27,65
						R\$ 34,73
						R\$ 35,16
						R\$ 4,36
						R\$ 39,52
						R\$ 9,96
						R\$ 49,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	92405 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 87,12	R\$ 4,95
0004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00850000	R\$ 74,49	R\$ 0,63
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVERHOLANDES/PARALELEPIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,01440000	R\$ 43,09	R\$ 43,71
						R\$ 49,28
						R\$ 6,17
						R\$ 4,94
						R\$ 0,06
						R\$ 0,09
						R\$ 0,16
						R\$ 0,14
						R\$ 11,56
						R\$ 57,50
						R\$ 3,32
						R\$ 60,82
						R\$ 15,34
						R\$ 76,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	96132 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)					
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,09980185	R\$ 0,75	R\$ 0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,54876503	R\$ 3,99	R\$ 6,18
						R\$ 6,25
						R\$ 7,07
						R\$ 1,33
						R\$ 8,39
						R\$ 12,16
						R\$ 2,49
						R\$ 14,66
						R\$ 3,70
						R\$ 18,35


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014 (M2)					
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 16,34	R\$ 5,39
						R\$ 5,39
						R\$ 3,96
						R\$ 1,11
						R\$ 5,07
						R\$ 8,96
						R\$ 1,49



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,45
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 2,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,08
88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 16,34	R\$ 5,39
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,39
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23619200	R\$ 21,90	R\$ 5,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08615200	R\$ 16,57	R\$ 1,43
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 6,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,98
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 3,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,00
102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 18,30	R\$ 0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 32,52	R\$ 4,56
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,81
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36832400	R\$ 21,90	R\$ 8,07
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 8,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,40
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,87
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 3,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 16,11
100742 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	R\$ 18,30	R\$ 0,23
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12740000	R\$ 32,52	R\$ 4,14
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65620720	R\$ 21,90	R\$ 14,37
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 14,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,46
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,73
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,45
89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05714882	R\$ 4,50	R\$ 4,76
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01543178	R\$ 16,50	R\$ 0,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01543178	R\$ 20,21	R\$ 0,31
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 0,56
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,16
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,16
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,33
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 1,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,67
89447 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	R\$ 10,11	R\$ 10,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,73
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01936000	R\$ 16,50	R\$ 0,32



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01936000	R\$ 20,21	R\$ 0,39
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,21
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,42
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 14,30

89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00798588	R\$ 1,66	R\$ 0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05912764	R\$ 14,71	R\$ 15,58
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,59
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02319101	R\$ 16,50	R\$ 0,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02319101	R\$ 20,21	R\$ 0,46
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,45
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,14
VALOR COM BDI:						R\$ 20,61

89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	R\$ 16,85	R\$ 17,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 1,66	R\$ 0,02
TOTAL MATERIAL:						R\$ 17,90
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02807200	R\$ 16,50	R\$ 0,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02807200	R\$ 20,21	R\$ 0,57
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,91
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,77
VALOR COM BDI:						R\$ 23,67

89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01098982	R\$ 1,66	R\$ 0,02
09873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06001820	R\$ 28,44	R\$ 30,14
TOTAL MATERIAL:						R\$ 30,16
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03288155	R\$ 16,50	R\$ 0,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03288155	R\$ 20,21	R\$ 0,67
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 31,00
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,38
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,91
VALOR COM BDI:						R\$ 39,29

89451 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01980614	R\$ 1,66	R\$ 0,03
00009871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06040793	R\$ 47,64	R\$ 50,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 50,54
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04063331	R\$ 16,50	R\$ 0,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04063331	R\$ 20,21	R\$ 0,82
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,46



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,04
						VALOR BDI (25.22%):	R\$ 13,13
						VALOR COM BDI:	R\$ 65,16
89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000066	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 53,63	R\$ 0,38	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,75	R\$ 0,49	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,66	R\$ 0,08	
						TOTAL MATERIAL:	R\$ 2,01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 16,50	R\$ 1,60	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 20,21	R\$ 1,96	
						TOTAL SERVICIO:	R\$ 3,55
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,47
						VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,07
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,55
						VALOR BDI (25.22%):	R\$ 1,40
						VALOR COM BDI:	R\$ 6,94
89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,35	R\$ 5,35	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01800000	R\$ 53,63	R\$ 0,97	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 60,75	R\$ 1,34	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 1,66	R\$ 0,04	
						TOTAL MATERIAL:	R\$ 7,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06969600	R\$ 16,50	R\$ 1,15	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06969600	R\$ 20,21	R\$ 1,41	
						TOTAL SERVICIO:	R\$ 2,57
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,46
						VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,77
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,23
						VALOR BDI (25.22%):	R\$ 2,58
						VALOR COM BDI:	R\$ 12,81
89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 53,63	R\$ 0,38	
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,75	R\$ 0,49	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,66	R\$ 0,08	
						TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,84
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14520000	R\$ 16,50	R\$ 2,40	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14520000	R\$ 20,21	R\$ 2,93	
						TOTAL SERVICIO:	R\$ 5,33
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,52
						VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,63
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,14
						VALOR BDI (25.22%):	R\$ 1,80
						VALOR COM BDI:	R\$ 8,94
89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 53,63	R\$ 0,48	
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,65	R\$ 2,65	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 60,75	R\$ 0,67	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,66	R\$ 0,06	
						TOTAL MATERIAL:	R\$ 3,86



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4304
6

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10357600	R\$ 16,50	R\$ 1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10357600	R\$ 20,21	R\$ 2,09
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,65
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,93
VALOR COM BDI:						R\$ 9,57

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)	SINAPI	UN	0,01194680	R\$ 53,63	R\$ 0,64
00003535	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,28	R\$ 6,28
00038383	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,01991150	R\$ 1,66	R\$ 0,03
00020083	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01393805	R\$ 60,75	R\$ 0,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,79

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08518413	R\$ 16,50	R\$ 1,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08577079	R\$ 20,21	R\$ 1,73
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,94
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,76
VALOR COM BDI:						R\$ 13,69


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)	SINAPI	UN	0,01794627	R\$ 53,63	R\$ 0,96
00003540	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
00038383	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,02392836	R\$ 1,66	R\$ 0,04
00020083	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02193433	R\$ 60,75	R\$ 1,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,14

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10384526	R\$ 16,50	R\$ 1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10423193	R\$ 20,21	R\$ 2,11
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,97
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,27
VALOR COM BDI:						R\$ 16,24

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 53,63	R\$ 1,29
00003539	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,52	R\$ 29,52
00020083	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 60,75	R\$ 1,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02800000	R\$ 1,66	R\$ 0,05
TOTAL MATERIAL:						R\$ 32,68

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390400	R\$ 16,50	R\$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390400	R\$ 20,21	R\$ 2,50
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,55
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,20
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 9,38
VALOR COM BDI:						R\$ 46,58

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	89513 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 53,63	R\$ 2,15



Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333;
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CEA 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 46 de 184

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22


COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 110,83	R\$ 110,83
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05200000	R\$ 60,75	R\$ 3,16
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03500000	R\$ 1,66	R\$ 0,06
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 116,19
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15197600	R\$ 16,50	R\$ 2,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15197600	R\$ 20,21	R\$ 3,07
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 5,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 120,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 121,76
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 30,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 152,46

89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 53,63	R\$ 0,75
007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01700000	R\$ 60,75	R\$ 1,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08900000	R\$ 1,66	R\$ 0,15
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,37
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23038400	R\$ 16,50	R\$ 3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23038400	R\$ 20,21	R\$ 4,66
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 8,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 15,20
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,59
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,79
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,49
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,27

89624 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01800000	R\$ 53,63	R\$ 0,97
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 60,75	R\$ 1,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 1,66	R\$ 0,05
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,47
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11519200	R\$ 16,50	R\$ 1,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11519200	R\$ 20,21	R\$ 2,33
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 4,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,39
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,67
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,37

89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 53,63	R\$ 1,39
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R\$ 60,75	R\$ 2,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,66	R\$ 0,06
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,29
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13939200	R\$ 16,50	R\$ 2,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13939200	R\$ 20,21	R\$ 2,82
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 5,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,82
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,40
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,89
				VALOR COM BDI:		R\$ 24,29



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, LE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89630 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06000000	R\$	53,63 R\$
00007132	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$	60,17 R\$
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07800000	R\$	60,75 R\$
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	R\$	1,66 R\$
TOTAL MATERIAL:						68,21 R\$
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$	16,50 R\$
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$	20,21 R\$
TOTAL SERVICOS:						4,09 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:						7,42 R\$
VALOR ENCARGOS:						73,34 R\$
VALOR COM ENCARGOS:						2,28 R\$
VALOR BDI (25.22%):						75,62 R\$
VALOR COM BDI:						19,07 R\$
						94,69 R\$
89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01100000	R\$	53,63 R\$
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$	1,50 R\$
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$	60,75 R\$
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07500000	R\$	1,66 R\$
TOTAL MATERIAL:						0,12 R\$
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19360000	R\$	16,50 R\$
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19360000	R\$	20,21 R\$
TOTAL SERVICOS:						3,91 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:						7,11 R\$
VALOR ENCARGOS:						7,84 R\$
VALOR COM ENCARGOS:						2,19 R\$
VALOR BDI (25.22%):						10,03 R\$
VALOR COM BDI:						2,53 R\$
						12,55 R\$
89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01794010	R\$	53,63 R\$
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02990017	R\$	1,66 R\$
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02093012	R\$	60,75 R\$
07141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$	10,96 R\$
TOTAL MATERIAL:						13,23 R\$
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11422200	R\$	16,50 R\$
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11480886	R\$	20,21 R\$
TOTAL SERVICOS:						4,21 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:						16,13 R\$
VALOR ENCARGOS:						1,32 R\$
VALOR COM ENCARGOS:						17,45 R\$
VALOR BDI (25.22%):						4,39 R\$
VALOR COM BDI:						21,85 R\$
89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02600000	R\$	53,63 R\$
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$	12,25 R\$
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R\$	60,75 R\$
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$	1,66 R\$
TOTAL MATERIAL:						15,70 R\$
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13939200	R\$	16,50 R\$
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13939200	R\$	20,21 R\$
TOTAL SERVICOS:						2,82 R\$
TOTAL SERVICOS:						5,12 R\$



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>19,23</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>1,58</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>20,81</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>5,25</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>26,05</td></tr> </table>							VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	19,23	VALOR ENCARGOS:		R\$	1,58	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	20,81	VALOR BDI (25.22%):		R\$	5,25	VALOR COM BDI:		R\$	26,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	19,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ENCARGOS:		R\$	1,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	20,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR BDI (25.22%):		R\$	5,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR COM BDI:		R\$	26,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89629</td> <td>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00001122</td> <td>ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,06000000</td> <td>R\$ 53,63</td> <td>R\$ 3,22</td> </tr> <tr> <td>00007144</td> <td>TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 73,01</td> <td>R\$ 73,01</td> </tr> <tr> <td>00020083</td> <td>SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,07800000</td> <td>R\$ 60,75</td> <td>R\$ 4,74</td> </tr> <tr> <td>00038383</td> <td>LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,05300000</td> <td>R\$ 1,66</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 81,05</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,34</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 86,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,28</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 88,46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,31</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 110,76</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>94497</td> <td>REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01919795</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,38</td> </tr> <tr> <td>00005010</td> <td>REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 80,82</td> <td>R\$ 80,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 81,20</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						00001122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 53,63	R\$ 3,22	00007144	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,01	R\$ 73,01	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07800000	R\$ 60,75	R\$ 4,74	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	R\$ 1,66	R\$ 0,09	TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,05	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,34</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 86,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,28</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 88,46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,31</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 110,76</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 16,50	R\$ 3,34	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 20,21	R\$ 4,09	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,42	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 86,17	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,28	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 88,46	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,31	VALOR COM BDI:						R\$ 110,76	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>94497</td> <td>REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01919795</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,38</td> </tr> <tr> <td>00005010</td> <td>REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 80,82</td> <td>R\$ 80,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 81,20</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01919795	R\$ 19,63	R\$ 0,38	00005010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 80,82	R\$ 80,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,20	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25426048	R\$ 16,50	R\$ 4,19	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25436818	R\$ 20,21	R\$ 5,14	TOTAL SERVICIO:						R\$ 9,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,63	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,89	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,54	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,84	VALOR COM BDI:						R\$ 113,37	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01059866	R\$ 19,63	R\$ 0,20	706024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,48	R\$ 68,48	TOTAL MATERIAL:						R\$ 68,68	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21350785	R\$ 16,50	R\$ 3,52	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21361555	R\$ 20,21	R\$ 4,32	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,84	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,43	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,53	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,30	VALOR COM BDI:						R\$ 95,83	<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 16,77	R\$ 3,90	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 20,32	R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,62	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00001122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 53,63	R\$ 3,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00007144	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,01	R\$ 73,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07800000	R\$ 60,75	R\$ 4,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	R\$ 1,66	R\$ 0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,34</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,20231200</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 86,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,28</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 88,46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,31</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 110,76</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 16,50	R\$ 3,34	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 20,21	R\$ 4,09	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,42	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 86,17	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,28	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 88,46	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,31	VALOR COM BDI:						R\$ 110,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 16,50	R\$ 3,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20231200	R\$ 20,21	R\$ 4,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 86,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 88,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 110,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>94497</td> <td>REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01919795</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,38</td> </tr> <tr> <td>00005010</td> <td>REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 80,82</td> <td>R\$ 80,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 81,20</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01919795	R\$ 19,63	R\$ 0,38	00005010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 80,82	R\$ 80,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,20	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25426048	R\$ 16,50	R\$ 4,19	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25436818	R\$ 20,21	R\$ 5,14	TOTAL SERVICIO:						R\$ 9,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,63	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,89	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,54	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,84	VALOR COM BDI:						R\$ 113,37	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01059866	R\$ 19,63	R\$ 0,20	706024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,48	R\$ 68,48	TOTAL MATERIAL:						R\$ 68,68	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21350785	R\$ 16,50	R\$ 3,52	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21361555	R\$ 20,21	R\$ 4,32	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,84	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,43	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,53	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,30	VALOR COM BDI:						R\$ 95,83	<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 16,77	R\$ 3,90	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 20,32	R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,62	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26																																																																																																																														
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01919795	R\$ 19,63	R\$ 0,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00005010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 80,82	R\$ 80,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25426048</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 4,19</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,25436818</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 5,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 87,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 90,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 22,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 113,37</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25426048	R\$ 16,50	R\$ 4,19	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25436818	R\$ 20,21	R\$ 5,14	TOTAL SERVICIO:						R\$ 9,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,63	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,89	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,54	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,84	VALOR COM BDI:						R\$ 113,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25426048	R\$ 16,50	R\$ 4,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25436818	R\$ 20,21	R\$ 5,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL SERVICIO:						R\$ 9,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 113,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>89985</td> <td>REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003148</td> <td>FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,01059866</td> <td>R\$ 19,63</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td>706024</td> <td>REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$ 68,48</td> <td>R\$ 68,48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 68,68</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01059866	R\$ 19,63	R\$ 0,20	706024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,48	R\$ 68,48	TOTAL MATERIAL:						R\$ 68,68	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21350785	R\$ 16,50	R\$ 3,52	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21361555	R\$ 20,21	R\$ 4,32	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,84	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,43	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,53	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,30	VALOR COM BDI:						R\$ 95,83	<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 16,77	R\$ 3,90	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 20,32	R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,62	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26																																																																																																																																																																																																																																														
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01059866	R\$ 19,63	R\$ 0,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
706024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,48	R\$ 68,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MATERIAL:						R\$ 68,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88248</td> <td>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21350785</td> <td>R\$ 16,50</td> <td>R\$ 3,52</td> </tr> <tr> <td>88267</td> <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,21361555</td> <td>R\$ 20,21</td> <td>R\$ 4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 7,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 74,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 76,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 95,83</td> </tr> </table>							SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21350785	R\$ 16,50	R\$ 3,52	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21361555	R\$ 20,21	R\$ 4,32	TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,84	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09	VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,43	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,53	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,30	VALOR COM BDI:						R\$ 95,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21350785	R\$ 16,50	R\$ 3,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21361555	R\$ 20,21	R\$ 4,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL SERVICIO:						R\$ 7,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 95,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>C2595</td> <td>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 16,77</td> <td>R\$ 3,90</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,23232000</td> <td>R\$ 20,32</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 8,62</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 16,77	R\$ 3,90	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 20,32	R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,62	<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 16,77	R\$ 3,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23232000	R\$ 20,32	R\$ 4,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DESCRIÇÃO</td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10026</td> <td>ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>KG</td> <td>0,00500000</td> <td>R\$ 43,71</td> <td>R\$ 0,22</td> </tr> <tr> <td>11888</td> <td>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</td> <td>SEINFRA</td> <td>L</td> <td>0,00760000</td> <td>R\$ 37,96</td> <td>R\$ 0,28</td> </tr> <tr> <td>12194</td> <td>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)</td> <td>SEINFRA</td> <td>M</td> <td>1,01000000</td> <td>R\$ 3,78</td> <td>R\$ 3,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 4,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 12,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 3,26</td> </tr> </table>							MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82	TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 43,71	R\$ 0,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00760000	R\$ 37,96	R\$ 0,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,78	R\$ 3,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29040000	R\$ 16,77	R\$ 4,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29040000	R\$ 20,32	R\$ 5,90
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	10,77
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 43,71	R\$ 0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 37,96	R\$ 0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,44	R\$ 6,50
TOTAL MATERIAL:						
					R\$	7,25
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$	11,52
VALOR ENCARGOS:					R\$	6,50
VALOR COM ENCARGOS:					R\$	18,01
VALOR BDI (25.22%):					R\$	4,54
VALOR COM BDI:					R\$	22,55
C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46448136	R\$ 16,77	R\$ 7,79
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46448136	R\$ 20,32	R\$ 9,44
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	17,23
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01699420	R\$ 43,71	R\$ 0,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02599112	R\$ 37,96	R\$ 0,99
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,0085518	R\$ 9,29	R\$ 9,38
TOTAL MATERIAL:						
					R\$	11,11
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$	17,94
VALOR ENCARGOS:					R\$	10,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$	28,35
VALOR BDI (25.22%):					R\$	7,14
VALOR COM BDI:					R\$	35,49
C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50336000	R\$ 16,77	R\$ 8,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50336000	R\$ 20,32	R\$ 10,23
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	18,67
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 43,71	R\$ 1,09
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 37,96	R\$ 1,52
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,49	R\$ 10,60
TOTAL MATERIAL:						
					R\$	13,21
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$	20,61
VALOR ENCARGOS:					R\$	11,27
VALOR COM ENCARGOS:					R\$	31,88
VALOR BDI (25.22%):					R\$	8,03
VALOR COM BDI:					R\$	39,92
C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 16,77	R\$ 9,74
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 20,32	R\$ 11,80
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	21,54
MATERIAL						
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 26,84	R\$ 27,11
TOTAL MATERIAL:						
					R\$	27,11
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$	35,64
VALOR ENCARGOS:					R\$	13,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$	48,65
VALOR BDI (25.22%):					R\$	12,27
VALOR COM BDI:					R\$	60,91
C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67752632	R\$ 16,77	R\$ 11,36
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67752632	R\$ 20,32	R\$ 13,76
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	25,13
MATERIAL						
12208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RIGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,00989016	R\$ 63,24	R\$ 63,87
TOTAL MATERIAL:						
					R\$	63,87
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$	73,82



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PROPOSTA Nº 4309
6

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,77432559	R\$ 16,77	R\$ 12,98
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,77480197	R\$ 20,32	R\$ 15,74
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 28,72
MATERIAL						
12209	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,00990295	R\$ 71,30	R\$ 72,01
TOTAL MATERIAL:						R\$ 72,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 83,39
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 100,74
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 25,40
VALOR COM BDI:						R\$ 126,14
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,87120000	R\$ 16,77	R\$ 14,61
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,87120000	R\$ 20,32	R\$ 17,70
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 32,31
MATERIAL						
12210	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 106,16	R\$ 107,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 107,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 120,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 139,54
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 35,19
VALOR COM BDI:						R\$ 174,73
MATERIAL						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00985286	R\$ 53,63	R\$ 0,53
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02080000	R\$ 1,86	R\$ 0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01492857	R\$ 60,75	R\$ 0,91
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,57
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09575238	R\$ 16,50	R\$ 1,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09633905	R\$ 20,21	R\$ 1,95
TOTAL SERVICIO:						R\$ 3,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,10
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 1,54
VALOR COM BDI:						R\$ 7,63
MATERIAL						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,24	R\$ 3,24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01998152	R\$ 22,13	R\$ 0,45
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,88
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12513703	R\$ 16,50	R\$ 2,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12524473	R\$ 20,21	R\$ 2,53
TOTAL SERVICIO:						R\$ 4,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,47
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,64
VALOR COM BDI:						R\$ 13,11




4310
6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,69	R\$ 7,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02993651	R\$ 22,13	R\$ 0,66
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 11,56
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18294408	R\$ 16,50	R\$ 3,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18353075	R\$ 20,21	R\$ 3,71
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 6,73
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,19
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,09
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,30
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 4,61
	VALOR COM BDI:					R\$ 22,91
	89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 53,63	R\$ 0,53
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,78	R\$ 3,78
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 60,75	R\$ 0,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 1,66	R\$ 0,03
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 5,27
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 16,50	R\$ 1,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 20,21	R\$ 1,96
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 3,55
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7,72
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 1,07
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,80
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 2,22
	VALOR COM BDI:					R\$ 11,01
	89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
03526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 22,13	R\$ 0,44
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 5,24
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03872000	R\$ 16,50	R\$ 0,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03872000	R\$ 20,21	R\$ 0,78
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 1,42
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,22
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,42
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,64
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 1,67
	VALOR COM BDI:					R\$ 8,31
	89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,78	R\$ 6,78
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02993318	R\$ 22,13	R\$ 0,66
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 10,65
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18292372	R\$ 16,50	R\$ 3,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18351038	R\$ 20,21	R\$ 3,71
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 6,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,39
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,39
VALOR COM BDI:						R\$ 21,77

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,87	R\$ 3,87
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,62	R\$ 8,62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 22,13	R\$ 1,02
TOTAL MATERIAL:						R\$ 13,50

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 16,50	R\$ 3,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 20,21	R\$ 4,89
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 8,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,38
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,64
VALOR COM BDI:						R\$ 28,02

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 53,63	R\$ 0,79
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	-1,00000000	R\$ 3,79	R\$ 3,79
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 60,75	R\$ 0,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	R\$ 1,66	R\$ 0,08
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,59

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13552000	R\$ 16,50	R\$ 2,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13552000	R\$ 20,21	R\$ 2,74
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,53
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,65
VALOR COM BDI:						R\$ 13,18

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,19	R\$ 4,38
00003682	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,17	R\$ 9,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,03994321	R\$ 22,13	R\$ 0,88
TOTAL MATERIAL:						R\$ 14,42

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16373970	R\$ 16,50	R\$ 2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16432636	R\$ 20,21	R\$ 3,32
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 6,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,45
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,16
VALOR COM BDI:						R\$ 25,60



P

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSÉ 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,21	R\$ 6,43
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,17	R\$ 17,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05994845	R\$ 22,13	R\$ 1,33
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 24,93
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24120543	R\$ 16,50	R\$ 3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24179209	R\$ 20,21	R\$ 4,89
	TOTAL SERVICIO:					R\$ 8,87
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 31,03
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,76
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,80
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 8,52
	VALOR COM BDI:					R\$ 42,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89767 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,41	R\$ 22,41
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09197971	R\$ 22,13	R\$ 2,03
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 32,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31878289	R\$ 16,50	R\$ 5,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31889059	R\$ 20,21	R\$ 6,45
	TOTAL SERVICIO:					R\$ 11,70
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 40,28
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 3,63
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 43,90
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 11,06
	VALOR COM BDI:					R\$ 54,97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01478297	R\$ 53,63	R\$ 0,79
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ -2,19	R\$ 2,19
J05103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,89	R\$ 19,89
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05811240	R\$ 1,86	R\$ 0,10
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01997699	R\$ 22,13	R\$ 0,45
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02247411	R\$ 60,75	R\$ 1,36
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 24,78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24113485	R\$ 16,50	R\$ 3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24124255	R\$ 20,21	R\$ 4,88
	TOTAL SERVICIO:					R\$ 8,86
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 30,69
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,75
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,65
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 8,48
	VALOR COM BDI:					R\$ 42,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01479065	R\$ 53,63	R\$ 0,79
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,00	R\$ 57,00

