

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,95	R\$ 3,95
						TOTAL MATERIAL:
						R\$ 3,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16068800	R\$ 17,25	R\$ 2,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16068800	R\$ 21,02	R\$ 3,38
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 492,47	R\$ 0,59
						TOTAL SERVICOS:
						R\$ 6,74
						VALOR SEM ENCARGOS:
						R\$ 8,79
						VALOR ENCARGOS:
						R\$ 1,89
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 10,68
						VALOR BDI (25,22%):
						R\$ 2,69
						VALOR COM BDI:
						R\$ 13,37
	92866 - CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
						TOTAL MATERIAL:
						R\$ 1,56
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13842400	R\$ 17,25	R\$ 2,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13842400	R\$ 21,02	R\$ 2,91
						TOTAL SERVICOS:
						R\$ 5,30
						VALOR SEM ENCARGOS:
						R\$ 5,26
						VALOR ENCARGOS:
						R\$ 1,59
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 6,84
						VALOR BDI (25,22%):
						R\$ 1,72
						VALOR COM BDI:
						R\$ 8,56
	92865 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
						TOTAL MATERIAL:
						R\$ 3,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13740091	R\$ 17,25	R\$ 2,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13796207	R\$ 21,02	R\$ 2,90
						TOTAL SERVICOS:
						R\$ 5,28
						VALOR SEM ENCARGOS:
						R\$ 7,10
						VALOR ENCARGOS:
						R\$ 1,60
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 8,70
						VALOR BDI (25,22%):
						R\$ 2,19
						VALOR COM BDI:
						R\$ 10,89
	91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
						TOTAL MATERIAL:
						R\$ 3,55
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13842400	R\$ 17,25	R\$ 2,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13842400	R\$ 21,02	R\$ 2,91
						TOTAL SERVICOS:
						R\$ 5,30
						VALOR SEM ENCARGOS:
						R\$ 7,25
						VALOR ENCARGOS:
						R\$ 1,59
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 8,84
						VALOR BDI (25,22%):
						R\$ 2,23
						VALOR COM BDI:
						R\$ 11,06
	95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,35
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
						TOTAL MATERIAL:
						R\$ 8,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27965520	R\$ 17,25	R\$ 4,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27965520	R\$ 21,02	R\$ 5,88
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 10,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,17
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,40
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,89
VALOR COM BDI:						R\$ 24,29
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 2,15	R\$ 2,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,25	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,59
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02904000	R\$ 17,25	R\$ 0,50
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02904000	R\$ 21,02	R\$ 0,61
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,69
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,93
VALOR COM BDI:						R\$ 4,62
91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,18621620	R\$ 3,85	R\$ 4,57
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00897138	R\$ 3,25	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,60
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03859688	R\$ 17,25	R\$ 0,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03859688	R\$ 21,02	R\$ 0,81
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,45
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,09
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 1,53
VALOR COM BDI:						R\$ 7,62
91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,18586326	R\$ 5,39	R\$ 6,40
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00896871	R\$ 3,25	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,43
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05016102	R\$ 17,25	R\$ 0,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05016102	R\$ 21,02	R\$ 1,06
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,35
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,10
VALOR COM BDI:						R\$ 10,45
91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,18644673	R\$ 9,21	R\$ 10,92
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00898108	R\$ 3,25	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,95
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07437930	R\$ 17,25	R\$ 1,29



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07437930	R\$ 21,02	R\$ 1,57
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,81
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,48
VALOR COM BDI:						R\$ 17,29


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32905386	R\$ 16,77	R\$ 5,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32905386	R\$ 20,77	R\$ 6,83
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,35
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10353	CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,01979502	R\$ 35,11	R\$ 35,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 35,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 48,17
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 12,15
VALOR COM BDI:						R\$ 60,31

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 1,66	R\$ 1,74
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,74
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13706880	R\$ 17,25	R\$ 2,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13706880	R\$ 21,02	R\$ 2,88
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 5,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,41
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,97
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,76
VALOR COM BDI:						R\$ 8,72

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14503866	R\$ 16,77	R\$ 2,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14550472	R\$ 20,77	R\$ 3,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,45
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10379	CABO TELEFONICO CCE - 2	SEINFRA	M	1,01886667	R\$ 3,19	R\$ 3,25
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,71
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,20
VALOR COM BDI:						R\$ 10,90

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24177613	R\$ 16,77	R\$ 4,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24177613	R\$ 20,77	R\$ 5,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,08
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10362	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	1,01191357	R\$ 1,36	R\$ 1,37
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,46
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,63
VALOR COM BDI:						R\$ 13,09

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,11	R\$ 18,11
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 24,42



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,42
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 6,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,57
	91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,99	R\$ 19,99
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 26,30
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 22,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 26,30
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 6,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,93
	92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,56	R\$ 28,56
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 34,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 29,50
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,36
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,87
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 8,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,66
	91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,22	R\$ 14,22
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 20,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,23
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,53
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 5,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,70
	91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,22	R\$ 26,22
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 32,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 27,39
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,13
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 32,53
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 8,20
				VALOR COM BDI:		R\$ 40,73
	91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,24	R\$ 38,24
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 44,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 37,55
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,55
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 11,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,78
91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,09	R\$ 19,09
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 25,40
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,17
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,22
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,40
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 6,41
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,80
91961 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,92	R\$ 35,92
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 42,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 35,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,23
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 10,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 52,88
92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,09	R\$ 30,09
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 36,40
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 30,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,40
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 9,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 45,58
C4371 - ARANDELA BLINDADA (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90701600	R\$ 16,77	R\$ 15,21
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90701600	R\$ 20,77	R\$ 18,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 34,04
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18223	ARANDELA BLINDADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 169,36	R\$ 169,36
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 169,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 182,69
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 20,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 203,41
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 51,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 254,71
C1875 - PENDENTE OU PLAFONIER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 16,77	R\$ 12,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 20,77	R\$ 16,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 29,08
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
11674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9X4' TIPO BRASIL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,74	R\$ 11,74
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,89
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 26,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 17,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 43,76
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 11,04



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE

TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4336

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 54,79

C2045 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 16,77	R\$ 32,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 20,77	R\$ 40,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 72,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,78	R\$ 33,78
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,15	R\$ 71,15
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 114,30	R\$ 114,30
19487	PROJETO EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,78	R\$ 71,78
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 291,01
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 319,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 44,24
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 363,69
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 91,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 455,41

C2009 - POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,74240000	R\$ 16,77	R\$ 29,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,74240000	R\$ 20,77	R\$ 36,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45200000	R\$ 15,55	R\$ 22,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 88,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03500000	R\$ 72,33	R\$ 2,53
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	9,30000000	R\$ 1,90	R\$ 17,64
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 0,54	R\$ 1,90
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,91	R\$ 29,91
11721	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 228,93	R\$ 228,93
11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,31	R\$ 50,31
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 331,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 364,81
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 54,40
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 419,21
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 105,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 524,93

98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,69	R\$ 30,69
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 30,69
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19950160	R\$ 17,25	R\$ 3,44
764	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19950160	R\$ 21,02	R\$ 4,20
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 7,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,02
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 38,31
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 9,66
				VALOR COM BDI:		R\$ 47,97

C4940 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,87401895	R\$ 43,18	R\$ 167,28
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	11,61600418	R\$ 126,29	R\$ 1.466,98
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1.634,22
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	15,48281058	R\$ 16,77	R\$ 259,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	15,48800558	R\$ 20,77	R\$ 321,69
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	15,48479555	R\$ 27,14	R\$ 420,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,48800558	R\$ 15,55	R\$ 240,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1.242,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 6,42	R\$ 38,51
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 22,93	R\$ 68,80
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	24,99506938	R\$ 17,64	R\$ 440,84
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 271,08	R\$ 813,24
10914	GRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELGE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 72,08	R\$ 363,39



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4332

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,14	R\$ 6,42
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 8,08	R\$ 24,25
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 69,57	R\$ 626,13
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 21,30	R\$ 191,66
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,81	R\$ 23,44
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,01	R\$ 36,04
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	-3,00000000	R\$ 182,06	R\$ 546,18
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 10,61	R\$ 106,09
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 14,10	R\$ 56,42
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,78	R\$ 3,14
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.037,70	R\$ 1.037,70
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.004,69	R\$ 1.004,69
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 610,81	R\$ 610,81
12144	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13,800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440:2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9.283,73	R\$ 9.283,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15.281,45

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	34,99811387	R\$ 45,88	R\$ 1.605,82
1550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00658834	R\$ 14,69	R\$ 29,49
10557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	39,99860705	R\$ 61,90	R\$ 2.476,06
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 152,33	R\$ 914,00
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x90cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 430,09	R\$ 430,09
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,69	R\$ 17,39
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 10,69	R\$ 21,37
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,70	R\$ 7,70
C1026	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 53,19	R\$ 106,38
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 828,09	R\$ 828,09
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00694233	R\$ 12,55	R\$ 113,08
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,00167253	R\$ 52,22	R\$ 626,77
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 99,29	R\$ 595,73
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06093477	R\$ 103,56	R\$ 6,31
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 3,00	R\$ 12,00
C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 24,76	R\$ 148,57
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 39,44	R\$ 276,05
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 22,59	R\$ 90,37
TOTAL SERVICOS:						R\$ 8.305,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23.822,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2.640,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26.463,39
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6.674,06
VALOR COM BDI:						R\$ 33.137,45

C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J42	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45184211	R\$ 16,77	R\$ 24,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45184211	R\$ 20,77	R\$ 30,15
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 54,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,87	R\$ 51,87
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,89	R\$ 34,89
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,79	R\$ 36,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 123,55
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 144,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 33,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 178,05
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 44,91
VALOR COM BDI:						R\$ 222,95

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 (UN)						
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 140,17	R\$ 140,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 140,17

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12178586	R\$ 17,25	R\$ 2,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12188650	R\$ 21,02	R\$ 2,57
TOTAL SERVICOS:						R\$ 4,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 143,42



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR ENCARGOS: R\$ 1,41
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 144,84
						VALOR BDI (25.22%): R\$ 36,52
						VALOR COM BDI: R\$ 181,36

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3478 - VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16456000	R\$ 16,77	R\$ 2,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16456000	R\$ 20,77	R\$ 3,42
						TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 6,18

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,58	R\$ 3,58
						TOTAL MATERIAL: R\$ 3,58
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 6,00
						VALOR ENCARGOS: R\$ 3,76
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,76
						VALOR BDI (25.22%): R\$ 2,46
						VALOR COM BDI: R\$ 12,22

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)					
00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,72
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,17	R\$ 8,17
						TOTAL MATERIAL: R\$ 8,89

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30557012	R\$ 17,25	R\$ 5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30567076	R\$ 21,02	R\$ 6,43
						TOTAL SERVIÇO: R\$ 11,70
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 17,05
						VALOR ENCARGOS: R\$ 3,54
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 20,60
						VALOR BDI (25.22%): R\$ 5,19
						VALOR COM BDI: R\$ 25,79

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4853 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48400000	R\$ 16,77	R\$ 8,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48400000	R\$ 20,77	R\$ 10,05
						TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 18,18

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19180	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 372,68	R\$ 372,68
						TOTAL MATERIAL: R\$ 372,68
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 379,79
						VALOR ENCARGOS: R\$ 11,05
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 390,85
						VALOR BDI (25.22%): R\$ 98,57
						VALOR COM BDI: R\$ 489,42

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)					
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,04829196	R\$ 30,61	R\$ 32,12
						TOTAL MATERIAL: R\$ 32,12

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24510277	R\$ 17,25	R\$ 4,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24510277	R\$ 21,02	R\$ 5,15
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,49981315	R\$ 20,60	R\$ 10,30
						TOTAL SERVIÇO: R\$ 19,68
						VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 47,19
						VALOR ENCARGOS: R\$ 4,61
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 51,81
						VALOR BDI (25.22%): R\$ 13,07
						VALOR COM BDI: R\$ 64,87

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30008000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30008000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
						TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 11,27

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 33,94	R\$ 34,62



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:						
						R\$ 34,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,88
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 11,57
VALOR COM BDI:						R\$ 57,45

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 16,77	R\$ 3,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 20,77	R\$ 4,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,26
MATERIAL						
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,42
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 14,30


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2458 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 500MM2 (UN)						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 16,77	R\$ 3,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 20,77	R\$ 4,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,26
MATERIAL						
12071	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 500 MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,85	R\$ 66,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 66,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 71,69
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,12
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,20
VALOR COM BDI:						R\$ 95,31

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,56520000	R\$ 15,55	R\$ 39,89
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 39,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 25,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,89
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 10,06
VALOR COM BDI:						R\$ 49,95

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
43	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64560000	R\$ 15,55	R\$ 25,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,58
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,46
VALOR COM BDI:						R\$ 32,03

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 20,77	R\$ 24,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 15,55	R\$ 30,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 54,23
MATERIAL						
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 72,33	R\$ 0,58
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,54	R\$ 1,73
17883	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 259,93	R\$ 259,93
TOTAL MATERIAL:						R\$ 262,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 282,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 34,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 316,47
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 79,81
VALOR COM BDI:						R\$ 396,28

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48394320	R\$ 20,77	R\$ 10,05



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24197160	R\$ 15,55	R\$ 3,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,81

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	0,99988263	R\$ 66,33	R\$ 66,32
TOTAL MATERIAL:						R\$ 66,32
SERVICO						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00374956	R\$ 621,63	R\$ 2,33
TOTAL SERVICO:						R\$ 2,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 73,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 82,47
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 20,79
VALOR COM BDI:						R\$ 103,26

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA (M2)					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87120000	R\$ 16,77	R\$ 14,61
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87120000	R\$ 20,77	R\$ 18,09
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 20,77	R\$ 16,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 15,55	R\$ 12,04
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 60,83
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 19,04	R\$ 76,16
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,71	R\$ 1,71
I1192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 38,33	R\$ 38,33
TOTAL MATERIAL:						R\$ 116,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 139,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 177,04
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 44,64
VALOR COM BDI:						R\$ 221,68

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2)					
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,89340063	R\$ 16,77	R\$ 14,98
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,89340063	R\$ 20,77	R\$ 18,56
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 33,54
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	3,22977090	R\$ 5,23	R\$ 16,88
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07689455	R\$ 13,36	R\$ 1,03
I2462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	SEINFRA	M2	0,99992907	R\$ 85,03	R\$ 85,02
TOTAL MATERIAL:						R\$ 102,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 116,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 20,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 136,48
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 34,42
VALOR COM BDI:						R\$ 170,90

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 16,77	R\$ 16,23
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00376000	R\$ 20,77	R\$ 41,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,04145600	R\$ 15,55	R\$ 47,29
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 105,14
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	R\$ 72,33	R\$ 5,71
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	R\$ 73,75	R\$ 2,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	R\$ 1,06	R\$ 10,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	R\$ 0,54	R\$ 10,04
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	R\$ 0,66	R\$ 29,62
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	R\$ 3,05	R\$ 2,93
TOTAL MATERIAL:						R\$ 61,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 100,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 65,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 166,31
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 41,94
VALOR COM BDI:						R\$ 208,25

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)					
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	15,10476501	R\$ 0,08	R\$ 0,91
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,92



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,26511393	R\$	16,77 R\$
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,33604101	R\$	16,77 R\$
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,33604101	R\$	16,77 R\$
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,26511393	R\$	20,77 R\$
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,34604682	R\$	20,77 R\$
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,28204063	R\$	20,77 R\$
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,89082015	R\$	20,77 R\$
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,03833928	R\$	15,55 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						187,19 R\$

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,68850589	R\$	9,73 R\$
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,51338196	R\$	72,33 R\$
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,39589989	R\$	9,20 R\$
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,17312465	R\$	73,75 R\$
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,37998049	R\$	1,06 R\$
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,26955491	R\$	28,62 R\$
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	110,23184269	R\$	0,54 R\$
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,92244416	R\$	7,11 R\$
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,89947545	R\$	17,61 R\$
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,19601146	R\$	24,19 R\$
32	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,33230661	R\$	49,27 R\$
346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,63253875	R\$	1,64 R\$
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,39353078	R\$	71,54 R\$
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,52246256	R\$	13,36 R\$
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,24999397	R\$	4,59 R\$
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2)	SEINFRA	M	10,98873839	R\$	85,32 R\$
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,49162518	R\$	114,81 R\$
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,89384183	R\$	21,86 R\$

TOTAL MATERIAL:	19,53 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:	3,005,73 R\$
VALOR ENCARGOS:	373,37 R\$
VALOR COM ENCARGOS:	3.609,23 R\$
VALOR BDI (25.22%):	910,25 R\$
VALOR COM BDI:	4.519,47 R\$

C2038 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03865883	R\$	16,77 R\$
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,07731766	R\$	20,77 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						1,61 R\$

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,01098282	R\$	16,64 R\$
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27458556	R\$	1,64 R\$
I1737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13179147	R\$	24,54 R\$

TOTAL MATERIAL:	3,23 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:	3,86 R\$
VALOR ENCARGOS:	4,75 R\$
VALOR COM ENCARGOS:	1,36 R\$
VALOR BDI (25.22%):	6,13 R\$
VALOR COM BDI:	7,67 R\$

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19360000	R\$	16,77 R\$
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38720000	R\$	20,77 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						11,29 R\$

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02000000	R\$	16,64 R\$
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$	24,19 R\$
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$	1,64 R\$
I2158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$	3,70 R\$

TOTAL MATERIAL:	0,30 R\$
VALOR SEM ENCARGOS:	4,67 R\$
VALOR ENCARGOS:	9,11 R\$
VALOR COM ENCARGOS:	6,84 R\$
VALOR BDI (25.22%):	15,95 R\$
VALOR COM BDI:	19,97 R\$

92341 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
---	--	--	--	--	--	--

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO = "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$	84,44 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						87,73 R\$




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4342
8

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46270400	R\$ 16,50	R\$ 7,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46270400	R\$ 20,21	R\$ 9,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 16,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 99,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 104,71
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 26,41
VALOR COM BDI:						R\$ 131,11
99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019 (M2)						
SERVIÇO						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09389600	R\$ 16,57	R\$ 1,58
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,56
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,55
VALOR BDI (15.28%):						R\$ 0,39
VALOR COM BDI:						R\$ 1,94
00010848 - PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM BDI = 15,28 (UN)						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 657,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 657,06
VALOR BDI (15.28%):						R\$ 100,40
VALOR COM BDI:						R\$ 757,46
C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,80800000	R\$ 20,77	R\$ 120,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,71200000	R\$ 15,55	R\$ 135,47
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 256,10
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 65,34	R\$ 23,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,54	R\$ 59,36
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M²	1,10000000	R\$ 63,95	R\$ 70,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 153,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 249,40
VALOR ENCARGOS:						R\$ 160,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 409,64
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 103,31
VALOR COM BDI:						R\$ 512,95
C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30666375	R\$ 16,77	R\$ 21,92
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30666375	R\$ 20,77	R\$ 27,14
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 49,06
MATERIAL						
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,25997289	R\$ 28,62	R\$ 7,44
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,19887489	R\$ 12,21	R\$ 14,65
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,24997394	R\$ 13,36	R\$ 3,34
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,52773078	R\$ 4,59	R\$ 7,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,16887802	R\$ 9,69	R\$ 11,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 43,77
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 62,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 29,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 92,84
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 23,42
VALOR COM BDI:						R\$ 116,25
C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02326310	R\$ 22,31	R\$ 0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,52
MAO DE OBRA						
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,77433052	R\$ 20,77	R\$ 16,08
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67753920	R\$ 20,77	R\$ 14,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29037394	R\$ 20,77	R\$ 6,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05910189	R\$ 15,55	R\$ 16,47



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 52,85
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02895344	R\$ 9,73	R\$ 0,28
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03999641	R\$ 72,33	R\$ 2,89
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,34040517	R\$ 9,20	R\$ 12,32
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,99991027	R\$ 23,05	R\$ 23,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,19772800	R\$ 0,54	R\$ 9,32
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08999192	R\$ 71,54	R\$ 6,44
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02643322	R\$ 15,04	R\$ 0,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 54,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 75,18
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 32,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 107,88
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 27,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 135,08


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
MAO DE OBRA		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,83989260	R\$ 20,77	R\$ 100,53					
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,77522713	R\$ 15,55	R\$ 105,36					
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 205,88					
MATERIAL		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,14997448	R\$ 63,95	R\$ 73,54					
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 73,54					
SERVICO		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,29999334	R\$ 522,43	R\$ 156,73					
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 156,73					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 278,28					
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 157,87					
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 436,16					
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 109,99					
				VALOR COM BDI:		R\$ 546,15					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
MAO DE OBRA		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20115040	R\$ 16,77	R\$ 3,37					
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,37					
MATERIAL		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 6,21	R\$ 5,59					
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 103,71	R\$ 7,78					
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 13,38					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,67					
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,08					
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,75					
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,22					
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,97					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
MAO DE OBRA		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I0142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,58	R\$ 78,58					
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 78,58					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 78,58					
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -					
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 78,58					
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 19,81					
				VALOR COM BDI:		R\$ 98,39					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
MAO DE OBRA		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01413280	R\$ 10,51	R\$ 0,15					
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,15					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,08					
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,07					
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,15					
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,04					
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,18					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74					
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85					
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78					




4344

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06	
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,32	R\$ 0,31	
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,94	R\$ 0,91	
MAO DE OBRA						TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	R\$ 5,65
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 10,51	R\$ 10,17	
SERVIÇO						TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 10,17
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,15	R\$ 0,15	
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,15	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,28	
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,69	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,97	
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,03	
VALOR COM BDI:						R\$ 20,00	
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01413280	R\$ 14,17	R\$ 0,20	
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,20	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,11	
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,09	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,19	
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,05	
VALOR COM BDI:						R\$ 0,24	
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74	
00037371	TRANSFÔRTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06	
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,32	R\$ 0,31	
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,94	R\$ 0,91	
MAO DE OBRA						TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	R\$ 5,65
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 14,17	R\$ 13,72	
SERVIÇO						TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 13,72
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,20	R\$ 0,19	
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,19	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,23	
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,33	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,56	
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,94	
VALOR COM BDI:						R\$ 24,50	
89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)							
00001122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 53,63	R\$ 0,38	
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,75	R\$ 0,49	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 1,68	R\$ 0,05	
SERVIÇO						TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,80
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08712000	R\$ 16,50	R\$ 1,44	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08712000	R\$ 20,21	R\$ 1,76	
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,20	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,01	
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,97	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,98	
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,25	
VALOR COM BDI:						R\$ 6,23	
89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)							
MATERIAL							
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL							



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

1345
6

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 19,63	R\$ 0,21
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,76	R\$ 29,76
SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,96
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10667360	R\$ 16,50	R\$ 1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10667360	R\$ 20,21	R\$ 2,16
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,92
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 32,66
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,20
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 33,86
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 8,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 42,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL						
00000655	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 53,63	R\$ 0,38
0020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,75	R\$ 0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,66	R\$ 0,08
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,01
SERVIÇO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 16,50	R\$ 1,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09680000	R\$ 20,21	R\$ 1,96
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,55
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 1,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
SERVIÇO						
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,86	R\$ 33,86
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,55	R\$ 11,09
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 44,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 41,60
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,95
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 11,34
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 (M)						
MATERIAL						
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	R\$ 4,50	R\$ 4,69
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,69
SERVIÇO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12874400	R\$ 16,50	R\$ 2,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12874400	R\$ 20,21	R\$ 2,60
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 4,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,96
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,44
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,40
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 2,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)						
MATERIAL						
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 17,50	R\$ 1,05



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

1346
6

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 60,75	R\$ 0,85
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 1,66	R\$ 0,04
SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,44
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15391200	R\$ 16,50	R\$ 2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15391200	R\$ 20,21	R\$ 3,11
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 5,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,74
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,07
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 2,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRÁ/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)					
MATERIAL				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,02
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,51	R\$ 13,51
20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 17,50	R\$ 0,81
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 60,75	R\$ 0,67
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 1,66	R\$ 0,02
SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 15,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13164800	R\$ 16,50	R\$ 2,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13164800	R\$ 20,21	R\$ 2,66
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 4,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,49
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,82
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 5,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 24,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)					
MATERIAL				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,94
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 19,63	R\$ 0,10
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,94	R\$ 29,94
SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 30,05
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18430720	R\$ 16,50	R\$ 3,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18430720	R\$ 20,21	R\$ 3,72
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 6,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 34,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,79
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 9,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MÃO DE OBRA				TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 0,13
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01181600	R\$ 10,51	R\$ 0,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,12
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$ 0,44
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,45	R\$ 0,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4342

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	1,26 R\$

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	SINAPI	H	0,96800000	R\$	10,51 R\$

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,12 R\$

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	10,51	R\$	10,17
TOTAL SERVIÇO:	R\$	0,12	R\$	0,12
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,12
VALOR ENCARGOS:	R\$		R\$	11,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$		R\$	4,68
VALOR BDI (25.22%):	R\$		R\$	16,38
VALOR COM BDI:	R\$		R\$	4,13
	R\$		R\$	20,51

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	SINAPI	H	0,00909920	R\$	14,17 R\$

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	14,17	R\$	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,13
VALOR ENCARGOS:	R\$		R\$	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,06
VALOR BDI (25.22%):	R\$		R\$	0,13
VALOR COM BDI:	R\$		R\$	0,03
	R\$		R\$	0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	0,96800000	R\$	2,83 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,88 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,81 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,06 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,45 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043483	SINAPI	H	0,96800000	R\$	1,26 R\$

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	SINAPI	H	0,96800000	R\$	14,17 R\$

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,13 R\$

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	14,17	R\$	13,72
TOTAL SERVIÇO:	R\$	0,13	R\$	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,13
VALOR ENCARGOS:	R\$		R\$	13,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$		R\$	6,30
VALOR BDI (25.22%):	R\$		R\$	19,93
VALOR COM BDI:	R\$		R\$	5,02
	R\$		R\$	24,96

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	SINAPI	H	0,00809920	R\$	14,04 R\$

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	14,04	R\$	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,13
VALOR ENCARGOS:	R\$		R\$	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$		R\$	0,06
VALOR BDI (25.22%):	R\$		R\$	0,13
VALOR COM BDI:	R\$		R\$	0,03
	R\$		R\$	0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	0,96800000	R\$	2,83 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,88 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,81 R\$


ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,06 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,01 R\$

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,76 R\$

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	SINAPI	H	0,96800000	R\$	14,04 R\$

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	14,04	R\$	13,59
--------------------	-----	-------	-----	-------




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4348
v

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO						
85360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,13	R\$ 13,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,59
COEFICIENTE						R\$ 0,13
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,65
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,90
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,76
VALOR COM BDI:						R\$ 23,66
EQUIPAMENTO						
00014618	91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.446,38	R\$ 0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,13
00014618	91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,00000750	R\$ 1.446,38	R\$ 0,01
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,01
VALOR BDI (25.22%):						R\$ -
VALOR COM BDI:						R\$ 0,01
00014618	91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.446,38	R\$ 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,09
GERAL						
00002705	91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,81	R\$ 1,11
TOTAL GERAL:						R\$ 1,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,10
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,28
VALOR COM BDI:						R\$ 1,38
SERVIÇO						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 19,52	R\$ 18,90
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 1,14	R\$ 1,10
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 20,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,94



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4349

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,17
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,09
VALOR COM BDI:						R\$ 25,26


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 19,52	R\$ 18,90
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 19,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,00
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,79
VALOR COM BDI:						R\$ 23,79

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_09/2018_P (UN)	SINAPI	M	89,10000000	R\$ 25,71	R\$ 2.290,77
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M2	2,64000000	R\$ 101,23	R\$ 267,26
00003993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	25,96000000	R\$ 21,67	R\$ 562,64
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	KG	1,18110000	R\$ 16,26	R\$ 19,21
00005061	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	M	59,40000000	R\$ 7,60	R\$ 451,37
00021138	MOURO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	SINAPI	M3	0,82910000	R\$ 400,27	R\$ 331,86
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M2	10,16400000	R\$ 35,80	R\$ 363,84
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI				
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4.286,93

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55861760	R\$ 16,92	R\$ 43,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,80465280	R\$ 20,59	R\$ 140,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12890000	R\$ 20,17	R\$ 2,60
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,56340000	R\$ 19,00	R\$ 10,71
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 196,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4.422,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 60,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4.483,60
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1.130,77
VALOR COM BDI:						R\$ 5.614,37

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL REPARO MANUAL (M3)	SEINFRA	H	9,68000000	R\$ 15,55	R\$ 150,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77800000	R\$ 65,34	R\$ 50,83
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 73,75	R\$ 71,23
10280	BRITA	SEINFRA	M3	220,00000000	R\$ 0,54	R\$ 119,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG			
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 241,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 294,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 97,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 391,85
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 98,82
VALOR COM BDI:						R\$ 490,67

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	SINAPI	H	0,00648560	R\$ 11,56	R\$ 0,07
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H			
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,08



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

4350
V

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,09</td></tr> </table>							VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,04	VALOR ENCARGOS:		R\$	0,03	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,07	VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,02	VALOR COM BDI:		R\$	0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ENCARGOS:		R\$	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR COM BDI:		R\$	0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00037370</td> <td>ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 2,83</td> <td>R\$ 2,74</td> </tr> <tr> <td>00037371</td> <td>TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,88</td> <td>R\$ 0,85</td> </tr> <tr> <td>00037372</td> <td>EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,81</td> <td>R\$ 0,78</td> </tr> <tr> <td>00037373</td> <td>SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,06</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>00043464</td> <td>FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,01</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>00043488</td> <td>EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,76</td> <td>R\$ 0,74</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:</td> <td>R\$ 5,18</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 11,56</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</td> <td>SINAPI</td> <td></td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,07</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 11,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 4,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00006400</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,42</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00000760</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,05</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00007000</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,45</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>GERAL</td> <td>88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GERAL:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,76	R\$ 0,74	TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 5,18	<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 11,56</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 11,56	R\$ 11,19	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,19	<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</td> <td>SINAPI</td> <td></td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,07</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 11,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 4,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table>							SERVICO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI		0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	TOTAL SERVICIO:						R\$ 0,07	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,32	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,44	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,14	VALOR COM BDI:						R\$ 20,58	<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00006400</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,42</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.227,20	R\$ 0,33	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,34	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,33	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,33	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09	VALOR COM BDI:						R\$ 0,42	<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00000760</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,05</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 5.227,20	R\$ 0,04	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,04	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,04	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,01	VALOR COM BDI:						R\$ 0,05	<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00007000</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,45</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.227,20	R\$ 0,37	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,37	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,36	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,36	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09	VALOR COM BDI:						R\$ 0,45	<table border="1"> <tr> <td>GERAL</td> <td>88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GERAL:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table>							GERAL	88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)						TOTAL GERAL:						R\$ 20,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,76	R\$ 0,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 5,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 11,56</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 11,19</td> </tr> </table>							MAO DE OBRA	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 11,56	R\$ 11,19	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MAO DE OBRA	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 11,56	R\$ 11,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</td> <td>SINAPI</td> <td></td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,07</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL SERVICIO:</td> <td>R\$ 0,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 11,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 5,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 4,14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table>							SERVICO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI		0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	TOTAL SERVICIO:						R\$ 0,07	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,32	VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,44	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,14	VALOR COM BDI:						R\$ 20,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SERVICO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI		0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL SERVICIO:						R\$ 0,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 20,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00006400</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,42</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.227,20	R\$ 0,33	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,34	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,33	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,33	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09	VALOR COM BDI:						R\$ 0,42																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EQUIPAMENTO	88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.227,20	R\$ 0,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 0,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00000760</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,05</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 5.227,20	R\$ 0,04	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,04	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,04	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,01	VALOR COM BDI:						R\$ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EQUIPAMENTO	88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 5.227,20	R\$ 0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td>88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010535</td> <td>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00007000</td> <td>R\$ 5.227,20</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 0,45</td> </tr> </table>							EQUIPAMENTO	88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)						00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.227,20	R\$ 0,37	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,37	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,36	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,36	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09	VALOR COM BDI:						R\$ 0,45																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EQUIPAMENTO	88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.227,20	R\$ 0,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR COM BDI:						R\$ 0,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>GERAL</td> <td>88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GERAL:</td> <td>R\$ 20,58</td> </tr> </table>							GERAL	88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)						TOTAL GERAL:						R\$ 20,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GERAL	88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GERAL:						R\$ 20,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

