

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																												
<table border="1"> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>407,96</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.22%):</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>102,89</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>510,85</td> </tr> </table>							VALOR COM ENCARGOS:		R\$	407,96	VALOR BDI (25.22%):		R\$	102,89	VALOR COM BDI:		R\$	510,85																
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	407,96																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	102,89																															
VALOR COM BDI:		R\$	510,85																															
90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019 (UN)																																		
MATERIAL																																		
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 169,40	R\$ 169,40																												
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,80	R\$ 0,24																												
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 16,54	R\$ 0,40																												
SERVICO																																		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,65328800	R\$ 19,94	R\$ 52,91																												
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31357600	R\$ 16,57	R\$ 21,77																												
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL MATERIAL:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>170,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICO:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>74,68</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>222,08</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>22,61</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>244,69</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.22%):</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>61,71</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>306,40</td> </tr> </table>							TOTAL MATERIAL:		R\$	170,04	TOTAL SERVICO:		R\$	74,68	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	222,08	VALOR ENCARGOS:		R\$	22,61	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	244,69	VALOR BDI (25.22%):		R\$	61,71	VALOR COM BDI:		R\$	306,40
TOTAL MATERIAL:		R\$	170,04																															
TOTAL SERVICO:		R\$	74,68																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	222,08																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	22,61																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	244,69																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	61,71																															
VALOR COM BDI:		R\$	306,40																															
90805 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 P (UN)																																		
MATERIAL																																		
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 16,26	R\$ 3,25																												
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 11,66	R\$ 1,95																												
SERVICO																																		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53433600	R\$ 19,94	R\$ 10,65																												
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31841600	R\$ 20,82	R\$ 27,45																												
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92637600	R\$ 16,57	R\$ 15,35																												
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 492,47	R\$ 10,98																												
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 244,69	R\$ 244,69																												
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL MATERIAL:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICO:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>309,14</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>274,54</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>39,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>314,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.22%):</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>79,27</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>393,57</td> </tr> </table>							TOTAL MATERIAL:		R\$	5,20	TOTAL SERVICO:		R\$	309,14	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	274,54	VALOR ENCARGOS:		R\$	39,76	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	314,30	VALOR BDI (25.22%):		R\$	79,27	VALOR COM BDI:		R\$	393,57
TOTAL MATERIAL:		R\$	5,20																															
TOTAL SERVICO:		R\$	309,14																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	274,54																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	39,76																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	314,30																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	79,27																															
VALOR COM BDI:		R\$	393,57																															
90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)																																		
MATERIAL																																		
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,00000000	R\$ 116,82	R\$ 116,82																												
SERVICO																																		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96993600	R\$ 19,94	R\$ 19,34																												
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48496800	R\$ 16,57	R\$ 8,04																												
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL MATERIAL:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>116,82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICO:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>27,38</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>135,91</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>8,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>144,18</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.22%):</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>36,37</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>180,55</td> </tr> </table>							TOTAL MATERIAL:		R\$	116,82	TOTAL SERVICO:		R\$	27,38	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	135,91	VALOR ENCARGOS:		R\$	8,28	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	144,18	VALOR BDI (25.22%):		R\$	36,37	VALOR COM BDI:		R\$	180,55
TOTAL MATERIAL:		R\$	116,82																															
TOTAL SERVICO:		R\$	27,38																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	135,91																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	8,28																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	144,18																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	36,37																															
VALOR COM BDI:		R\$	180,55																															
100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (M)																																		
MATERIAL																																		
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 6,16	R\$ 7,16																												
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 18,60	R\$ 0,11																												
SERVICO																																		
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL MATERIAL:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>7,28</td> </tr> </table>							TOTAL MATERIAL:		R\$	7,28																								
TOTAL MATERIAL:		R\$	7,28																															



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06582400	R\$ 19,94	R\$ 1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03291200	R\$ 16,57	R\$ 0,55
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,11
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,29
VALOR COM BDI:						R\$ 11,40

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 8,18	R\$ 0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,09

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,76	R\$ 0,74
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 5,18

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 8,18	R\$ 7,92
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,92

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,16
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,32
VALOR COM BDI:						R\$ 16,49

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 11,08	R\$ 0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,13

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,76	R\$ 0,74
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 5,18

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 11,08	R\$ 10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 10,73

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,08



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																												
<table border="1"> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>4,92</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>4,04</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>20,04</td></tr> </table>							VALOR ENCARGOS:		R\$	4,92	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	16,00	VALOR BDI (25.22%):		R\$	4,04	VALOR COM BDI:		R\$	20,04												
VALOR ENCARGOS:		R\$	4,92																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	16,00																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	4,04																															
VALOR COM BDI:		R\$	20,04																															
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)																																	
MAO DE OBRA																																		
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 14,17	R\$ 0,13																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL MAO DE OBRA:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,03</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>0,15</td></tr> </table>							TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	0,13	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,13	VALOR ENCARGOS:		R\$	0,07	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,06	VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,13	VALOR COM BDI:		R\$	0,03			R\$	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	0,13																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,13																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	0,07																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,06																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,13																															
VALOR COM BDI:		R\$	0,03																															
		R\$	0,15																															
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)																																	
ENCARGOS COMPLEMENTARES																																		
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H																															
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74																												
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85																												
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78																												
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06																												
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 1,07	R\$ 1,04																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:</td><td></td><td>R\$</td><td>1,53</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>TOTAL MAO DE OBRA:</td><td></td><td>R\$</td><td>14,17</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>13,72</td></tr> </table>							TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$	1,53			R\$	7,00	TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	14,17			R\$	13,72												
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$	1,53																															
		R\$	7,00																															
TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	14,17																															
		R\$	13,72																															
MAO DE OBRA																																		
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 14,17	R\$ 13,72																												
SERVICO																																		
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,13	R\$ 0,13																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL SERVICIO:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>14,54</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>6,30</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>20,84</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>5,26</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>26,10</td></tr> </table>							TOTAL SERVICIO:		R\$	0,13	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,13	VALOR ENCARGOS:		R\$	14,54	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	6,30	VALOR BDI (25.22%):		R\$	20,84	VALOR COM BDI:		R\$	5,26			R\$	26,10
TOTAL SERVICIO:		R\$	0,13																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,13																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	14,54																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	6,30																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	20,84																															
VALOR COM BDI:		R\$	5,26																															
		R\$	26,10																															
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)																																	
MAO DE OBRA																																		
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0,01287440	R\$ 12,07	R\$ 0,16																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL MAO DE OBRA:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,09</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,19</td></tr> </table>							TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	0,15	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,09	VALOR ENCARGOS:		R\$	0,07	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,15	VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,04	VALOR COM BDI:		R\$	0,19				
TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	0,15																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,09																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	0,07																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	0,15																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	0,04																															
VALOR COM BDI:		R\$	0,19																															
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)																																	
ENCARGOS COMPLEMENTARES																																		
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H																															
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74																												
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85																												
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78																												
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06																												
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,74</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>5,18</td></tr> <tr><td>TOTAL MAO DE OBRA:</td><td></td><td>R\$</td><td>12,07</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>11,68</td></tr> </table>							TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$	0,74			R\$	5,18	TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	12,07			R\$	11,68												
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$	0,74																															
		R\$	5,18																															
TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	12,07																															
		R\$	11,68																															
MAO DE OBRA																																		
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 12,07	R\$ 11,68																												
SERVICO																																		
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,16	R\$ 0,15																												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL SERVICIO:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>11,64</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>5,38</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>17,02</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>4,29</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>21,31</td></tr> </table>							TOTAL SERVICIO:		R\$	0,15	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,15	VALOR ENCARGOS:		R\$	11,64	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	5,38	VALOR BDI (25.22%):		R\$	17,02	VALOR COM BDI:		R\$	4,29			R\$	21,31
TOTAL SERVICIO:		R\$	0,15																															
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	0,15																															
VALOR ENCARGOS:		R\$	11,64																															
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	5,38																															
VALOR BDI (25.22%):		R\$	17,02																															
VALOR COM BDI:		R\$	4,29																															
		R\$	21,31																															



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE

TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 2.121.959,23	R\$ 84,88
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 84,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,87
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 21,40
VALOR COM BDI:						R\$ 106,28
	93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 2.121.959,23	R\$ 15,28
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 15,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,28
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,85
VALOR COM BDI:						R\$ 19,13
	93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 2.121.959,23	R\$ 136,44
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 136,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 136,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 136,44
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 34,41
VALOR COM BDI:						R\$ 170,85
	93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)					
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	R\$ 0,81	R\$ 10,57
TOTAL GERAL:						R\$ 10,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,57
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,66
VALOR COM BDI:						R\$ 13,23
	93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 2.121.959,23	R\$ 12,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,09
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,05
VALOR COM BDI:						R\$ 15,14
	93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 17,58	R\$ 17,02
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 87,68	R\$ 84,87
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 15,78	R\$ 15,28
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 140,95	R\$ 136,44
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 10,92	R\$ 10,57



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4430
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 12,49	R\$ 12,09
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 276,27
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 270,89
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 276,27
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 69,68
VALOR COM BDI:						R\$ 345,94


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 17,58	R\$ 17,02
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 87,68	R\$ 84,87
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 15,78	R\$ 15,28
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 129,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 123,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 129,26
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 32,60
VALOR COM BDI:						R\$ 161,86

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 14,46	R\$ 0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 0,74

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 14,46	R\$ 14,00
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,00
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 12,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,87
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 24,17
VALOR COM BDI:						R\$ 24,17

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 188 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 77.631,70	R\$ 4,14
00039813	MAQUINA TIPO VASOTANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670*100 MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 30.682,80	R\$ 1,63
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 5,77



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>5,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>5,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.22%):</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>7,21</td> </tr> </table>							VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	5,76	VALOR ENCARGOS:		R\$	-	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	5,76	VALOR BDI (25.22%):		R\$	1,45	VALOR COM BDI:		R\$	7,21																																																		
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	5,76																																																																									
VALOR ENCARGOS:		R\$	-																																																																									
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	5,76																																																																									
VALOR BDI (25.22%):		R\$	1,45																																																																									
VALOR COM BDI:		R\$	7,21																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>00036522</td> <td>COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00000740</td> <td>R\$ 77.631,70</td> <td>R\$ 0,57</td> </tr> <tr> <td>00039813</td> <td>MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00000740</td> <td>R\$ 30.662,80</td> <td>R\$ 0,23</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 0,79</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,79</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 0,79</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 0,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,00</td> </tr> </table>							93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016 (H)							EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 77.631,70	R\$ 0,57	00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 30.662,80	R\$ 0,23	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,79	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,79	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,79	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,20	VALOR COM BDI:						R\$ 1,00
93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016 (H)																																																																												
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																						
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 77.631,70	R\$ 0,57																																																																						
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 30.662,80	R\$ 0,23																																																																						
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,79																																																																						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,79																																																																						
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																						
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,79																																																																						
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,20																																																																						
VALOR COM BDI:						R\$ 1,00																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTO</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>00036522</td> <td>COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00006660</td> <td>R\$ 77.631,70</td> <td>R\$ 5,17</td> </tr> <tr> <td>00039813</td> <td>MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)</td> <td>SINAPI</td> <td>UN</td> <td>0,00006660</td> <td>R\$ 30.662,80</td> <td>R\$ 2,04</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL EQUIPAMENTO:</td> <td>R\$ 7,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 1,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,02</td> </tr> </table>							93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)							EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006660	R\$ 77.631,70	R\$ 5,17	00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006660	R\$ 30.662,80	R\$ 2,04	TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 7,21	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,20	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,20	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,82	VALOR COM BDI:						R\$ 9,02
93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)																																																																												
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																						
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006660	R\$ 77.631,70	R\$ 5,17																																																																						
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006660	R\$ 30.662,80	R\$ 2,04																																																																						
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 7,21																																																																						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,20																																																																						
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																						
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,20																																																																						
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,82																																																																						
VALOR COM BDI:						R\$ 9,02																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>0004221</td> <td>OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM</td> <td>SINAPI</td> <td>L</td> <td>7,88000000</td> <td>R\$ 6,48</td> <td>R\$ 51,03</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 51,03</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 51,02</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 51,02</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 12,86</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 63,89</td> </tr> </table>							93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)							MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7,88000000	R\$ 6,48	R\$ 51,03	TOTAL MATERIAL:						R\$ 51,03	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,02	VALOR ENCARGOS:						R\$ -	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 51,02	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 12,86	VALOR COM BDI:						R\$ 63,89							
93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)																																																																												
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																						
0004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7,88000000	R\$ 6,48	R\$ 51,03																																																																						
TOTAL MATERIAL:						R\$ 51,03																																																																						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,02																																																																						
VALOR ENCARGOS:						R\$ -																																																																						
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 51,02																																																																						
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 12,86																																																																						
VALOR COM BDI:						R\$ 63,89																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICO</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>88306</td> <td>OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 19,94</td> <td>R\$ 19,30</td> </tr> <tr> <td>93404</td> <td>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 5,95</td> <td>R\$ 5,76</td> </tr> <tr> <td>93405</td> <td>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 0,82</td> <td>R\$ 0,79</td> </tr> <tr> <td>93406</td> <td>MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$ 7,44</td> <td>R\$ 7,20</td> </tr> </table>							93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)							SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 19,94	R\$ 19,30	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 5,95	R\$ 5,76	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,82	R\$ 0,79	93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 7,44	R\$ 7,20																												
93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)																																																																												
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																						
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 19,94	R\$ 19,30																																																																						
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 5,95	R\$ 5,76																																																																						
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURDS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,82	R\$ 0,79																																																																						
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 7,44	R\$ 7,20																																																																						



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 52,71	R\$ 51,02
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 84,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 77,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,08
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 21,21
VALOR COM BDI:						R\$ 105,29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)					
SERVICO						
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 19,94	R\$ 19,30
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 5,95	R\$ 5,76
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURUS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,82	R\$ 0,79
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 25,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,86
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,52
VALOR COM BDI:						R\$ 32,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)					
MATERIAL						
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 125,44	R\$ 20,07
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,07
SERVICO						
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05217520	R\$ 19,94	R\$ 1,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05178800	R\$ 16,57	R\$ 0,86
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 84,08	R\$ 1,32
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 25,86	R\$ 0,99
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,26
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,12
VALOR COM BDI:						R\$ 30,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (M2)					
MATERIAL						
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05760000	R\$ 18,30	R\$ 1,05
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	R\$ 33,96	R\$ 6,48
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,53
SERVICO						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06146800	R\$ 21,90	R\$ 1,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,87
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,24
VALOR COM BDI:						R\$ 11,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)					
MATERIAL						



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 87,12	R\$ 101,06
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,48000000	R\$ 0,81	R\$ 125,59
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	R\$ 0,54	R\$ 84,20
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 320,85
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72384000	R\$ 16,98	R\$ 80,21
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,14000000	R\$ 4,48	R\$ 5,11
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,74000000	R\$ 0,98	R\$ 3,66
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 88,98
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 384,84
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 24,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 409,80
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 103,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 513,16


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)					
12	JUROS	SEINFRA	H	0,00203280	R\$ 1,00	R\$ 0,00
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03504160	R\$ 1,00	R\$ 0,04
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02187680	R\$ 1,00	R\$ 0,02
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_09/2019 (M3)					
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 88,25	R\$ 82,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,54	R\$ 229,10
SERVICO				TOTAL MATERIAL:		R\$ 312,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,86736000	R\$ 16,57	R\$ 176,76
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 176,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 438,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 49,91
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 488,80
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 123,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 612,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)					
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 85.231,27	R\$ 5,45
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 5,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,45
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 1,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)					
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 85.231,27	R\$ 0,65
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,64
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,64
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,80
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,80
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ -
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,80



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE

TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 85.231,27	R\$ 6,82
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 6,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,81
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,81
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,72
VALOR COM BDI:						R\$ 8,54

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,06000000	R\$ 0,81	R\$ 0,86
TOTAL GERAL:						R\$ 0,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,86
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,21
VALOR COM BDI:						R\$ 1,07

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 5,63	R\$ 5,45
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,66	R\$ 0,64
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 7,04	R\$ 6,81
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,89	R\$ 0,86
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 13,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,76
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,48
VALOR COM BDI:						R\$ 17,24

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 5,63	R\$ 5,45
'22	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,66	R\$ 0,64
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 6,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,09
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,54
VALOR COM BDI:						R\$ 7,63

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 (M3)	SINAPI	KG	1,857,06000000	R\$ 0,82	R\$ 1.527,99
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.527,99
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,10432000	R\$ 16,98	R\$ 69,69
88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,67000000	R\$ 13,76	R\$ 9,22
88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	-3,57000000	R\$ 6,09	R\$ 21,74
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 100,65
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.607,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 21,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.628,62
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 410,74
VALOR COM BDI:						R\$ 2.039,36



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00909920	R\$	14,17 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,13
VALOR COM BDI:						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,15
88269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	2,83 R\$
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,88 R\$
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,81 R\$
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,06 R\$
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,74 R\$
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 1,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	1,09 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,72
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,30
VALOR COM BDI:						R\$ 20,05
VALOR COM BDI:						R\$ 5,05
VALOR COM BDI:						R\$ 25,10
95382 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00909920	R\$	14,17 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,13
VALOR COM BDI:						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,15
88320 - TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	2,83 R\$
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,88 R\$
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,81 R\$
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,06 R\$
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,45 R\$
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 1,22
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$	14,17 R\$
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,72
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,30
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 19,93
VALOR COM BDI:						R\$ 5,02
VALOR COM BDI:						R\$ 24,96
87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$	87,12 R\$
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	458,85000000	R\$	0,54 R\$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,69480000	R\$ 16,98	R\$ 79,72
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,74	R\$ 1,97
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,37	R\$ 1,37
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 83,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 426,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 24,75
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 450,80
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 113,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 564,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)					
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03494480	R\$ 1,00	R\$ 0,03
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,52494640	R\$ 1,00	R\$ 0,52
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,27626720	R\$ 1,00	R\$ 0,28
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,84
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,83
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,83
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA	C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)					
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,68000000	R\$ 15,55	R\$ 150,52
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 150,52
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 65,34	R\$ 79,45
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 1,08	R\$ 193,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,54	R\$ 197,86
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 471,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 524,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 97,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 621,63
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 156,78
				VALOR COM BDI:		R\$ 778,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76580000	R\$ 87,12	R\$ 65,85
01379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,54	R\$ 175,06
004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 78,86	R\$ 46,31
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 287,23
SERVIÇO						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45223440	R\$ 16,57	R\$ 40,63
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55325280	R\$ 16,98	R\$ 26,37
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 1,74	R\$ 1,44
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,37	R\$ 0,29
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 68,75
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 336,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 19,63
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 355,92
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 89,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 445,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA	95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 10,93	R\$ 0,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,10
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,03



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 0,13

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,56	R\$ 0,54
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						R\$ 1,11

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 10,93	R\$ 10,58
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 10,58

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL SERVICOS:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,77
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,23
VALOR COM BDI:						R\$ 21,00


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 87,12	R\$ 100,19
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	R\$ 0,54	R\$ 211,16
TOTAL MATERIAL:						R\$ 311,35

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,02472000	R\$ 16,57	R\$ 132,97
TOTAL SERVICOS:						R\$ 132,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 406,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 444,31
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 112,06
VALOR COM BDI:						R\$ 556,37

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015 (H)						
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 68.235,38	R\$ 4,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 4,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,37
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,37
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,10
VALOR COM BDI:						R\$ 5,47

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)						
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 68.235,38	R\$ 0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,51
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,13
VALOR COM BDI:						R\$ 0,64

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92958 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)						
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 68.235,38	R\$ 4,78
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 4,77
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,77
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,20
VALOR COM BDI:						R\$ 5,97



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE

TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	---------	-------------	----------------	-------

92959 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 12/2015 (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,55000000	R\$	6,48
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,03
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,53
VALOR COM BDI:						R\$ 12,55


92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF. 12/2015 (CHP)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	4,51
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,53
158	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	4,93
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	10,36
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 19,68
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,68
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,97
VALOR COM BDI:						R\$ 24,65

92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF. 12/2015 (CHI)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	4,51
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF. 12/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$	0,53
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,88
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 1,23
VALOR COM BDI:						R\$ 6,11

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
M DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	18,74
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 18,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,14
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,58
VALOR COM BDI:						R\$ 22,72

10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	18,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,46434960	R\$	1,00
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,97728800	R\$	1,00
TOTAL MATERIAL:						R\$ 26,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,52
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,58
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,71
VALOR COM BDI:						R\$ 33,29

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$	3,96
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,15
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,15



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 4,15
						R\$ 1,05
						R\$ 5,20

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)					
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,74	R\$ 18,14
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46434960	R\$ 1,00	R\$ 0,46
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,97728800	R\$ 1,00	R\$ 7,98
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,07658960	R\$ 1,00	R\$ 10,08
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 4,29	R\$ 4,16
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 40,81
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 29,75
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 11,06
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,81
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 10,29
	VALOR COM BDI:					R\$ 51,10

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00909920	R\$ 14,17	R\$ 0,13
	TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 0,13
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,07
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,06
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,13
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 0,03
	VALOR COM BDI:					R\$ 0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
00037370	ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,74	R\$ 0,72
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 1,09	R\$ 1,06
	TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					R\$ 6,20

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 14,17	R\$ 13,72
	TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 13,72
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,13
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 13,75
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,30
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 20,05
	VALOR COM BDI:					R\$ 5,05
						R\$ 25,10

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)					
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9.812,08	R\$ 0,52
	TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 0,52
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,52
	VALOR ENCARGOS:					R\$ -
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,52
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 0,14
	VALOR COM BDI:					R\$ 0,66

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)					
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 9.812,08	R\$ 0,07



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,07
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,09


EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,0000670	R\$ 9.812,08	R\$ 0,65
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,65
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,65
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,81

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,94	R\$ 9,99
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,99
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,99
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 2,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,51

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,54	R\$ 0,52
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,67	R\$ 0,65
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 10,32	R\$ 9,99
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 11,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,23
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,23
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 2,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,07

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,54	R\$ 0,52
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUIROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,59
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,59
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,74

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 13.279,85	R\$ 0,85
				TQTA. - EQUIPAMENTO:		R\$ 0,85



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 483,56	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,87
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 1,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,0000760	R\$ 13.279,85	R\$ 0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 13.279,85	R\$ 1,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 1,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 483,56	R\$ 0,04
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,08
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,27
VALOR COM BDI:						R\$ 1,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 6,94	R\$ 10,06
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,06
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 2,54
VALOR COM BDI:						R\$ 12,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,90	R\$ 0,87
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 1,12	R\$ 1,08
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 10,39	R\$ 10,06
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 12,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,11
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,06



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22


COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,17
	91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,90	R\$ 0,87
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,97
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,24
VALOR COM BDI:						R\$ 1,21

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	97733 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)					
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R\$ 56,81	R\$ 169,24
00002682	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R\$ 6,57	R\$ 0,79
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R\$ 18,31	R\$ 11,80
TOTAL MATERIAL:						R\$ 181,83

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75586180	R\$ 16,92	R\$ 29,71
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,77830800	R\$ 19,94	R\$ 175,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,16282400	R\$ 20,82	R\$ 648,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,16282400	R\$ 16,57	R\$ 516,37
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	6,63200000	R\$ 1,22	R\$ 8,09
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	18,24620000	R\$ 0,47	R\$ 8,65
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	R\$ 20,17	R\$ 15,61
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R\$ 19,00	R\$ 19,76
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	42,64630000	R\$ 18,10	R\$ 771,97
92781	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 364,70	R\$ 437,64
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2.631,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.288,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 524,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.813,41
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 709,54
VALOR COM BDI:						R\$ 3.522,96

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	90279 - GRAUTE FCK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)					
00000387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 88,25	R\$ 55,62
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 0,81	R\$ 12,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,54	R\$ 227,76
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 91,05	R\$ 53,56
TOTAL MATERIAL:						R\$ 349,24
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46762560	R\$ 16,57	R\$ 40,89
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55547920	R\$ 16,98	R\$ 26,41
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 1,74	R\$ 1,94
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,37	R\$ 0,18
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 69,42



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 398,91
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 19,70
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 418,61
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 105,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 524,18


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,03178640	R\$ 20,82	R\$ 167,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,35449200	R\$ 16,57	R\$ 88,72
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 418,61	R\$ 503,59
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 759,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 658,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 101,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 759,51
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 191,55
VALOR COM BDI:						R\$ 951,06

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,17752640	R\$ 20,82	R\$ 149,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,78501760	R\$ 16,57	R\$ 79,29
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 418,61	R\$ 503,59
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 732,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 639,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 93,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 732,29
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 184,68
VALOR COM BDI:						R\$ 916,98

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)					
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,49	R\$ 10,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,49
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03968800	R\$ 15,83	R\$ 0,63
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05953200	R\$ 20,76	R\$ 1,24
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,34
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,12
VALOR COM BDI:						R\$ 15,46

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)					
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,49	R\$ 10,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,49
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03146000	R\$ 15,83	R\$ 0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04723840	R\$ 20,76	R\$ 0,98
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,47
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,96
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,02
VALOR COM BDI:						R\$ 14,98

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)					
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 91,05	R\$ 100,16
TOTAL MATERIAL:						R\$ 100,16
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	R\$ 126,85	R\$ 10,07



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4424
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	R\$ 45,08	R\$ 17,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55369600	R\$ 20,82	R\$ 11,53
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,83044720	R\$ 16,57	R\$ 13,76
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03260000	R\$ 27,87	R\$ 0,91
				0,03020000	R\$ 19,77	R\$ 0,60
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 54,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 143,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 154,88
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 39,06
VALOR COM BDI:						R\$ 193,94

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	101625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)					
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 87,12	R\$ 95,83
TOTAL MATERIAL:						R\$ 95,83
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06170000	R\$ 126,85	R\$ 7,83
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,30830000	R\$ 45,08	R\$ 13,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42979200	R\$ 20,82	R\$ 8,95
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,64468800	R\$ 16,57	R\$ 10,68
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03250000	R\$ 27,87	R\$ 0,91
				0,03020000	R\$ 19,77	R\$ 0,60
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 42,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 129,81
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 138,66
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 34,97
VALOR COM BDI:						R\$ 173,63

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 30,68	R\$ 61,36
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 173,27	R\$ 173,27
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08610000	R\$ 93,37	R\$ 8,23
TOTAL MATERIAL:						R\$ 252,43
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48090240	R\$ 20,21	R\$ 9,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33831600	R\$ 16,57	R\$ 5,61
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 15,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 263,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 267,74
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 67,53
VALOR COM BDI:						R\$ 335,27

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	86885 - ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,32	R\$ 0,11
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,45	R\$ 7,45
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,57
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14762000	R\$ 20,21	R\$ 2,98



P

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04656080	R\$ 16,57	R\$ 0,77
TOTAL SERVIÇO: R\$ 3,76						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 10,13						
VALOR ENCARGOS: R\$ 1,17						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,31						
VALOR BDI (25,22%): R\$ 2,86						
VALOR COM BDI: R\$ 14,16						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01161600	R\$ 13,85	R\$ 0,16
TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 0,16						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 0,09						
VALOR ENCARGOS: R\$ 0,07						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,15						
VALOR BDI (25,22%): R\$ 0,04						
VALOR COM BDI: R\$ 0,19						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 2,83	R\$ 2,74
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,88	R\$ 0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,81	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,74	R\$ 0,72
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 1,09	R\$ 1,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 13,85	R\$ 13,41
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: R\$ 6,20						
TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 13,41						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96800000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
TOTAL SERVIÇO: R\$ 0,15						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 13,60						
VALOR ENCARGOS: R\$ 6,17						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,77						
VALOR BDI (25,22%): R\$ 4,99						
VALOR COM BDI: R\$ 24,75						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 22,74	R\$ 136,43
20271	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 452,00	R\$ 452,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R\$ 93,37	R\$ 6,55
TOTAL MATERIAL: R\$ 594,98						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71229520	R\$ 20,21	R\$ 34,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58834480	R\$ 16,57	R\$ 11,41
TOTAL SERVIÇO: R\$ 46,01						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 626,57						
VALOR ENCARGOS: R\$ 14,41						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 640,98						
VALOR BDI (25,22%): R\$ 161,66						
VALOR COM BDI: R\$ 802,64						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,32	R\$ 0,11
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,67	R\$ 71,67
TOTAL MATERIAL: R\$ 71,79						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14762000	R\$ 20,21	R\$ 2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04656080	R\$ 16,57	R\$ 0,77
TOTAL SERVIÇO: R\$ 3,76						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 74,35						
VALOR ENCARGOS: R\$ 1,17						



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 4426
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 75,52
						R\$ 19,05
						R\$ 94,57


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 5,32	R\$ 0,26
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,47	R\$ 42,47
TOTAL MATERIAL:						R\$ 42,72
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16843200	R\$ 20,21	R\$ 3,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05304640	R\$ 16,57	R\$ 0,88
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,65
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 46,99
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 11,85
VALOR COM BDI:						R\$ 58,84

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 5,32	R\$ 0,26
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,10	R\$ 46,10
TOTAL MATERIAL:						R\$ 46,35
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16843200	R\$ 20,21	R\$ 3,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05304640	R\$ 16,57	R\$ 0,88
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 49,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 50,62
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 12,77
VALOR COM BDI:						R\$ 63,38

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 5,32	R\$ 0,18
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 134,99	R\$ 134,99
TOTAL MATERIAL:						R\$ 135,16
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26465120	R\$ 20,21	R\$ 5,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08344180	R\$ 16,57	R\$ 1,38
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 6,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 139,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 141,88
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 35,78
VALOR COM BDI:						R\$ 177,66

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 140,39	R\$ 140,39
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 45,68	R\$ 13,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 153,97
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46212320	R\$ 20,42	R\$ 9,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14558720	R\$ 16,57	R\$ 2,41
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 11,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 162,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 165,81
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 41,82
VALOR COM BDI:						R\$ 207,63

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12728 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)					



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 22,87	R\$ 22,14
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 22,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,14
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,59
VALOR COM BDI:						R\$ 27,72

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30680640	R\$ 1,00	R\$ 1,31
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 22,87	R\$ 22,14
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,02904560	R\$ 1,00	R\$ 12,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 35,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,48
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 8,94
VALOR COM BDI:						R\$ 44,42

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	R\$ 3,96	R\$ 36,42
TOTAL MATERIAL:						R\$ 36,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 36,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,43
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 9,19
VALOR COM BDI:						R\$ 45,61

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 37,63	R\$ 36,42
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 22,87	R\$ 22,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30680640	R\$ 1,00	R\$ 1,31
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,02904560	R\$ 1,00	R\$ 12,03
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	18,04352000	R\$ 1,00	R\$ 18,04
TOTAL MATERIAL:						R\$ 89,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 77,39
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 89,94
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 22,68
VALOR COM BDI:						R\$ 112,62

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12557	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP. (H)	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,74	R\$ 18,14
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,14
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 4,58
VALOR COM BDI:						R\$ 22,72

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,62699920	R\$ 1,00	R\$ 3,63
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,91078800	R\$ 1,00	R\$ 45,91
12813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,74	R\$ 18,14
TOTAL MATERIAL:						R\$ 67,68
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 56,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,68
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 17,07
VALOR COM BDI:						R\$ 84,75

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,75000000	R\$ 3,96	R\$ 38,60
TOTAL MATERIAL:						R\$ 38,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 38,60



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ -
						R\$ 38,60
						R\$ 9,74
						R\$ 48,34

10752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12812	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 39,88	R\$ 38,60
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,62699920	R\$ 1,00	R\$ 3,63
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,91078800	R\$ 1,00	R\$ 45,91
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	40,80962160	R\$ 1,00	R\$ 40,81
12813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,74	R\$ 18,14
						R\$ 147,10
						R\$ 136,03
						R\$ 11,05
						R\$ 147,08
						R\$ 37,09
						R\$ 184,18

12856 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 17,21	R\$ 16,66
						R\$ 16,66
						R\$ 6,60
						R\$ 11,00
						R\$ 17,60
						R\$ 4,43
						R\$ 22,03

10673 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,29252960	R\$ 1,00	R\$ 0,29
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,18	R\$ 17,60
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,23209600	R\$ 1,00	R\$ 4,23
						R\$ 22,12
						R\$ 11,12
						R\$ 11,00
						R\$ 22,12
						R\$ 5,58
						R\$ 27,69

12855 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	R\$ 4,93	R\$ 47,88
						R\$ 47,88
						R\$ 47,88
						R\$ 47,88
						R\$ 12,07
						R\$ 59,95

10785 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,29252960	R\$ 1,00	R\$ 0,29
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 18,18	R\$ 17,60
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,23209600	R\$ 1,00	R\$ 4,23
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,23209600	R\$ 1,00	R\$ 4,23
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 49,46	R\$ 47,88
						R\$ 74,23
						R\$ 63,23
						R\$ 11,01
						R\$ 74,24
						R\$ 18,72
						R\$ 92,96

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020 (M3)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 87,12	R\$ 95,83
						R\$ 95,83
						R\$ 40,75
						R\$ 48,65



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 27,87	R\$ 2,00
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06860000	R\$ 19,77	R\$ 1,32
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 92,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 161,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 188,52
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 47,55
VALOR COM BDI:						R\$ 236,07

C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54880000	R\$ 20,77	R\$ 32,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,79080000	R\$ 15,55	R\$ 27,85
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 60,02
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 65,34	R\$ 1,99
I141	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 1,06	R\$ 4,84
J5	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,54	R\$ 2,47
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,56	R\$ 47,16
TOTAL MATERIAL:						R\$ 56,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 116,47
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 29,37
VALOR COM BDI:						R\$ 145,84


C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D=6,4 A 9,5mm (KG)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07744000	R\$ 16,77	R\$ 1,30
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07744000	R\$ 20,77	R\$ 1,61
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,90
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,73	R\$ 0,19
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,02	R\$ 9,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,41
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,32
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,11
VALOR COM BDI:						R\$ 15,43

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,89115200	R\$ 22,31	R\$ 15,42
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 15,42
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,80800000	R\$ 15,55	R\$ 90,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 90,31
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 65,34	R\$ 60,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,54	R\$ 137,69
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 71,54	R\$ 59,80
TOTAL MATERIAL:						R\$ 257,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 296,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 66,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 363,32
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 91,83
VALOR COM BDI:						R\$ 454,95

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=10mm UTIL. 3X (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30680000	R\$ 16,77	R\$ 21,92
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30680000	R\$ 20,77	R\$ 27,14
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 49,06
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 23,05	R\$ 9,91
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,21	R\$ 24,41
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,59	R\$ 7,02
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 9,69	R\$ 15,50
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 16,21	R\$ 4,05
TOTAL MATERIAL:						R\$ 60,91

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 80,10
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 29,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 109,96
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 27,73
				VALOR COM BDI:		R\$ 137,69
MAO DE OBRA						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,68000000	R\$ 15,55	R\$ 150,52
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 150,52
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 65,34	R\$ 79,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,54	R\$ 197,86
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 277,31
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 330,46
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 97,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 427,84
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 107,90
				VALOR COM BDI:		R\$ 535,74
MAO DE OBRA						
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 20,77	R\$ 12,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 15,55	R\$ 9,03
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,09
SERVICO						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 427,84	R\$ 10,70
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 10,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 15,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,79
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 8,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,80
MATERIAL						
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,71
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29814400	R\$ 17,25	R\$ 5,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29814400	R\$ 21,02	R\$ 6,27
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 11,40
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,67
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,44
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,11
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,68
MATERIAL						
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,59	R\$ 8,59
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,59
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29814400	R\$ 17,25	R\$ 5,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29814400	R\$ 21,02	R\$ 6,27
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 11,40
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,55
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,44
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,99
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 5,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,03
MATERIAL						
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,90	R\$ 5,90
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,90
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21780000	R\$ 17,25	R\$ 3,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21780000	R\$ 21,02	R\$ 4,58
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 8,33



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4431
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 11,71
						R\$ 2,51
						R\$ 14,22
						R\$ 3,58
						R\$ 17,80

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,69	R\$ 7,69
						R\$ 7,69
						R\$ 5,14
						R\$ 6,27
						R\$ 11,40
						R\$ 15,65
						R\$ 3,44
						R\$ 19,09
						R\$ 4,81
						R\$ 23,90


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,69	R\$ 15,37
						R\$ 15,37
						R\$ 9,27
						R\$ 11,29
						R\$ 20,56
						R\$ 29,72
						R\$ 6,20
						R\$ 35,92
						R\$ 9,08
						R\$ 44,98

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 22,87	R\$ 22,14
						R\$ 22,14
						R\$ 9,58
						R\$ 12,55
						R\$ 22,14
						R\$ 5,59
						R\$ 27,72

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,92641680	R\$ 1,00	R\$ 1,93
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,73463120	R\$ 1,00	R\$ 17,73
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 22,87	R\$ 22,14
						R\$ 41,80
						R\$ 29,24
						R\$ 12,55
						R\$ 41,80
						R\$ 10,54
						R\$ 52,34

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,80000000	R\$ 3,96	R\$ 53,84
						R\$ 53,84
						R\$ 53,84
						R\$ 53,84
						R\$ 13,58
						R\$ 67,42

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 55,62	R\$ 53,84
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,92641680	R\$ 1,00	R\$ 1,93



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO					
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,73463120	R\$	17,73
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	26,80189840	R\$	26,80
		SEINFRA	H	0,96800000	R\$	22,14
TOTAL MATERIAL:						R\$ 122,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 109,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 122,25
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 30,83
VALOR COM BDI:						R\$ 153,08


C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30008000	R\$	16,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30008000	R\$	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 34,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 34,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 39,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,86
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 45,88
VALOR COM BDI:						R\$ 11,57

C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15488000	R\$	16,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15488000	R\$	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,54
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 14,69
VALOR COM BDI:						R\$ 3,71

C0557 - CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34848000	R\$	16,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34848000	R\$	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,09
TOTAL MATERIAL:						R\$ 48,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 48,83
VALOR ENCARGOS:						R\$ 53,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,96
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 61,90
VALOR COM BDI:						R\$ 15,61

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,56520000	R\$	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 39,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,89
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,81
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 39,89
VALOR COM BDI:						R\$ 10,06

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,68000000	R\$	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 150,52
TOTAL MATERIAL:						R\$ 150,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,45
VALOR ENCARGOS:						R\$ 131,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 211,18
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 264,32
VALOR COM BDI:						R\$ 97,38



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 452,93

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)					
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 20,77	R\$ 12,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58080000	R\$ 15,55	R\$ 9,03
	SERVIÇO			TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,09
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 361,70	R\$ 9,04
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 9,04
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,60
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 15,54
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,13
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 7,60
	VALOR COM BDI:					R\$ 37,73

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)					
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 116,47	R\$ 93,18
218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,32	R\$ 9,61
C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 382,88	R\$ 9,65
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 39,89	R\$ 8,62
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 109,96	R\$ 13,19
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 30,13	R\$ 18,08
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 152,33
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 100,89
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 51,44
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 152,33
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 38,42
	VALOR COM BDI:					R\$ 190,75

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,25840000	R\$ 16,77	R\$ 21,10
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,25840000	R\$ 20,77	R\$ 26,14
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 47,24
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0955	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,11	R\$ 2,85
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,36	R\$ 2,00
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,59	R\$ 2,29
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,69	R\$ 9,69
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 16,83
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 35,32
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 28,75
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 64,07
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 16,16
	VALOR COM BDI:					R\$ 80,23

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48400000	R\$ 20,77	R\$ 10,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62920000	R\$ 15,55	R\$ 9,78
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 19,84
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 65,34	R\$ 0,40
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 1,06	R\$ 1,30
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 1,69
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 9,16
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 12,38
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,54
	VALOR BDI (25.22%):					R\$ 5,43
	VALOR COM BDI:					R\$ 26,97

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)					
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 15,55	R\$ 30,10
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 30,10
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 73,75	R\$ 84,81
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 84,82
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 95,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 2434
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>19,48</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>114,92</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>28,98</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>143,90</td></tr> </table>							VALOR ENCARGOS:		R\$	19,48	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	114,92	VALOR BDI (25.22%):		R\$	28,98	VALOR COM BDI:		R\$	143,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ENCARGOS:		R\$	19,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	114,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR BDI (25.22%):		R\$	28,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR COM BDI:		R\$	143,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><td>TOTAL SERVICIO:</td><td></td><td>R\$</td><td>11,03</td></tr> <tr><td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>430,11</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>279,07</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td></td><td>R\$</td><td>151,02</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25.22%):</td><td></td><td>R\$</td><td>430,09</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td></td><td>R\$</td><td>108,46</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R\$</td><td>538,56</td></tr> </table>							TOTAL SERVICIO:		R\$	11,03	VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	430,11	VALOR ENCARGOS:		R\$	279,07	VALOR COM ENCARGOS:		R\$	151,02	VALOR BDI (25.22%):		R\$	430,09	VALOR COM BDI:		R\$	108,46			R\$	538,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL SERVICIO:		R\$	11,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$	430,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ENCARGOS:		R\$	279,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR COM ENCARGOS:		R\$	151,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR BDI (25.22%):		R\$	430,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR COM BDI:		R\$	108,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		R\$	538,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><td>C0859 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,14520000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10846</td> <td>CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 6,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 6,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 7,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 8,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 2,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 10,88</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,14520000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10847</td> <td>CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 9,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 10,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 2,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 13,38</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>							C0859 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14520000	R\$	16,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	6,25	TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,25	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,25	VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,18	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,51	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 8,69	VALOR COM BDI:						R\$ 2,19	VALOR COM BDI:						R\$ 10,88	<table border="1"> <tr><td>C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,14520000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10847</td> <td>CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 9,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 10,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 2,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 13,38</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>							C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14520000	R\$	16,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	8,25	TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,25	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,25	VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,18	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,51	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 10,69	VALOR COM BDI:						R\$ 2,69	VALOR COM BDI:						R\$ 13,38	<table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	2,97	TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,97	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,97	VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,82	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,87	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,70	VALOR COM BDI:						R\$ 1,94	VALOR COM BDI:						R\$ 9,63	<table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table>							C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	16,85	TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,85	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,85	VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,19
C0859 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14520000	R\$	16,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	6,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 8,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 2,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 10,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,14520000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 2,44</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10847</td> <td>CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 8,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 9,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 10,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 2,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 13,38</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>							C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14520000	R\$	16,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	8,25	TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,25	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,25	VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,18	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,51	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 10,69	VALOR COM BDI:						R\$ 2,69	VALOR COM BDI:						R\$ 13,38	<table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	2,97	TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,97	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,97	VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,82	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,87	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,70	VALOR COM BDI:						R\$ 1,94	VALOR COM BDI:						R\$ 9,63	<table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table>							C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	16,85	TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,85	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,85	VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,19																																																																																																									
C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14520000	R\$	16,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	8,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 10,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 2,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 13,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,12584000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 4,72</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10952</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 2,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR BDI (25.22%):</td> <td>R\$ 7,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 1,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM BDI:</td> <td>R\$ 9,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	2,97	TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,97	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,97	VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,82	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,87	VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,70	VALOR COM BDI:						R\$ 1,94	VALOR COM BDI:						R\$ 9,63	<table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table>							C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	16,85	TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,85	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,85	VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,19																																																																																																																																																																																																																		
C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	16,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12584000	R\$	20,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	2,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 7,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 1,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM BDI:						R\$ 9,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10042</td> <td>AJUDANTE DE ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td>12312</td> <td>ELETRICISTA</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,96800000</td> <td>R\$</td> <td>20,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td>R\$ 36,34</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>FONTE</td> <td>UNID</td> <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>10956</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>UN</td> <td>1,00000000</td> <td>R\$</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL MATERIAL:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 16,85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ENCARGOS:</td> <td>R\$ 31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 22,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>R\$ 53,19</td> </tr> </table>							C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)							MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	16,77	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	20,77	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34	MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	16,85	TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,85	VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,85	VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,12	VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
C1026 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	16,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96800000	R\$	20,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$	16,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 13,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 66,61
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 16,77	R\$ 32,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,93600000	R\$ 20,77	R\$ 40,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 72,68
MATERIAL						
10418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 755,42	R\$ 755,42
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 755,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 755,42
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 783,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,24
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 828,09
				VALOR COM BDI:		R\$ 208,85
MAO DE OBRA						
142	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 16,77	R\$ 3,25
12	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 20,77	R\$ 4,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 7,26
MATERIAL						
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,29	R\$ 5,29
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,29
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,12
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,43
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 12,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,17
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 16,77	R\$ 12,89
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77440000	R\$ 20,77	R\$ 16,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 29,08
MATERIAL						
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,15	R\$ 23,15
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 23,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,15
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 34,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,69
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 52,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,17
MAO DE OBRA						
2	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,32320000	R\$ 16,77	R\$ 38,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,16160000	R\$ 20,77	R\$ 24,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 63,08
MATERIAL						
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,20	R\$ 36,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,20
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 60,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 38,57
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 98,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,04
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96800000	R\$ 15,55	R\$ 15,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,05
MATERIAL						
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 73,75	R\$ 88,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 88,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 88,50
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 93,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,74
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 103,56
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,12
MAO DE OBRA						
				VALOR COM BDI:		R\$ 129,67
MAO DE OBRA						
				VALOR COM BDI:		R\$ 129,67



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04840000	R\$ 16,77	R\$ 0,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04840000	R\$ 20,77	R\$ 1,01
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,82
MATERIAL						
11405	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,18	R\$ 1,18
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,89
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,00
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,76
VALOR COM BDI:						R\$ 3,76
C1715 - LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36784000	R\$ 16,77	R\$ 6,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36784000	R\$ 20,77	R\$ 7,64
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,80
MATERIAL						
11402	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,95	R\$ 10,95
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,76
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 6,24
VALOR COM BDI:						R\$ 31,01
C3909 - SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
MAO DE OBRA						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07744000	R\$ 20,77	R\$ 1,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07744000	R\$ 15,55	R\$ 1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,81
MATERIAL						
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,45	R\$ 25,45
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,64	R\$ 3,64
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 188,45	R\$ 7,54
TOTAL MATERIAL:						R\$ 36,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 37,69
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,44
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 9,94
VALOR COM BDI:						R\$ 49,38
C2454 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 16,77	R\$ 3,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19360000	R\$ 20,77	R\$ 4,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,26
MATERIAL						
12073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,32	R\$ 15,32
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,16
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,59
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,70
VALOR COM BDI:						R\$ 28,29
98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 (UN)						
MATERIAL						
00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,72
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,17	R\$ 8,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,89
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30627520	R\$ 17,25	R\$ 5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30627520	R\$ 21,02	R\$ 6,44
TOTAL SERVICIO:						R\$ 11,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,60
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,20
VALOR COM BDI:						R\$ 25,79




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
 TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 4437
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0205 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8 (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,68000000	R\$ 15,55	R\$ 150,52
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 150,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 65,34	R\$ 79,45
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 1,06	R\$ 193,79
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,54	R\$ 98,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 371,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 425,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 97,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 522,43
				VALOR BDI (2% 22%):		R\$ 131,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 654,18

CRATO, CE, 11 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

 Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.825.943-41



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4438
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%)					
CP018	INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE	HxMÉS	0,0000	R\$ 3.586,72	R\$ -
18599	APONTADOR	HxMÉS	0,0000	R\$ 3.558,82	R\$ -
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÉS	0,0000	R\$ 2.806,47	R\$ -
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	0,0000	R\$ 2.806,46	R\$ -
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,0000	R\$ 2.806,47	R\$ -
18601	CADISTA	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.914,58	R\$ -
18610	COMPUTADOR	UNxMÉS	0,0000	R\$ 170,00	R\$ -
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.715,08	R\$ -
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,6300	R\$ 5.868,92	R\$ 3.697,42
18602	ENFERMEIRO	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.823,00	R\$ -
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,0000	R\$ 18.382,82	R\$ -
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,6300	R\$ 14.514,46	R\$ 9.144,11
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	0,0000	R\$ 18.382,82	R\$ -
18582	ENGENHEIRO SÊNIOR	HxMÉS	0,0000	R\$ 23.218,26	R\$ -
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÉS	0,0000	R\$ 26.475,01	R\$ -
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	0,0000	R\$ 2.850,00	R\$ -
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÉS	0,0000	R\$ 6.129,39	R\$ -
18611	IMPRESSORA	UNxMÉS	0,0000	R\$ 15,00	R\$ -
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÉS	0,0000	R\$ 100,00	R\$ -
18594	LABORATORISTA	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.397,45	R\$ -
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÉS	0,0000	R\$ 11.251,25	R\$ -
18603	MOTORISTA	HxMÉS	0,0000	R\$ 3.098,10	R\$ -
18593	NIVELADOR	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.368,18	R\$ -
18612	PLOTTER	UNxMÉS	0,0000	R\$ 320,00	R\$ -
18604	SERVENTE	HxMÉS	0,0000	R\$ 2.814,24	R\$ -
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÉS	0,0000	R\$ 6.042,02	R\$ -
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,0000	R\$ 4.523,09	R\$ -
18592	TOPÓGRAFO	HxMÉS	0,0000	R\$ 5.347,69	R\$ -
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÉS	0,0000	R\$ 230,00	R\$ -
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÉS	0,0000	R\$ 6.440,00	R\$ -
18617	VIGIA	HxMÉS	0,0000	R\$ 2.946,84	R\$ -
12294	ÁGUA	M3	0,0000	R\$ 4,63	R\$ -
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,0000	R\$ -	R\$ -
TOTAL SIMPLES					R\$ 12.841,53
TOTAL PARA 10 MESES					R\$ 128.415,30
FRAÇÃO DE 100%					R\$ 1.284,15
BDI: 25,22%					R\$ 323,86
TOTAL GERAL					R\$ 1.808,01


CRATO, CE, 11 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-71

COMPOSIÇÕES

TIPO	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Composição	CP001	PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM 6 BARRAS DE 10.0MM.	M	1,0000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2874	R\$ 20,82	R\$ 26,80
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0677	R\$ 16,57	R\$ 17,69
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.J5/2021	M3	0,0314	R\$ 364,70	R\$ 11,45
Composição Auxiliar	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3,7020	R\$ 13,04	R\$ 48,27
Composição Auxiliar	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	0,4511	R\$ 11,12	R\$ 5,02
						Valor total sem BDI =>	R\$ 109,24
						Valor total com BDI =>	R\$ 136,79
Composição	CP002	PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM 6 BARRAS DE 10.0MM.	M	1,0000		
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2874	R\$ 20,82	R\$ 26,80
Insumo	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0677	R\$ 16,57	R\$ 17,69
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0707	R\$ 364,70	R\$ 25,78
Composição Auxiliar	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3,7020	R\$ 13,04	R\$ 48,27
Composição Auxiliar	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	0,7733	R\$ 11,12	R\$ 8,60
						Valor total sem BDI =>	R\$ 127,16
						Valor total com BDI =>	R\$ 159,22
Composição	CP003	PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM 6 BARRAS DE 10.0MM.	M	1,0000		
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2874	R\$ 20,82	R\$ 26,80
Insumo	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0677	R\$ 16,57	R\$ 17,69
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1257	R\$ 364,70	R\$ 45,84
Composição Auxiliar	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3,7020	R\$ 13,04	R\$ 48,27
Composição Auxiliar	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	1,0311	R\$ 11,12	R\$ 11,47
						Valor total sem BDI =>	R\$ 150,08
						Valor total com BDI =>	R\$ 187,93
Composição	CP004	PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 50 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM 6 BARRAS DE 10.0MM.	M	1,0000		
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2874	R\$ 20,82	R\$ 26,80
Insumo	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0677	R\$ 16,57	R\$ 17,69
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1963	R\$ 364,70	R\$ 71,59
Composição Auxiliar	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3,7020	R\$ 13,04	R\$ 48,27
Composição Auxiliar	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	1,3436	R\$ 11,12	R\$ 14,94
						Valor total sem BDI =>	R\$ 179,30
						Valor total com BDI =>	R\$ 224,51
Composição	CP005	PRÓPRIA	PT1 - PORTÃO DE ABRIR 2,05X1,50M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,0000		
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 20,82	R\$ 30,23
Insumo	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 16,57	R\$ 24,06
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m³	0,1960	R\$ 88,25	R\$ 17,30
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	6,7400	R\$ 0,54	R\$ 3,65



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: MONTE ALVERNE - DISTRITO CRATO, CE
TABELAS: SEINFRA 027.1, SINAPI - 03/2022, ORSE 02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 4440
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


COMPOSIÇÕES

TIPO	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Insumo	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E M2 307,26 GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000	R\$ 506,17	R\$ 506,17	
							Valor total sem BDI =>	R\$ 581,41
							Valor total com BDI =>	R\$ 728,04
Composição	CP006	PRÓPRIA	PT4 - PORTÃO DE ABRIR 1.20X1.80M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,0000			
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 20,82	R\$ 30,23	
Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 16,57	R\$ 24,06	
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m³	0,1960	R\$ 88,25	R\$ 17,30	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	6,7400	R\$ 0,54	R\$ 3,65	
Insumo	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E M2 307,26 GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,1600	R\$ 506,17	R\$ 1.093,32	
							Valor total sem BDI =>	R\$ 1.168,56
							Valor total com BDI =>	R\$ 1.463,27
Composição	CP007	PRÓPRIA	PT5 - PORTÃO DE CORRER 3X1.80M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,0000			
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 20,82	R\$ 30,23	
Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4520	R\$ 16,57	R\$ 24,06	
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m³	0,1960	R\$ 88,25	R\$ 17,30	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	6,7400	R\$ 0,54	R\$ 3,65	
Insumo	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E M2 307,26 GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m²	5,4000	R\$ 506,17	R\$ 2.733,30	
							Valor total sem BDI =>	R\$ 2.808,55
							Valor total com BDI =>	R\$ 3.516,86
Composição	CP008	PRÓPRIA	PM4 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS - UND	UND	1,0000			
Insumo	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695	R\$ 19,94	R\$ 9,36	
Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3717	R\$ 16,57	R\$ 6,16	
Insumo	11364	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	m²	1,0800	R\$ 182,95	R\$ 197,59	
Insumo	2432	SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	und	3,0000	R\$ 31,92	R\$ 95,77	
							Valor total sem BDI =>	R\$ 308,88
							Valor total com BDI =>	R\$ 386,77
Composição	CP009	PRÓPRIA	PM5 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND	1,0000			
Insumo	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695	R\$ 19,94	R\$ 9,36	
Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3717	R\$ 16,57	R\$ 6,16	
Insumo	11364	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	m²	1,2800	R\$ 182,95	R\$ 234,18	
Insumo	2432	SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	und	3,0000	R\$ 31,92	R\$ 95,77	
							Valor total sem BDI =>	R\$ 249,70
							Valor total com BDI =>	R\$ 312,67
Composição	CP010	PRÓPRIA	PA2 - PORTA DE ABRIR - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	1,0000			
Insumo	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695	R\$ 20,82	R\$ 9,77	
Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3717	R\$ 16,57	R\$ 6,16	
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIUR	ML	0,8829	R\$ 32,82	R\$ 28,97	
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 6	UND	4,8166	R\$ 0,53	R\$ 2,56	
Insumo	36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA	M	6,8504	R\$ 38,32	R\$ 262,53	



COMPOSIÇÕES

TIPO	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Insumo	39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO	M2	0,5473	R\$ 858,27	R\$ 469,73
Insumo	10499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	m²	0,6525	R\$ 172,08	R\$ 112,28
							Valor total sem BDI => R\$ 892,01
							Valor total com BDI => R\$ 1.116,98
Composição	CP011	PRÓPRIA	BRISE FIXO COM LIGAÇÕES DE ALUMÍNIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMÍNIO DE 2.65MM DE LARGURA, COR TERRA COTA.	M2	1,0000		
Insumo	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7421	R\$ 17,01	R\$ 114,68
Insumo	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2077	R\$ 20,71	R\$ 169,98
Insumo	1321	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	18,0000	R\$ 9,90	R\$ 178,25
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,5440	R\$ 9,94	R\$ 75,00
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1150	R\$ 44,62	R\$ 5,13
Insumo	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0080	R\$ 492,47	R\$ 3,94
							Valor total sem BDI => R\$ 546,98
							Valor total com BDI => R\$ 684,92
Composição	CP012	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG)	und	1,0000		
Insumo	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8400	R\$ 16,50	R\$ 79,86
Insumo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8400	R\$ 20,21	R\$ 97,82
Insumo	770	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	und	1,0000	R\$ 5,76	R\$ 5,76
Insumo	92699	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,0000	R\$ 16,38	R\$ 16,38
Insumo	3908	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCÀ BSP, DE 1/2"	und	1,0000	R\$ 6,08	R\$ 6,08
Insumo	3909	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	und	2,0000	R\$ 8,28	R\$ 16,55
Insumo	4177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	und	3,0000	R\$ 5,67	R\$ 17,02
Insumo	4186	SINAPI	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	und	1,0000	R\$ 6,92	R\$ 6,92
Insumo	4178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	und	6,0000	R\$ 7,86	R\$ 47,16
Insumo	92705	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	und	1,0000	R\$ 34,98	R\$ 34,98
Insumo	92905	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552- B) MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA *10* KG/CM2 (*10* BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE *63* MM,	und	3,0000	R\$ 43,15	R\$ 129,46
Insumo	11749	SINAPI	CONEXÃO DE 1/4"	und	6,0000	R\$ 48,82	R\$ 292,90
Insumo	12899	SINAPI		und	1,0000	R\$ 98,86	R\$ 98,86
							Valor total sem BDI => R\$ 849,75
							Valor total com BDI => R\$ 1.064,05
Composição	CP013	PRÓPRIA	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO EM ESTRUTURA METÁLICA KG	M2	1,0000		
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	C2038	SEINFRA	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	0,1250	R\$ 6,13	R\$ 0,77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	C1282	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	0,1250	R\$ 15,95	R\$ 1,99
							Valor total sem BDI => R\$ 2,76
							Valor total com BDI => R\$ 3,45
Composição	CP014	PRÓPRIA	RESERVATORIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, 0 3,00m, GAP. 25m³, COM CISTERNA DE 15m³, H=12,5m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO	UND	1,0000		
Composição	C3512	SEINFRA	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3	UM	1,0000	R\$ 2.016,28	R\$ 2.016,28
Insumo	43426	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	und	25,0000	R\$ 1.683,77	R\$ 42.094,21
Composição	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	9,4200	R\$ 115,45	R\$ 1.087,57



COMPOSIÇÕES

TIPO	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Composição	C1251	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR	M	10,0000	R\$ 292,42	R\$ 2.924,23
Insumo	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. O/GUINDASTE (CHP)	H	23,2320	R\$ 126,29	R\$ 2.933,88
Composição	98566	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMAÇOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	115,3600	R\$ 41,91	R\$ 4.835,25
Composição	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	M2	1,2000	R\$ 313,34	R\$ 376,01
Insumo	43427	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SÉPTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM	UND	3,0000	R\$ 1.529,90	R\$ 4.589,71
						Valor total sem BDI =>	R\$ 60.857,13
						Valor total com BDI =>	R\$ 76.205,29
Composição	CP015	PRÓPRIA	CONECTOR DE TV TIPO F	UND	1,0000		
Composição	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	UM	1,0000	R\$ 18,93	R\$ 18,93
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	h	0,2904	R\$ 20,77	R\$ 6,03
Insumo	13429	ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	UM	1,0000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
						Valor total sem BDI =>	R\$ 25,45
						Valor total com BDI =>	R\$ 31,86
Composição	CP016	PRÓPRIA	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	1,0000		
Composição Auxiliar	7882	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UM	4,0000	R\$ 4,08	R\$ 16,34
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	h	0,4840	R\$ 20,77	R\$ 10,05
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	h	0,4840	R\$ 16,77	R\$ 8,12
Insumo	1345	ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w e 20w	UM	1,0000	R\$ 59,65	R\$ 59,65
						Valor total sem BDI =>	R\$ 94,16
						Valor total com BDI =>	R\$ 117,90
Composição	CP017	PRÓPRIA	PM-6- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,0000		
Insumo	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000	R\$ 314,30	R\$ 314,30
Insumo	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,5000	R\$ 359,37	R\$ 898,43
Insumo	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	R\$ 144,18	R\$ 144,18
Insumo	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	12,4000	R\$ 91,09	R\$ 1.129,50
						Valor total sem BDI =>	R\$ 2.486,41
						Valor total com BDI =>	R\$ 3.113,48

CRATO, CE, 11 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41