

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO**

O Licitante J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 14.026.525/0001-00, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.08.15.1**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.

VALOR GLOBAL R\$: 944.408,21 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

PROPONENTE: J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


ENDEREÇO: R. DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO – CRATEÚS/CE.

CNPJ: 14.026.525/0001-00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CRATEÚS/CE, 04 DE NOVEMBRO DE 2022.


J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº 560
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						36.528,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	304,17	61,11	365,28	36.528,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.618,49
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	151,47	30,43	181,90	4.365,60
2.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	14.460,68	0,36	0,07	0,43	6.218,09
2.3	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	36.151,71	0,07	0,01	0,08	2.892,14
2.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	33,10	3,59	0,72	4,31	142,66
3	TERRAPLANAGEM (PIÇARRAMENTO)						732.445,24
3.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	21.691,02	1,20	0,24	1,44	31.235,07
3.2	EXPURGO DE JAZIDA	M3	2.169,10	3,15	0,63	3,78	8.199,20
3.3	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	120.505,69	2,15	0,43	2,58	310.904,68
3.4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	12.050,57	18,66	3,75	22,41	270.053,27
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	24.101,13	3,70	0,74	4,44	107.009,02
3.6	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	104,00	40,39	8,11	48,50	5.044,00
4	OBRAS D'ARTES						161.816,48
4.1	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	80,00	1.018,66	204,65	1.223,31	97.864,80
4.2	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	16,00	3.328,32	668,66	3.996,98	63.951,68
				VALOR BDI TOTAL:			157.567,22
				VALOR ORÇAMENTO:			786.840,99
				VALOR TOTAL:			944.408,21

Adahil Veras Leites Junior
J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

Adahil Veras Leitão Júnior
 J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº 561

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	0,3	6.644,30	1.993,29
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMES	0,245	16.693,95	4.090,02
TOTAL Mão de Obra:					6.083,31
TOTAL P/ 5 MESES					30.416,55
FRAÇÃO DE 100%					304,17
VALOR COM BDI:					365,28
2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	34,7000	35,3940
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	24,3600	24,3600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,2900	55,3050
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	15,1500	2,2725
TOTAL Material:					117,3315
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,99200000	17,1400	34,1429
TOTAL Mão de Obra:					34,1429
VALOR:					151,47
VALOR COM ENCARGOS:					151,47
VALOR COM BDI:					181,90
2.2. C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	77,3500	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00132275	236,4400	0,3128
TOTAL Equipamento:					0,3128
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,00263492	17,1400	0,0452
TOTAL Mão de Obra:					0,0452
VALOR:					0,36
VALOR COM ENCARGOS:					0,36
VALOR COM BDI:					0,43
2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	78,4700	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	216,4700	0,0601
TOTAL Equipamento:					0,0601
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,00055334	17,1400	0,0095
TOTAL Mão de Obra:					0,0095
VALOR:					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,07
VALOR COM BDI:					0,08
2.4. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,01250000	287,4600	3,5933
TOTAL Equipamento:					3,5933
VALOR:					3,59
VALOR COM ENCARGOS:					3,59
VALOR COM BDI:					4,31
3.1. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000000	1,2000	1,2000
TOTAL Material:					1,2000
VALOR:					1,20
VALOR COM ENCARGOS:					1,20
VALOR COM BDI:					1,44
3.2. C3218 - EXPURGO DE JAZIDA (M3)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	77,3500	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01162791	236,4400	2,7493
TOTAL Equipamento:					2,7493
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02316279	17,1400	0,3970
TOTAL Mão de Obra:					0,3970
VALOR:					3,15
VALOR COM ENCARGOS:					3,15
VALOR COM BDI:					3,78
3.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	H	0,00112821	50,6700	0,0572
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP)	H	0,00400000	158,5800	0,6343
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	64,0800	0,1413
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	178,4000	0,0640
10610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	57,9900	0,0981
10723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	170,0700	0,1483
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	78,4700	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	216,4700	0,5551
10687	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	29,1200	0,0112
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	97,4500	0,2124
TOTAL Equipamento:					1,9515
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,01276923	17,1400	0,2189

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 562

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	0,2189
VALOR:	2,15
VALOR COM ENCARGOS:	2,15
VALOR COM BDI:	2,58

3.4. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)				
Equipamento				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576				
	H	0,00617647	49,7800	0,3075
10688				
	H	0,08205882	156,4700	12,8397
10596				
	H	0,00019608	88,1700	0,0173
10710				
	H	0,00960784	278,3400	2,6742
10666				
	H	0,00000000	77,3500	0,0000
10779				
	H	0,00980392	236,4400	2,3180
TOTAL Equipamento:				18,1567
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543				
	H	0,02929411	17,1400	0,5021
TOTAL Mão de Obra:				0,5021
VALOR:				18,66
VALOR COM ENCARGOS:				18,66
VALOR COM BDI:				22,41

3.5. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)				
Equipamento				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590				
	H	0,00000000	50,6700	0,0000
10698				
	H	0,00688889	158,5800	1,4096
10610				
	H	0,00182222	57,9900	0,1057
10723				
	H	0,00262222	170,0700	0,4460
10825				
	H	0,00075556	2,6300	0,0020
10739				
	H	0,00368889	3,9600	0,0146
10642				
	H	0,00000000	78,4700	0,0000
10756				
	H	0,00444444	216,4700	0,9621
10667				
	H	0,00075556	29,1200	0,0220
10780				
	H	0,00368889	97,4500	0,3595
TOTAL Equipamento:				3,3215
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543				
	H	0,02213333	17,1400	0,3794
TOTAL Mão de Obra:				0,3794
VALOR:				3,70
VALOR COM ENCARGOS:				3,70
VALOR COM BDI:				4,44

3.6. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)				
Equipamento				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682				
	H	0,03600000	24,2300	0,8723
TOTAL Equipamento:				0,8723
Material				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109				
	M3	0,03320000	65,8100	2,1849
10280				
	M3	0,04400000	74,2800	3,2683
10805				
	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Material:				11,5032
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391				
	H	0,39840000	23,1700	9,2309
12543				
	H	1,09560000	17,1400	18,7786
TOTAL Mão de Obra:				28,0095
VALOR:				40,39
VALOR COM ENCARGOS:				40,39
VALOR COM BDI:				48,50

4.1. C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (M)				
Material				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12163				
	M	2,00000000	223,3200	446,6400
TOTAL Material:				446,6400
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391				
	H	0,24900000	23,1700	5,7693
12543				
	H	0,99600000	17,1400	17,0714
TOTAL Mão de Obra:				22,8407
Serviço				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057				
	M3	1,14100000	392,6600	448,0251
C3324				
	M3	0,08000000	380,6000	30,4480
C1402				
	M2	1,12000000	63,1300	70,7056
TOTAL Serviço:				549,1787
VALOR:				1.018,66
VALOR COM ENCARGOS:				1.018,66
VALOR COM BDI:				1.223,31

4.2. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)				
Serviço				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057				
	M3	5,50200000	392,6600	2.160,4153
C1402				
	M2	18,50000000	63,1300	1.167,9050
TOTAL Serviço:				3.328,3203
VALOR:				3.328,32
VALOR COM ENCARGOS:				3.328,32
VALOR COM BDI:				3.996,98

Adahil Veras Leito Junior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº 563

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I

COMPOSIÇÃO DE BDI		
DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	AC	3,80
Despesas financeiras	DF	1,02
Riscos	R	0,50
Despesas Indiretas		5,32
Benefício		
Garantia/seguros	S + G	0,32
Lucro	L	6,64
Benefício		6,96
Impostos	I	6,15
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		2,50
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		-
TOTAL DOS IMPOSTOS		6,15
BDI =		20,09%

Adahil Veras Leitão Júnior

JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº 564
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%

Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

Adahil Veras Leitão Júnior
J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

ad

a

@



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº 565
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	36.528,00	7.305,60	7.305,60	7.305,60	7.305,60	7.305,60	36.528,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.618,49	4.085,55	9.532,94				13.618,49
3	TERRAPLANAGEM (PIÇARRAMENTO)	732.445,24		183.111,31	183.111,31	183.111,31	183.111,31	732.445,24
4	OBRAS D'ARTES	161.816,48		40.454,12	40.454,12	40.454,12	40.454,12	161.816,48
		944.408,21	11.391,15	240.403,97	230.871,03	230.871,03	230.871,03	944.408,21
			11.391,15	251.795,12	482.666,15	713.537,18	944.408,21	

Adahil Veras Leitão Júnior
J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

AW

7

C