


1132
9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	69,89%
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				08/2022	08/2022
				05/2021	05/2021
				08/2022	08/2022

VALOR SEM ENCARGOS:	754,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	754,74
VALOR UNITÁRIO:	754,74

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,6500	3,7230
TOTAL Material:					3,7230

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	18,6300	2,4219
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	23,1700	3,0121
TOTAL Mão de Obra:					5,4340

VALOR SEM ENCARGOS:	5,63
VALOR ENCARGOS (112.76%):	3,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,16
VALOR UNITÁRIO:	9,16

CXXX2 - CONECTOR PERFURANTE (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX2 CONECTOR PERFURANTE	null	UN	1,00000000	20,82	20,82
TOTAL Não Oficial:					20,82

VALOR SEM ENCARGOS:	20,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,82
VALOR UNITÁRIO:	20,82

CXXX3 - BANCO DE MADEIRA C/ ENCOSTO E C/ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UM (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX3 BANCO DE MADEIRA C/ ENCOSTO E C/ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UM	null	UN	1,00000000	554,41	554,41
TOTAL Não Oficial:					554,41

VALOR SEM ENCARGOS:	554,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	554,41
VALOR UNITÁRIO:	554,41

1133

NCI NORDESTE CONSTRUTORES E INFRAESTRUTURA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CXXX4 - LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M, ALTURA 0,7M E ESPESSURA DE 04 CM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX4	LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M, ALTURA 0,7M E ESPESSURA DE 04 CM	null	UN	1,00000000	97,53	97,53
TOTAL Não Oficial:						97,53

VALOR SEM ENCARGOS:	97,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	97,53
VALOR UNITÁRIO:	97,53

C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	1,00000000	112,6700	112,6700
TOTAL Material:						112,6700

VALOR SEM ENCARGOS:	112,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	112,67
VALOR UNITÁRIO:	112,67

C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	7,8300	1,5660
I6233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	22,2800	8,9120
I1952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4'	SEINFRA	UN	0,60000000	10,1200	6,0720
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	2,70000000	22,6600	61,1820
TOTAL Material:						77,7320


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
TOTAL Mão de Obra:						46,3400

VALOR SEM ENCARGOS:	94,28
VALOR ENCARGOS (112,76%):	29,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	124,07
VALOR UNITÁRIO:	124,07

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

1134
R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					0,00%

I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1500	0,3450
					TOTAL Material:	0,3450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340
					TOTAL Mão de Obra:	4,6340

VALOR SEM ENCARGOS:	2,00
VALOR ENCARGOS (112.76%):	2,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,98
VALOR UNITÁRIO:	4,98

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	67,5000	47,1150
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,1900	66,8948
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
					TOTAL Material:	237,2098

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	17,1400	274,2400
					TOTAL Mão de Obra:	320,5800

VALOR SEM ENCARGOS:	341,59
VALOR ENCARGOS (112.76%):	216,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	557,79
VALOR UNITÁRIO:	557,79


C0229 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0143	ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	37,6700	37,6700
					TOTAL Material:	37,6700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,58300000	23,1700	13,5081
					TOTAL Mão de Obra:	13,5081

VALOR SEM ENCARGOS:	42,49
VALOR ENCARGOS (112.76%):	8,69
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	51,18
VALOR UNITÁRIO:	51,18

1135
K

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9300	34,9300
TOTAL Material:						34,9300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	23,1700	3,9296
TOTAL Mão de Obra:						3,9296

VALOR SEM ENCARGOS:	36,33
VALOR ENCARGOS (112.76%):	2,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	38,86
VALOR UNITÁRIO:	38,86

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	74,7200	5,9029
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	76,1900	2,4381
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	1,1000	10,8515
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	0,5600	10,3718
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	0,6800	30,6000
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	3,1500	3,0240
TOTAL Material:						63,1883

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,6300	18,6300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07000000	23,1700	47,9619
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,14200000	17,1400	53,8539
TOTAL Mão de Obra:						120,4458

VALOR SEM ENCARGOS:	103,98
VALOR ENCARGOS (112.76%):	79,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	183,63
VALOR UNITÁRIO:	183,63


92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,69	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
TOTAL Material:						0,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL




1136
R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022			BDI : 20,35%																									
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/06</td> <td>111,51%</td> <td>69,89%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																										
	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022																										
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																											
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022																											
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																												
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.																														
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato																														

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	18,48	0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	24,81	1,39
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,20	13,20
TOTAL Serviço:						14,76

VALOR SEM ENCARGOS:	14,70
VALOR ENCARGOS (112.51%):	0,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,48
VALOR UNITÁRIO:	15,48

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,69	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:						0,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	18,48	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	24,81	0,97
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,26	12,26
TOTAL Serviço:						13,34

VALOR SEM ENCARGOS:	13,50
VALOR ENCARGOS (112.51%):	0,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,01
VALOR UNITÁRIO:	14,01

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,69	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:						0,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	18,48	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	24,81	2,65
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,58	12,58
TOTAL Serviço:						15,55

VALOR SEM ENCARGOS:	14,58
VALOR ENCARGOS (112.51%):	1,79



1137
R

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022	
		Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%	

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,37
VALOR UNITÁRIO:	16,37

C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	222,7000	222,7000
TOTAL Material:						222,7000

VALOR SEM ENCARGOS:	222,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	222,70
VALOR UNITÁRIO:	222,70

C4851 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,60000000	5,5100	8,8160
19151	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	235,9400	94,3760
19152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,43330000	70,3900	30,5000
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,03000000	16,5400	17,0362
TOTAL Material:						150,7282


VALOR SEM ENCARGOS:	150,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	150,73
VALOR UNITÁRIO:	150,73

C0926 - CARROSSEL DE RODA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	1,00000000	905,1500	905,1500
TOTAL Material:						905,1500

VALOR SEM ENCARGOS:	905,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	905,15
VALOR UNITÁRIO:	905,15

1138
R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
	CLIENTE:	Govemo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	573,0200	573,0200
TOTAL Material:						573,0200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	386,3800	46,3656
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	45,4200	5,4504
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	149,1800	17,9016
TOTAL Serviço:						69,7176

VALOR SEM ENCARGOS:	617,52
VALOR ENCARGOS (112.76%):	25,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	642,74
VALOR UNITÁRIO:	642,74

C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	804,8300	804,8300
TOTAL Material:						804,8300

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	386,3800	46,3656
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	45,4200	5,4504
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	149,1800	17,9016
TOTAL Serviço:						69,7176


VALOR SEM ENCARGOS:	849,33
VALOR ENCARGOS (112.76%):	25,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	874,55
VALOR UNITÁRIO:	874,55

C4849 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	SEINFRA	M2	1,00000000	133,0400	133,0400
TOTAL Material:						133,0400

VALOR SEM ENCARGOS:	133,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

VALOR COM ENCARGOS:	133,04
VALOR UNITÁRIO:	133,04

C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	10,0500	0,1910
I6220 CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	0,2300	0,1971
I6221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,5000	1,4280
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	1,6900	0,7267
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	10,7100	10,7100
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,29400000	10,8400	3,1870
TOTAL Material:					16,4398

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	23,1700	17,3775
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	17,1400	7,1988
TOTAL Mão de Obra:					24,5763

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	14,4700	1,1865
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	400,5300	1,6021
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	45,4200	22,7100
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	252,9700	1,0119
C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	22,3500	1,3634
TOTAL Serviço:					27,8739

VALOR SEM ENCARGOS:	35,60
VALOR ENCARGOS (112.76%):	33,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	68,89
VALOR UNITÁRIO:	68,89

CXXX5 - MINI TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL (1,10M X 1,00M X 0,60M) (UN)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX5 MINI TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL (1,10M X 1,00M X 0,60M)	null	UN	1,00000000	1.006,22	1.006,22
TOTAL Não Oficial:					1.006,22

VALOR SEM ENCARGOS:	1.006,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.006,22
VALOR UNITÁRIO:	1.006,22

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

110
92

NCI NORDESTE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022			BDI : 20,35%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	17,1400	1,2855
TOTAL Mão de Obra:						1,2855

VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (112,76%):	0,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1,29
VALOR UNITÁRIO:	1,29

C2318 - TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª SOBREPOSTAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,10000000	12,6100	39,0910
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5400	3,1080
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,20000000	10,0100	12,0120
TOTAL Material:						54,2110

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,1400	10,2840
TOTAL Mão de Obra:						33,4540

VALOR SEM ENCARGOS:	65,78
VALOR ENCARGOS (112,76%):	21,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	87,67
VALOR UNITÁRIO:	87,67

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,0647	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	221,8416	0,0616
TOTAL Equipamento:						0,0616


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	17,1400	0,0095
TOTAL Mão de Obra:						0,0095

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS (112,76%):	0,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR UNITÁRIO:	0,07

C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

(Handwritten signatures and initials)

11/11
91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					0,00%

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	29,5707	3,5810
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	44,2749	0,2435
TOTAL Equipamento:						3,8245

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	67,5000	3,8340
19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	42,6900	42,8181
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	60,4600	0,5260
TOTAL Material:						47,1781

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25310000	23,1700	5,8643
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25310000	17,1400	4,3381
TOTAL Mão de Obra:						10,2024

VALOR SEM ENCARGOS:	52,77
VALOR ENCARGOS (112,76%):	8,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	61,21
VALOR UNITÁRIO:	61,21


92391 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	130,00	7,38
00040517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00420000	41,50	41,67
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00360000	88,51	0,31
TOTAL Material:						49,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	24,74	2,39
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04480000	0,95	0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00370000	11,27	0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04440000	0,58	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	10,42	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	18,49	1,79
TOTAL Serviço:						4,32



1192
9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA: 24/11/2022		BDI: 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	69,89%
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				08/2022	08/2022
				05/2021	05/2021
				08/2022	08/2022

VALOR SEM ENCARGOS:	52,11
VALOR ENCARGOS (112.51%):	1,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	53,68
VALOR UNITÁRIO:	53,68

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,1400	6,8560
TOTAL Mão de Obra:						13,8070

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	75,4700	0,2264
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	385,1600	0,2696
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,9800	1,2450
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	26,8300	26,8300
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,2100	0,1684
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	45,4200	0,9084
TOTAL Serviço:						29,6478


VALOR SEM ENCARGOS:	19,94
VALOR ENCARGOS (112.76%):	23,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	43,46
VALOR UNITÁRIO:	43,46

C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	74,7200	2,2715
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,1000	5,0050
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	0,5600	5,1128
I1661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	26,4600	27,7830
TOTAL Material:						40,1723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300	4,6575
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	23,1700	8,1095
TOTAL Mão de Obra:						12,7670

VALOR SEM ENCARGOS:	44,67
VALOR ENCARGOS (112.76%):	8,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	52,94
VALOR UNITÁRIO:	52,94




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022
			Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

RECRATO/CE
11/3
R

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7200	0,2615
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,1000	2,7500
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5600	1,4000
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600	7,0400
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9800	4,9800
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500	3,1000
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600	2,9600
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,9900	3,5880
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100	33,5500
TOTAL Material:					64,1395

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,6300	55,8900
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,7200	68,1600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,1400	42,8500
TOTAL Mão de Obra:					166,9000


VALOR SEM ENCARGOS:	121,94
VALOR ENCARGOS (112.76%):	109,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	231,04
VALOR UNITÁRIO:	231,04

CXXX1 - BANCO DE MADEIRA CI ENCOSTO E C/ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METAUCA CHAPA DE AÇO 10MM - UM (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX1 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE POSTE	null	UN	1,00000000	754,74	754,74
TOTAL Não Oficial:					754,74

VALOR SEM ENCARGOS:	554,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	554,41
VALOR UNITÁRIO:	554,41

1144
R

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CXXX2 - LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M. ALTURA = 0.7M E ESPESSURA DE 04 CM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX2	CONECTOR PERFORANTE	null	UN	1,00000000	20,82	20,82
TOTAL Não Oficial:						20,82

VALOR SEM ENCARGOS:	97,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	97,53
VALOR UNITÁRIO:	97,53

C3269 - CONCRETO P/MBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,8933	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,5189	28,5189
TOTAL Equipamento:						28,5189

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5600	157,9200
TOTAL Material:						157,9200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL Mão de Obra:						102,8400

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	7,7000	6,9077
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	83,8200	70,0735
TOTAL Serviço:						76,9812

VALOR SEM ENCARGOS:	268,38
VALOR ENCARGOS (112.76%):	97,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	366,26
VALOR UNITÁRIO:	366,26


C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,5700	7,6882
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,6100	15,1320
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,8000	3,4500
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,7400	7,2522
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	10,0100	11,7117
TOTAL Material:						45,2341

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciinstrutora@hotmail.com

1145
92

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.			DATA : 24/11/2022	BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.			ORSE	2022/06
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	
				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	
				Composição	PROPRIA	
					HORA	
					MES	
					REF.	
					08/2022	
					05/2021	
					08/2022	
					0,00%	
					0,00%	

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	18,8300	25,1505
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	23,1700	31,2795
					TOTAL Mão de Obra:	56,4300

VALOR SEM ENCARGOS:	65,07
VALOR ENCARGOS (112,76%):	36,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	101,66
VALOR UNITÁRIO:	101,66

CXXX3 - JARDINEIRA PARA JARDIM ALAGADO (M²)						
Não Oficial						
CXXX3	BANCO DE MADEIRA C/ ENCOSTO E C/ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		null	UN	1,00000000	554,41	554,41
					TOTAL Não Oficial:	554,41

VALOR SEM ENCARGOS:	163,84
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	163,84
VALOR UNITÁRIO:	163,84


CXXX4 - CANTEIRO ALAGADO (M³)						
Não Oficial						
CXXX4	LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M, ALTURA 0,7M E ESPESSURA DE 04 CM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		null	UN	1,00000000	97,53	97,53
					TOTAL Não Oficial:	97,53

VALOR SEM ENCARGOS:	113,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	113,90
VALOR UNITÁRIO:	113,90

CXXX5 - MESA DE MADEIRA C/TAMPO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA CHAPA DE AÇO 10MM - UM (UN)						
Não Oficial						
CXXX5	MINI TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL (1,10M X 1,00M X 0,60M)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		null	UN	1,00000000	1.006,22	1.006,22
					TOTAL Não Oficial:	1.006,22

VALOR SEM ENCARGOS:	387,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	387,86
VALOR UNITÁRIO:	387,86

1148
92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CXXX6 - BANQUETAS DE MADEIRA C(TAMPO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UM (UN)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX6	BANQUETAS DE MADEIRA C(TAMPO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UM	null	UN	1,00000000	277,74	277,74
TOTAL Não Oficial:						277,74
VALOR SEM ENCARGOS:						277,74
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						277,74
VALOR UNITÁRIO:						277,74

CXXX7 - BANCO DE ALVENARIA E CONCRETO COM ACABAMENTO EM CONCRETO DESEMPENAO (M)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX7	BANCO DE ALVENARIA E CONCRETO COM ACABAMENTO EM CONCRETO DESEMPENAO	null	M	1,00000000	191,04	191,04
TOTAL Não Oficial:						191,04
VALOR SEM ENCARGOS:						191,04
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						191,04
VALOR UNITÁRIO:						191,04

C2476 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	1,6900	2,5350
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	4,7800	3,8240
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,30000000	13,3200	3,9960
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	39,9100	3,1928
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	49,8000	17,4300
TOTAL Material:						30,9778
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	18,6300	35,3970
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	23,1700	44,0230
TOTAL Mão de Obra:						79,4200
VALOR SEM ENCARGOS:						58,89
VALOR ENCARGOS (112,76%):						51,51
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						110,40
VALOR UNITÁRIO:						110,40

103314 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

1147
R

NC NORDESTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00230000	93,70	0,21
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,69260000	118,99	82,41
00020204	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,64650000	90,02	58,19
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03120000	19,18	0,59
00020211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,72730000	37,69	102,79
TOTAL Material:						244,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	19,92	10,64
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	621,74	0,74
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	24,62	13,15
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02080000	588,33	12,23
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,05970000	22,82	1,36
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,01770000	25,88	0,45
TOTAL Serviço:						38,57


VALOR SEM ENCARGOS:	272,21
VALOR ENCARGOS (112.51%):	10,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	282,76
VALOR UNITÁRIO:	282,76

CXXX8 - COBERTURA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM POLICARBONATO (M²)						
Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX8	COBERTURA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM POLICARBONATO	null	M²	1,00000000	402,06	402,06
TOTAL Não Oficial:						402,06

VALOR SEM ENCARGOS:	402,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	402,06
VALOR UNITÁRIO:	402,06

S04629 - Bicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01806S	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 2"	ORSE	un	0,22000000	130,76	28,77
I06298S	Te de ferro galvanizado, de 2"	ORSE	un	0,22000000	69,55	15,30
I02313	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	1,53300000	88,21	135,23
TOTAL Material:						179,30

1198
K

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	69,89%	08/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		Composição	PROPRIA	112,51%	70,80%
				0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,66000000	15,59	10,29
TOTAL Mão de Obra:						10,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,02800000	516,93	14,47
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,66000000	3,69	2,44
S02497	Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12800000	46,27	5,92
S00089	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	ORSE	m2	0,28000000	81,55	22,83
S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	0,09900000	15,41	1,53
TOTAL Serviço:						47,19

VALOR SEM ENCARGOS:	221,44
VALOR ENCARGOS (111.51%):	15,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	236,83
VALOR UNITÁRIO:	236,83

103188 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	5.129,83	5.129,83
TOTAL Material:						5.129,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76380000	24,88	43,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88190000	18,49	16,30
TOTAL Serviço:						60,18

VALOR SEM ENCARGOS:	5.167,04
VALOR ENCARGOS (112.51%):	22,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5.190,01
VALOR UNITÁRIO:	5.190,01

103207 - INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	93,70	0,11
00042432	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	2.403,28	2.403,28
TOTAL Material:						2.403,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------




1149
9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA: 24/11/2022	BDI: 20,35%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	621,74	0,99
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	588,33	28,59
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	22,82	14,64
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	25,88	1,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92050000	24,88	47,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96030000	18,49	17,75
TOTAL Serviço:						111,25

VALOR SEM ENCARGOS:	2.482,16
VALOR ENCARGOS (112.51%):	32,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.514,64
VALOR UNITÁRIO:	2.514,64

103209 - INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	93,70	0,11
00042436 SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	2.677,55	2.677,55
TOTAL Material:					2.677,66


Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	621,74	0,99
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	588,33	28,59
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	22,82	14,64
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	25,88	1,50
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92050000	24,88	47,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96030000	18,49	17,75
TOTAL Serviço:					111,25

VALOR SEM ENCARGOS:	2.756,43
VALOR ENCARGOS (112.51%):	32,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.788,91
VALOR UNITÁRIO:	2.788,91

103210 - INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00240000	93,70	0,22

1150
R

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	69,89%
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
		Composição		PROPRIA	0,00%
					0,00%

00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	2.072,34	2.072,34
					TOTAL Material:	2.072,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00320000	621,74	1,98
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05690000	588,33	33,47
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	1,28330000	22,82	29,28
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,11670000	25,88	3,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49220000	24,88	86,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74610000	18,49	32,28
					TOTAL Serviço:	186,91

VALOR SEM ENCARGOS:	2.200,64
VALOR ENCARGOS (112.51%):	58,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.259,47
VALOR UNITÁRIO:	2.259,47

103189 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	2.558,05	2.558,05
					TOTAL Material:	2.558,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23410000	24,88	30,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61700000	18,49	11,40
					TOTAL Serviço:	42,10

VALOR SEM ENCARGOS:	2.584,08
VALOR ENCARGOS (112.51%):	16,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.600,15
VALOR UNITÁRIO:	2.600,15

103185 - INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	5.972,04	5.972,04
					TOTAL Material:	5.972,04



1151
r

NCI NORDESTE CONSTRUTORA S/A		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	08/2022
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,35280000	24,88	83,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67640000	18,49	30,99
TOTAL Serviço:						114,40


VALOR SEM ENCARGOS:	6.042,78
VALOR ENCARGOS (112.51%):	43,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6.086,44
VALOR UNITÁRIO:	6.086,44

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:40:55 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:46:35 -03'00'

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	
DATA : 24/11/2022 BDI : 20,35%		VERSÃO : 2022/06 HORA : 111,51% 69,89% DATA REF. : 08/2022 ORSE : SEINFRA : 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021 SINAPI : 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80% 08/2022 Composições : PRÓPRIA : 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES	221.911,38	10,47 % 23.229,57	11,66 % 25.881,88	11,58 % 25.703,48	14,72 % 32.658,31	13,11 % 29.091,69	38,46 % 85.346,45	100,00 % 221.911,38
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.672,77	100,00 % 19.672,77						100,00 % 19.672,77
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.556,80	100,00 % 3.556,80						100,00 % 3.556,80
1.3	PISOS	58.076,95		20,00 % 11.615,39	20,00 % 11.615,39	20,00 % 11.615,39	20,00 % 11.615,39	20,00 % 11.615,39	100,00 % 58.076,95
1.4	ALVENARIA E MURO DE CONTENÇÃO	35.666,23		40,00 % 14.266,49	20,00 % 7.133,25	20,00 % 7.133,25	10,00 % 3.566,62	10,00 % 3.566,62	100,00 % 35.666,23
1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.055,18			20,00 % 1.011,04	40,00 % 2.022,07	40,00 % 2.022,07		100,00 % 5.055,18
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.719,01			20,00 % 5.943,80	40,00 % 11.887,60	40,00 % 11.887,61		100,00 % 29.719,01
1.7	URBANIZAÇÃO, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS	23.876,53						100,00 % 23.876,53	100,00 % 23.876,53
1.8	PLAYGROUND	21.679,12						100,00 % 21.679,12	100,00 % 21.679,12
1.9	CAMPO INFANTIL	23.425,13						100,00 % 23.425,13	100,00 % 23.425,13
1.10	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1.183,66						100,00 % 1.183,66	100,00 % 1.183,66
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO GESSO	349.121,75	15,59 % 54.418,87	8,19 % 28.609,14	8,24 % 28.775,98	8,29 % 28.942,81	8,29 % 28.942,81	51,40 % 179.432,14	100,00 % 349.121,75
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.418,87	100,00 % 54.418,87						100,00 % 54.418,87
2.2	PISOS	143.045,69		20,00 % 28.609,14	20,00 % 28.609,14	20,00 % 28.609,14	20,00 % 28.609,14	20,00 % 28.609,13	100,00 % 143.045,69
2.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	834,18			20,00 % 166,84	40,00 % 333,67	40,00 % 333,67		100,00 % 834,18

1152
n

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.		DATA :	24/11/2022	BDI :	20,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.		FONTE	2022/08	HORA	111,51% 69,89%
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.		ORSE	027 SEM DESONERAÇÃO	MES	112,76% 71,07%
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	112,51% 70,80%
			Composições			0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
2.4	URBANIZAÇÃO, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS	115.241,64						100,00 %	100,00 %
2.5	PLAYGROUND	32.130,02						100,00 %	115.241,64
2.6	LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.451,35						100,00 %	100,00 %
		571.033,13	77.648,44	54.491,02	54.479,46	61.601,12	58.034,50	3.451,35	3.451,35
			77.648,44	132.139,46	186.618,92	248.220,04	306.254,54	571.033,13	571.033,13

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361


Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:41:14 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:46:07 -03'00'




1154
K

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022
			Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	INSS (DESONERAÇÃO)	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 20,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:41:28 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:45:42 -03'00'

[Handwritten signature]

K

DE CRATO CE
LISS
R




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022	BDI : 20,35%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	69,89%
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
		Composição	PROPRIA	70,80%
				08/2022
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:41:49 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:45:17 -03'00'

R

1156
r

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51% 69,89% 08/2022
CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 08/2022
		Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361


Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:42:05 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:44:52 -03'00'

r

RECIBO DE CRATO/CE
457
9

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	DATA : 24/11/2022		BDI : 20,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS GONÇALVES E DA PRAÇA DO GESSO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	ORSE	2022/06	111,51%
	CLIENTE:	Governo Municipal de Crato	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	69,89%
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%	
		Composição	PROPRIA	70,80%	
				0,00%	
				0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,91	6,48

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:42:23 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:43:48 -03'00'

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÕES

1158
R

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

CXXXI
QUADRO P- MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVO POSTE

UNID: LAD

CODIGO	UNID	DESCRICO	UNID	COEFICIENTE	PRECO UN	PRECO TOTAL
MÃO DE OBRA						
12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	4,00	18,03	89,4240
10842	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,80	23,37	111,1960
TOTAL MÃO DE OBRA						200,6200
MATERIAIS						
10841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	2,59	2,59
10551	SEINFRA	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARBORT	LTA	1,00	148,07	148,07
10553	SEINFRA	CABO (SOLADO PVC 750V 05MM)	M	1,00	5,69	5,69
11242	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	UN	1,00	69,28	69,28
10416	SEINFRA	CAIXA TIPO 7,30X6X27CM	UN	1,00	81,93	81,93
10338	SEINFRA	CABO 4 OBR: NI, 35MM	M	2,00	18,27	36,54
11071	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,50	2,81	4,22
10285	SEINFRA	BOLCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,00	1,86	1,86
10116	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	LTA	1,00	0,9	0,9
TOTAL MATERIAIS						554,10
TOTAL SIMPLES						754,74
ENCARGOS						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						754,74

CXXX
CONECTOR PERFORANTE

UNID: UND

CODIGO	UNID	DESCRICO	UNID	COEFICIENTE	PRECO UN	PRECO TOTAL
MÃO DE OBRA						
12436	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,50	18,16	9,08
TOTAL MÃO DE OBRA						9,08
MATERIAIS						
1397	SEINFRA	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PREENSA CABO BITOLA 5/8" PARA CABIS DE DIAMETRO DE 9 A 16 MM	UN	1,00	11,74	11,74
TOTAL MATERIAIS						11,74
TOTAL SERVICOS						20,82
ENCARGOS						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						20,82

CXXX
BANCO DE MADEIRA C/ ENCASTO E C/ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, CHAPA DE ACO 10MM - 1M

UNID: UND

CODIGO	UNID	DESCRICO	UNID	COEFICIENTE	PRECO UN	PRECO TOTAL
MÃO DE OBRA						
11846	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,50	18,63	9,32
10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,50	27,17	13,59
11858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	0,50	27,17	13,59
11879	SEINFRA	SOLDADOR	H	1,00	23,80	23,80
TOTAL MÃO DE OBRA						54,30
MATERIAIS						
1488	SEINFRA	CHAPA DE ACO GROSSA, ASSIM A 36, 38" X 1,22MM - 14,48 KG (2M2)	KG	15,80	6,56	103,40
431	SEINFRA	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8" COMPRIMENTO 1 1/2"	UND	01,30	1,64	21,32
12437	SEINFRA	PRANCHIA EM MADEIRA DE LEI	M2	0,06	1831,71	109,90
TOTAL MATERIAIS						124,62
TOTAL GERAL						178,92

C

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

1159
R

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS					TOTAL MATERIAIS	386,79
C020	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				
C1250	SEINFRA	ESTACALÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	0,02	436,7	8,41
C1170	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,02	30,32	1,09
C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,06	41,17	2,77
C1044	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS - ELEVACÃO	M2	1,46	20,73	3,74
			M2	0,03	149,18	3,98
TOTAL SERVIÇOS						111,29
TOTAL SIMPLES						454,41
ENCARGOS						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						554,41

CXXXI
LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D = 0,5M, ALTURA = 0,7M E ESPESURA DE 04 CM

CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRETEJANTE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1243	SEINFRA	SERVENTE	H	0,50	17,13	8,57
MÃO DE OBRA						8,57
MATERIAIS						
0062	SEINFRA	BETONEIRA ELETRICA SOB CHIP	M	0,03	74,42	0,83
0080	SEINFRA	BRITA	M3	0,46	76,19	35,69
0002	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	14,24	0,56	7,92
TOTAL MATERIAIS						43,45
SERVIÇOS						
C4134	SEINFRA	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRE-MOLDADO	M2	0,05	39,43	1,87
C4302	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	0,34	47,31	11,56
C1010	SEINFRA	PINTURA PRISO A BASE LATEX ACRILICO TIPO "NOVACOR"	M2	1,27	29,02	31,88
TOTAL SERVIÇOS						45,11
TOTAL SIMPLES						97,53
ENCARGOS						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						97,53

CXXXS
MINI TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL (1,10mX1,00mX0,08m) - 11N

CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRETEJANTE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1243	SEINFRA	SERVENTE	H	5,50	17,1400	94,2700
12501	SEINFRA	PEDEREIRO	H	2,50	23,4700	41,0950
0022	SEINFRA	ARMADOR FERREIRO	H	1,30	29,7700	37,0010
MÃO DE OBRA						172,3660
MATERIAIS						
00108	SEINFRA	AREIA GROSSA	M3	0,23	24,7100	17,1900
11602	SEINFRA	PEDRISCO	M3	0,26	73,9000	22,17
00015	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	103,00	0,5600	38,80
11473	SEINFRA	CLUBR. AÇO GALVANIZADO DE 30X30 (13)	M	0,78	119,61	643,57
0219	SEINFRA	TELA DE NYLON 1-3mm RETICULADA DE 3x3cm	M2	1,48	10,71	20,13
TOTAL MATERIAIS						802,86
TOTAL SIMPLES						1.006,23
ENCARGOS						0,00
BDI						0,00
TOTAL GERAL						1.006,23

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

(Handwritten marks)

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

DE GRATOS
1160
R

CANTO: 01						
MÃO DE OBRA						
CODIGO	POSTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRENTES	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1004	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1005	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1006	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1007	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MÃO DE OBRA		100,00
MATERIAIS						
1008	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1009	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1010	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MATERIAIS		75,00
SERVIÇOS						
1011	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1012	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1013	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1014	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL SERVIÇOS		100,00
TOTAL SIMPLES						275,00
ENCARGOS						0,00
IMPOSTOS						0,00
TOTAL GERAL						275,00

CANTO: 02						
MÃO DE OBRA						
CODIGO	POSTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRENTES	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1001	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1002	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1003	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1004	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1005	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MÃO DE OBRA		125,00
MATERIAIS						
1006	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1007	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1008	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1009	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1010	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MATERIAIS		125,00
SERVIÇOS						
1011	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1012	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1013	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1014	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1015	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL SERVIÇOS		125,00
TOTAL SIMPLES						375,00
ENCARGOS						0,00
IMPOSTOS						0,00
TOTAL GERAL						375,00

CANTO: 03						
MÃO DE OBRA						
CODIGO	POSTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRENTES	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1001	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1002	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1003	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1004	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1005	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MÃO DE OBRA		125,00
MATERIAIS						
1006	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1007	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1008	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1009	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1010	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MATERIAIS		125,00
SERVIÇOS						
1011	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1012	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1013	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1014	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1015	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL SERVIÇOS		125,00
TOTAL SIMPLES						375,00
ENCARGOS						0,00
IMPOSTOS						0,00
TOTAL GERAL						375,00

CANTO: 04						
MÃO DE OBRA						
CODIGO	POSTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRENTES	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1001	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1002	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1003	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1004	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1005	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MÃO DE OBRA		125,00
MATERIAIS						
1006	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1007	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1008	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1009	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1010	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL MATERIAIS		125,00
SERVIÇOS						
1011	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1012	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1013	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1014	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
1015	SUBSIA	CAPISTÃO DE SERRAÇÃO 100	M	1,00	25,00	25,00
				TOTAL SERVIÇOS		125,00
TOTAL SIMPLES						375,00
ENCARGOS						0,00
IMPOSTOS						0,00
TOTAL GERAL						375,00

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

Handwritten signature and the letter 'C'.

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

461
n

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.236	M	EM ALVENARIA AMARRADA COM ARMAÇAMENTO EM FERRO 15x20	1,00	110,00	110,00
1.237	M	DE ALVENARIA COM REFORÇO EM MANTO DE MANTO BOM MATERIAL DE CIMA	1,00	27,10	27,10
TOTAL MÃO DE OBRA					137,10
TOTAL MATERIAIS					1,51
TOTAL SIMPLES					138,61
ENCARGOS					0,00
BDI					0,00
TOTAL GERAL					138,61

CXXV
MESA DE MADEIRA C/ TAMPO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - 1M

CÓDIGO	PONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.006	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.008	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.009	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.010	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
TOTAL MÃO DE OBRA					56,22	
TOTAL MATERIAIS					136,74	
TOTAL SIMPLES					192,96	
ENCARGOS					0,00	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					192,96	

CXXVI
BANQUETA DE MADEIRA C/ TAMPO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - 1M

CÓDIGO	PONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.006	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.008	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.009	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.010	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
TOTAL MÃO DE OBRA					56,22	
TOTAL MATERIAIS					136,74	
TOTAL SIMPLES					192,96	
ENCARGOS					0,00	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					192,96	

CXXVII
BANCO DE ALVENARIA E CONCRETO COM ACABAMENTO EM CONCRETO DESMOLDADO

CÓDIGO	PONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.006	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.008	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.009	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
1.010	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
TOTAL MÃO DE OBRA					56,22	
TOTAL MATERIAIS					136,74	
TOTAL SIMPLES					192,96	
ENCARGOS					0,00	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					192,96	

CXXVIII
COBERTURA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM POLIACRILATO

CÓDIGO	PONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.006	M	ALUMINUM 10x10x10	M	1,00	14,00	14,00
TOTAL MÃO DE OBRA					56,22	
TOTAL MATERIAIS					136,74	
TOTAL SIMPLES					192,96	
ENCARGOS					0,00	
BDI					0,00	
TOTAL GERAL					192,96	

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

P

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

11/23
42

ANEXO	SINALETA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/00	SINALETA	TRABALHO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	10,00	100,00	100,00
02/00	SINALETA	TRABALHO DE ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO	M2	100,00	100,00	100,00
MATERIAIS						
VALOR MÃO DE OBRA						
03/00	SINALETA	TRABALHO DE ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO	M2	100,00	100,00	100,00
04/00	SINALETA	TRABALHO DE ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO	M2	100,00	100,00	100,00
05/00	SINALETA	TRABALHO DE ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO	M2	100,00	100,00	100,00
06/00	SINALETA	TRABALHO DE ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO	M2	100,00	100,00	100,00
TOTAL MATERIAIS						
TOTAL SIMPLES						
ENCARGOS						
BPM						
TOTAL GERAL						

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
Dados: 2022.11.24 10:43:10 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
Dados: 2022.11.24 10:42:42 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS
ENG. CIVIL CREA RNP Nº 343771-0

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

C *KPB*

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com