



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 202
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) I 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) I 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				6,22
		Custo Direto Total				9,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,14
		Preço Unitário Adotado				9,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.21		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/08/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2041200	18,63	3,80
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2041200	23,17	4,73
		Sub-Total de Mão de Obra				8,53
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,39	7,39
		Sub-Total de Material				7,39
		Custo Direto Total				15,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,92
		Preço Unitário Adotado				15,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.22		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	UN	30/08/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0692000	18,63	19,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,0692000	23,17	24,77
		Sub-Total de Mão de Obra				44,69
	2 0211363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	49,30	49,30
		Sub-Total de Material				49,30
		Custo Direto Total				93,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				93,99
		Preço Unitário Adotado				93,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.23		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30/08/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2818800	18,63	5,25
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2818800	23,17	6,53
		Sub-Total de Mão de Obra				11,78
	2 0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	3,05	3,05
	2 0219107	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	0,99	0,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 903
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	4,26	8,52
		Sub-Total de Material				12,56
		Custo Direto Total				24,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,34
		Preço Unitário Adotado				24,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA		M2	30/08/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,8992689	23,17	67,18
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8992689	17,37	50,36
		Sub-Total de Mão de Obra				117,54
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	65,61	0,47
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900000	1,07	0,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300000	0,54	1,10
	2 0211704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000000	123,68	123,68
		Sub-Total de Material				125,77
		Custo Direto Total				243,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				243,31
		Preço Unitário Adotado				243,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2	PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E		UN	30/08/2022		
	2 0216743	PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. F	UN	1,0000000	398,65	398,65
		Sub-Total de Material				398,65
		Custo Direto Total				398,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				398,65
		Preço Unitário Adotado				398,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3	PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJOLINHO		M2	30/08/2022		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9698870	23,17	22,47
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3402000	23,17	7,88
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2430000	17,37	4,22
		Sub-Total de Mão de Obra				34,57
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	72,63	0,04
	2 0210208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000000	19,18	24,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,54	0,08



JLS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 204

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300000	22,04	7,27
	2 0211224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000000	116,45	116,45
		Sub-Total de Material				148,77
		Custo Direto Total				183,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				183,34
		Preço Unitário Adotado				183,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30/08/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,8157313	23,17	42,07
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0206000	17,37	17,73
		Sub-Total de Mão de Obra				59,80
	2 0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	4,51	22,55
		Sub-Total de Material				22,55
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	890,09	4,72
		Total de Serviços Auxiliares				4,72
		Custo Direto Total				87,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,07
		Preço Unitário Adotado				87,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	30/08/2022		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2430000	22,72	5,52
		Sub-Total de Mão de Obra				5,52
	2 0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	5,01	5,01
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,27	0,09
		Sub-Total de Material				5,10
		Custo Direto Total				10,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,62
		Preço Unitário Adotado				10,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRANCA E ACESSORI	CJ	30/08/2022		
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,4580000	22,72	33,13
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3608000	23,17	31,53
	1 0112543	SERVENTE	H	2,7818640	17,37	48,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 905
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				
2	0210184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200000	360,07	112,98
2	0210916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	91,09	475,29
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000000	2,84	91,09
2	0211861	SIFAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000000	132,79	1,70
2	0212271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000000	30,78	132,79
		Sub-Total de Material				30,78
		Serviços Auxiliares				731,65
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0023000	511,06	1,18
		Total de Serviços Auxiliares				1,18
		Custo Direto Total				845,81
		Taxa de BDI %				845,81
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				845,81
						845,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRE	UN	30/08/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4860000	18,63	9,05
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4860000	22,72	11,04
		Sub-Total de Mão de Obra				20,09
2	0219408	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO C	UN	1,0000000	31,77	31,77
		Sub-Total de Material				
		Custo Direto Total				31,77
		Taxa de BDI %				51,86
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				51,86
						51,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CO	UN	30/08/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2187000	18,63	4,07
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1518200	18,63	21,46
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2187000	23,17	5,07
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1518200	23,17	26,69
1	0112391	PEDREIRO	H	6,3092520	23,17	146,19
1	0112543	SERVENTE	H	12,4216460	17,37	215,76
		Sub-Total de Mão de Obra				419,24
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,77	0,43
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,2750000	65,61	18,04
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	8,05	20,79
2	0210280	BRITA	M3	0,1080000	74,06	8,00
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	19,9100000	1,07	21,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 906
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	29,48	5,90
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,8450000	0,54	34,48
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,73	0,57
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	305,2800000	0,56	170,96
		Sub-Total de Material				280,47
		Custo Direto Total				699,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				699,71
		Preço Unitário Adotado				699,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.5		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	30/08/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2332800	18,63	4,35
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2332800	22,72	5,30
		Sub-Total de Mão de Obra				9,65
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	43,90	0,22
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	38,12	0,29
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	3,80	3,84
		Sub-Total de Material				4,35
		Custo Direto Total				14,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,00
		Preço Unitário Adotado				14,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30/08/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2721600	18,63	5,07
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2721600	22,72	6,18
		Sub-Total de Mão de Obra				11,25
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100000	43,90	0,44
2	021283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000000	1,35	1,35
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150000	38,12	0,57
		Sub-Total de Material				2,36
		Custo Direto Total				13,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,61
		Preço Unitário Adotado				13,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 909
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1


FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")		UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2916000	18,63	5,43
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2916000	22,72	6,63
		Sub-Total de Mão de Obra				12,06
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280000	43,90	1,23
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430000	38,12	1,64
	2 0218240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000000	0,75	0,75
		Sub-Total de Material				3,62
		Custo Direto Total				15,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,68
		Preço Unitário Adotado				15,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		M	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2916000	18,63	5,43
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2913084	22,72	6,62
		Sub-Total de Mão de Obra				12,05
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	43,90	0,33
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	38,12	0,42
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	6,46	6,52
		Sub-Total de Material				7,27
		Custo Direto Total				19,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,32
		Preço Unitário Adotado				19,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.9	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2721600	18,63	5,07
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2721600	22,72	6,18
		Sub-Total de Mão de Obra				11,25
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	43,90	0,66
	2 0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,81	1,81
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220000	38,12	0,84
		Sub-Total de Material				3,31
		Custo Direto Total				14,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,56
		Preço Unitário Adotado				14,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.10		TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.	UN	30/08/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2818800	18,63	5,25
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2818800	22,72	6,40
		Sub-Total de Mão de Obra				11,65
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0225000	43,90	0,99
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0330000	38,12	1,26
	2	0212014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	UN	1,0000000	5,11	5,11
		Sub-Total de Material				7,36
		Custo Direto Total				19,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,01
		Preço Unitário Adotado				19,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.11		TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	30/08/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0874800	18,63	1,63
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,0874800	22,72	1,99
		Sub-Total de Mão de Obra				3,62
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	43,90	1,36
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	38,12	1,83
	2	0219096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGO	UN	1,0000000	4,95	4,95
		Sub-Total de Material				8,14
		Custo Direto Total				11,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,76
		Preço Unitário Adotado				11,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.12		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/08/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5054400	18,63	9,42
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,5054400	22,72	11,48
		Sub-Total de Mão de Obra				20,90
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	43,90	1,10
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	38,12	1,52
	2	0212193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	10,54	10,65
		Sub-Total de Material				13,27
		Custo Direto Total				34,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,17
		Preço Unitário Adotado				34,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 909
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.13		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4374000	18,63	8,15
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4374000	22,72	9,94
		Sub-Total de Mão de Obra				18,09
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500000	43,90	2,20
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,99	5,99
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800000	38,12	3,05
		Sub-Total de Material				11,24
		Custo Direto Total				29,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,33
		Preço Unitário Adotado				29,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.14		LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0874800	18,63	1,63
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0874800	22,72	1,99
		Sub-Total de Mão de Obra				3,62
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	43,90	0,22
	2 0211411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000000	0,61	0,61
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0080000	38,12	0,30
		Sub-Total de Material				1,13
		Custo Direto Total				4,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,75
		Preço Unitário Adotado				4,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.15		REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5929200	18,63	11,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5929200	22,72	13,47
		Sub-Total de Mão de Obra				24,52
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,27	0,32
	2 0211807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	UN	1,0000000	66,88	66,88
		Sub-Total de Material				67,20
		Custo Direto Total				91,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,72



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				91,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.16		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4860000	18,63	9,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4857084	22,72	11,04
		Sub-Total de Mão de Obra				20,09
	2 0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	49,51	49,51
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
		Sub-Total de Material				49,59
		Custo Direto Total				69,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,68
		Preço Unitário Adotado				69,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.17		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1166400	18,63	2,17
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1163484	22,72	2,64
		Sub-Total de Mão de Obra				4,81
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005000	43,90	0,02
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002000	38,12	0,01
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100000	2,91	2,94
		Sub-Total de Material				2,97
		Custo Direto Total				7,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,78
		Preço Unitário Adotado				7,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.18		JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1944000	18,63	3,62
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1944000	22,72	4,42
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025000	43,90	0,11
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,4000000	0,27	0,11
	2 0211303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000000	2,60	2,60
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040000	38,12	0,15
		Sub-Total de Material				2,97
		Custo Direto Total				11,01



J. L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS N.º 911
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,01
		Preço Unitário Adotado				11,01


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.19		TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1846800	18,63	3,44
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1843884	22,72	4,19
		Sub-Total de Mão de Obra				7,63
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090000	43,90	0,40
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036000	38,12	0,14
	2 0211972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000000	0,97	0,97
		Sub-Total de Material				1,51
		Custo Direto Total				9,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,14
		Preço Unitário Adotado				9,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.20		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9440000	18,63	36,22
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,9440000	22,72	44,17
		Sub-Total de Mão de Obra				80,39
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	384,86	384,86
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	203,61	203,61
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,21	17,21
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,27	0,15
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,29	14,58
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	28,14	28,14
		Sub-Total de Material				648,55
		Custo Direto Total				728,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				728,94
		Preço Unitário Adotado				728,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.21		TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6318000	18,63	11,77
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,6318000	22,72	14,35



JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				26,12
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
	2 0212130	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,0000000	31,92	31,92
		Sub-Total de Material				32,00
		Custo Direto Total				58,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				58,12
		Preço Unitário Adotado				58,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.22		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	30/08/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5929200	18,63	11,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5929200	22,72	13,47
		Sub-Total de Mão de Obra				24,52
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,27	0,32
	2 0212593	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000000	62,55	62,55
		Sub-Total de Material				62,87
		Custo Direto Total				87,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,39
		Preço Unitário Adotado				87,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0719280	17,37	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				1,25
		Custo Direto Total				1,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,25
		Preço Unitário Adotado				1,25

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.


 JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



Adahil Veras Leffão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEFFÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 213
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7200000	17,37	168,84
		Sub-Total de Mão de Obra				168,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	65,61	51,04
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	74,06	71,53
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				241,37
		Custo Direto Total				410,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				410,21
		Preço Unitário Adotado				410,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0270216	17,37	0,47
		Sub-Total de Mão de Obra				0,47
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	87,61	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	76,76	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	277,55	3,86
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	235,65	3,11
		Sub-Total de Equipamento				7,02
		Custo Direto Total				7,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,49
		Preço Unitário Adotado				7,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2024676	17,37	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				3,52
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	25.838,68	10,34
		Sub-Total de Material				10,34
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	57,98	0,92
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	181,73	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	26,85	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	165,96	4,28
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	370,60	15,45
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	139,49	5,82
		Sub-Total de Equipamento				26,47
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	37,59	41,35
		Total de Serviços Auxiliares				41,35
		Custo Direto Total				81,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 914
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,68
		Preço Unitário Adotado				81,68


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	30/08/2022		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0571536	22,16	1,27
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5717304	17,37	9,93
		Sub-Total de Mão de Obra				11,20
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,09	6,31
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,64	0,05
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,05	0,42
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,31	1,27
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	595,84	0,30
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,74	7,96
		Sub-Total de Material				16,31
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	33,26	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	22,02	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	102,58	6,03
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	22,95	4,05
		Sub-Total de Equipamento				10,08
		Custo Direto Total				37,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,59
		Preço Unitário Adotado				37,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,8320000	17,37	101,30
		Sub-Total de Mão de Obra				101,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	65,61	58,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,54	158,76
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,83	60,05
		Sub-Total de Material				277,02
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	23,74	16,95
		Sub-Total de Equipamento				16,95
		Custo Direto Total				395,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				395,27
		Preço Unitário Adotado				395,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



JL EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	30/08/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,8600000	23,17	112,61
	1 0112543	SERVENTE	H	7,7760000	17,37	135,07
		Sub-Total de Mão de Obra				247,68
		Custo Direto Total				247,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				247,68
		Preço Unitário Adotado				247,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7200000	17,37	168,84
		Sub-Total de Mão de Obra				168,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,61	79,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,54	262,44
		Sub-Total de Material				342,22
		Custo Direto Total				511,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				511,06
		Preço Unitário Adotado				511,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	31,5414000	17,37	547,87
		Sub-Total de Mão de Obra				547,87
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,61	79,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,54	157,68
		Sub-Total de Material				237,46
		Custo Direto Total				785,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				785,33
		Preço Unitário Adotado				785,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/08/2022		
	1 0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 916
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
		Sub-Total de Mão de Obra				25,72
		Serviços Auxiliares				
A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
		Total de Serviços Auxiliares				0,22
		Custo Direto Total				25,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,94
		Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30/08/2022		
1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0120000	18,16	0,22
		Sub-Total de Mão de Obra				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/08/2022		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	12,00	12,00
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				18,29
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				18,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS N° 917
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				18,50
		Preço Unitário Adotado				18,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/08/2022		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	12,00	0,21
		Sub-Total de Mão de Obra				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,8320000	17,37	101,30
		Sub-Total de Mão de Obra				101,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	65,61	58,86
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,54	152,28
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	71,83	60,05
		Sub-Total de Material				271,19
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	23,74	16,95
		Sub-Total de Equipamento				16,95
		Custo Direto Total				389,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				389,44
		Preço Unitário Adotado				389,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7200000	17,37	168,84
		Sub-Total de Mão de Obra				168,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,61	79,78
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,07	194,74
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54	197,10
		Sub-Total de Material				471,62
		Custo Direto Total				640,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				640,46
		Preço Unitário Adotado				640,46



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/08/2022		
	1 0106110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
		Sub-Total de Mão de Obra				24,57
		Serviços Auxiliares				
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				24,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,74
		Preço Unitário Adotado				24,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30/08/2022		
	1 0106110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0094000	18,16	0,17
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	30/08/2022		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8269000	65,61	54,25
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0194000	0,54	114,49
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5782000	91,08	52,66
		Sub-Total de Material				221,40
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2776876	18,50	42,14



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4396292	23,63	34,02
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7623000	1,84	1,40
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7188000	0,37	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				77,83
		Custo Direto Total				299,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				299,23
		Preço Unitário Adotado				299,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	30/08/2022		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
		Sub-Total de Mão de Obra				23,51
		Serviços Auxiliares				
A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,12
		Custo Direto Total				23,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,63
		Preço Unitário Adotado				23,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA	H	30/08/2022		



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 820
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE


EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	1	0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0067000	18,16	0,12
			Sub-Total de Mão de Obra				0,12
			Custo Direto Total				0,12
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				0,12
			Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHP	30/08/2022			
		Serviços Auxiliares					
	A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
	A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,04	0,04
	A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,36	0,36
	A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	1,11	1,11
			Total de Serviços Auxiliares				1,84
			Custo Direto Total				1,84
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				1,84
			Preço Unitário Adotado				1,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/08/2022			
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	5.209,43	0,33
			Sub-Total de Equipamento				0,33
			Custo Direto Total				0,33
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				0,33



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 21 H		30/08/2022		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	5.209,43	0,04
		Sub-Total de Equipamento				0,04
		Custo Direto Total				0,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,04
		Preço Unitário Adotado				0,04


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 21 H		30/08/2022		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	5.209,43	0,36
		Sub-Total de Equipamento				0,36
		Custo Direto Total				0,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,36
		Preço Unitário Adotado				0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 21 H		30/08/2022		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,89	1,11
		Sub-Total de Material				1,11
		Custo Direto Total				1,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,11
		Preço Unitário Adotado				1,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	CHI	30/08/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
	A	88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/08/2022		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0777600	18,63	1,45
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0777600	23,17	1,80
		Sub-Total de Mão de Obra				3,25
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,77	0,20
	2	0210163 ACO CA-50	KG	1,1500000	9,23	10,61
		Sub-Total de Material				10,81
		Custo Direto Total				14,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,06
		Preço Unitário Adotado				14,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/08/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,5758000	17,37	44,74
		Sub-Total de Mão de Obra				44,74
		Custo Direto Total				44,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,74
		Preço Unitário Adotado				44,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3022		PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES	M2	30/08/2022		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE


EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3402000	18,63	6,34
1	0112395	PINTOR	H	0,3888000	23,17	9,01
		Sub-Total de Mão de Obra				15,35
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
2	0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,58	1,39
2	0212425	SOLVENTE	L	0,0500000	13,11	0,66
2	0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,1700000	24,23	4,12
		Sub-Total de Material				6,38
		Custo Direto Total				21,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,73
		Preço Unitário Adotado				21,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3139		BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	30/08/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,1800144	17,37	3,13
		Sub-Total de Mão de Obra				3,13
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0003000	25.838,68	7,75
		Sub-Total de Material				7,75
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0111000	57,98	0,64
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	181,73	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	26,85	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0259000	165,96	4,30
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0370000	370,60	13,71
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0370000	139,49	5,16
		Sub-Total de Equipamento				23,81
		Serviços Auxiliares				41,35
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	37,59	41,35
		Total de Serviços Auxiliares				41,35
		Custo Direto Total				76,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				76,04
		Preço Unitário Adotado				76,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3160		DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30/08/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0025272	17,37	0,04
		Sub-Total de Mão de Obra				0,04
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	76,76	-
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013000	235,65	0,31
		Sub-Total de Equipamento				0,31
		Custo Direto Total				0,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 924
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				0,35
		Preço Unitário Adotado				0,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA				
	1 0112543	SERVENTE	M3	30/08/2022		
		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0145800	17,37	0,25
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	87,61	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	76,76	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	277,55	2,05
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	235,65	1,77
		Sub-Total de Equipamento				3,83
		Custo Direto Total				4,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição		0,0000000		4,08
		Preço Unitário Adotado				4,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3218		EXPURGO DE JAZIDA				
	1 0112543	SERVENTE	M3	30/08/2022		
		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0226476	17,37	0,39
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	76,76	0,39
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0116000	235,65	-
		Sub-Total de Equipamento				2,73
		Custo Direto Total				2,73
		Taxa de BDI %				3,12
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				3,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3244		USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS				
	1 0112543	SERVENTE	M3	30/08/2022		
		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0777600	17,37	1,35
	3 0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0096000	50,10	1,35
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0012000	87,61	0,48
	3 0310627	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	0,0000000	28,53	0,11
	3 0310671	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	0,0000000	82,67	-
	3 0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0304000	157,81	4,80
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0121000	277,55	3,36
	3 0310741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	0,0133000	169,34	2,25

CP



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1


FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	3 0310784	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	0,0133000	150,13	2,00
		Sub-Total de Equipamento				13,00
		Custo Direto Total				14,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,35
		Preço Unitário Adotado				14,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C5033		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M	UN	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5272000	17,37	43,90
		Sub-Total de Mão de Obra				43,90
	2 0219515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2	UN	1,0000000	718,04	718,04
		Sub-Total de Material				718,04
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,3000000	125,53	163,19
		Sub-Total de Equipamento				163,19
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3800000	410,21	155,88
	A C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,3800000	146,34	55,61
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,5300000	44,74	23,71
		Total de Serviços Auxiliares				235,20
		Custo Direto Total				1.160,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.160,33
		Preço Unitário Adotado				1.160,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/08/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9440000	23,17	45,04
	1 0112543	SERVENTE	H	5,8320000	17,37	101,30
		Sub-Total de Mão de Obra				146,34
		Custo Direto Total				146,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,34
		Preço Unitário Adotado				146,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	M2	30/08/2022		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5552000	23,17	36,03
1	0112543	SERVENTE	H	1,7549460	17,37	30,48
		Sub-Total de Mão de Obra				66,51
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	65,61	1,99
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	1,07	4,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,54	2,46
2	0212082	TUJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,56	47,04
		Sub-Total de Material				56,36
		Custo Direto Total				122,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				122,87
		Preço Unitário Adotado				122,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	30/08/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0777600	18,63	1,45
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0777600	23,17	1,80
		Sub-Total de Mão de Obra				3,25
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,77	0,20
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	8,05	9,26
		Sub-Total de Material				9,46
		Custo Direto Total				12,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,71
		Preço Unitário Adotado				12,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2827		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	30/08/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3122000	18,63	24,45
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,3122000	23,17	30,40
		Sub-Total de Mão de Obra				54,85
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	23,14	9,95
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000000	12,26	24,52
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,61	7,05
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000000	9,73	15,57
2	0212408	PREGO 14x18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	16,28	4,07
		Sub-Total de Material				61,16
		Custo Direto Total				116,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				116,01
		Preço Unitário Adotado				116,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 927
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	30/08/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5832000	23,17	13,51
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5832000	17,37	10,13
		Sub-Total de Mão de Obra				23,64
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	379,84	9,50
		Total de Serviços Auxiliares				9,50
		Custo Direto Total				33,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,14
		Preço Unitário Adotado				33,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7200000	17,37	168,84
		Sub-Total de Mão de Obra				168,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,61	79,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,54	131,22
		Sub-Total de Material				211,00
		Custo Direto Total				379,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				379,84
		Preço Unitário Adotado				379,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/08/2022		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	13,47	13,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
		Sub-Total de Mão de Obra				19,90
		Serviços Auxiliares				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 928
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				
		Custo Direto Total				0,41
		Taxa de BDI %				20,31
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				20,31
						20,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	13,47	0,41
		Sub-Total de Mão de Obra				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Taxa de BDI %				0,41
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				0,41
						0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	30/08/2022		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
		Sub-Total de Mão de Obra				1,07
		Serviços Auxiliares				24,59
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,55	0,55
		Total de Serviços Auxiliares				0,55
		Custo Direto Total				0,55
		Taxa de BDI %				25,14
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				25,14
						25,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS nº 929
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE


EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	30/08/2022		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	18,16	0,55
		Sub-Total de Mão de Obra				0,55
		Custo Direto Total				0,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,55
		Preço Unitário Adotado				0,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91170		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS M M		30/08/2022		
	2 0200392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,6500000	2,04	1,33
		Sub-Total de Material				1,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0097200	19,51	0,19
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670680	24,27	1,63
		Total de Serviços Auxiliares				1,82
		Custo Direto Total				3,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,15
		Preço Unitário Adotado				3,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	30/08/2022		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	13,47	13,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,94	0,94
		Sub-Total de Mão de Obra				19,31
		Serviços Auxiliares				
	A 95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				0,20



Adahil Veras Leitão
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLS
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 Nº 930
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1


FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR/ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				19,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,51
		Preço Unitário Adotado				19,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	30/08/2022		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0146000	13,47	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/08/2022		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,94	0,94
		Sub-Total de Mão de Obra				24,00
		Serviços Auxiliares				
	A 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				0,27
		Custo Direto Total				24,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,27
		Preço Unitário Adotado				24,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	30/08/2022		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0146000	18,16	0,27



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3		M3	30/08/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	31,5414000	17,37	547,87
		Sub-Total de Mão de Obra				547,87
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	65,61	79,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,54	262,44
		Sub-Total de Material				342,22
		Custo Direto Total				890,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				890,09
		Preço Unitário Adotado				890,09

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS N.º 955
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

Benefício		%
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

Impostos		%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (50% de base de cálculo com uma alíquota de 5%)	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,15

BDI=	20,35%
-------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 934
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS - Nº 2023.01.27.1
 FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

COMPOSIÇÃO IMPOSTOS E TAXAS		
COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (50% de base de cálculo com uma alíquota de 5%)	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,15

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÉS) E SINAPI (CE) 08/2022
 ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÉS); BDI: 20,35%

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SEINFRA SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		112,76	71,07

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. nº: 936
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CRATO/ CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS - N° 2023.01.27.1

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) | 71,07% (MÊS) E SINAPI (CE) 08/2022

ONERADA - ENCARGOS: 112,51% (HORA) | 70,80% (MÊS); BDI: 20,35%

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI SEM DESONERAÇÃO			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,64	16,61
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,16	10,91
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,43	6,11
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,91	6,48
TOTAL (A+B+C+D)		112,51	70,80

CRATEÚS/CE, 17 DE MARÇO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90