

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	F	DESCR.	ACRESC.	PLANTILA	ORDEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S41	1	3,50	3,50		0,30	2,54	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	7,14	7,14	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S42	1	4,50	4,50		2,00		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	98823	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	40,50	40,50	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S42	1	49,50	1,00		7,70		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	32,74	32,74	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S42	1	40,50	1,25		32,74		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,80	17,80	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S42	1	40,50	1,25		32,74		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	17,80	17,80	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	4,00	4,00		0,40		805 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	6,40	6,40	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	4,00	4,00		0,40		805 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	0,80	0,80	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	4,00	4,00		0,40	4,27	805 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	10,67	10,67	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	4,00	4,00		0,40	4,27	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	10,67	10,67	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	5,00	5,00		2,00		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	98823	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	50,00	50,00	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	50,00	1,00		11,47		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	38,53	38,53	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	50,00	1,25		38,53		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	23,97	23,97	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S44	1	50,00	1,25		38,53		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23,97	23,97	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	2,75	2,75		0,25		805 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	2,75	2,75	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	2,75	2,75		0,25		805 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	0,38	0,38	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	2,75	2,75		0,25	1,29	805 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	3,15	3,15	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	2,75	2,75		0,25	1,29	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	3,15	3,15	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	3,75	3,75		2,00		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	98823	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	28,15	28,15	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	28,15	1,00		3,53		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	26,60	26,60	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	28,15	1,25		24,67		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,56	10,56	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S47	1	28,15	1,25		24,67		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10,56	10,56	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S48	1	2,15	2,15		0,20		805 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,72	1,72	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	2,15	2,15		0,05		805 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	0,23	0,23	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	2,15	2,15		0,20	0,92	805 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	1,54	1,54	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	2,15	2,15		0,20	0,92	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,54	1,54	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	3,15	3,15		2,00		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	98823	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	19,85	19,85	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	19,85	1,00		1,73		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	16,07	16,07	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	19,85	1,25		16,07		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,73	6,73	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S43	1	19,85	1,25		16,07		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6,73	6,73	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	3,35	3,35		0,35		805 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	4,69	4,69	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	3,35	3,35		0,35	2,62	805 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	6,55	6,55	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	3,35	3,35		0,35	2,62	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	6,55	6,55	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	4,35	4,35		2,00		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	98823	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	37,60	37,60	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	37,60	1,00		7,11		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	30,74	30,74	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	37,60	1,25		30,74		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	16,07	16,07	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S45	1	37,60	1,25		30,74		804 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	16,07	16,07	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S46	1	4,40	4,40		0,40		805 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	98534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	7,92	7,92	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S46	1	4,40	4,40		0,40	5,87	805 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	14,52	14,52	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 16	SAPATA - S46	1	4,40	4,40		0,40	5,87	805 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	14,52	14,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1458
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

310 Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 RACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-GP

CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-GP

Secretaria de Infraestrutura
 Samuel Gonçalves Dantas

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MOSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

QUANT.	UNID.	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	N	E	DESC	ACRESC.	PLANTILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT.TOTAL
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	5,40	5,40	2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	58,37	58,37
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	58,32	1,90		15,49		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96595	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	42,83	42,83
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	58,32	1,20		42,83		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1972897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	30,07	30,07
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	58,32	1,20		42,83		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,07	30,07
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S48	1	3,50	3,50	0,35			B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,50	4,50
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	3,50	3,50	0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,61	0,61
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S48	1	3,50	3,50	0,35	2,86		B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110653	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	7,15	7,15
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S48	1	3,50	3,50	0,35	2,86		B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	109673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,15	7,15
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	4,50	4,50	2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	40,50	40,50
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S46	1	40,50	1,00		7,70		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96695	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	32,74
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S48	1	40,50	1,25		32,74		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1972897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,88	17,88
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATA - S48	1	40,50	1,25		32,74		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,88	17,88
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATAS - PR-18	1	81,00	1,00				B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	AFIRMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,00	81,00
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATAS - PR-18	1	910,00	1,00				B05 - INFRAESTRUTURA	E04	SINAPI	96547	AFIRMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	910,00	910,00
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-18	SAPATAS - PR-18	1	925,00	1,00				B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	AFIRMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	925,00	925,00
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	2,60	2,60	0,25			B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,60	2,60
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	2,60	2,60	0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,34	0,34
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	2,60	2,60	0,25	1,70		B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110653	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	2,60	2,60	0,25	1,13		B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	109673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	3,60	3,60	2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	25,92	25,92
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	25,92	1,00		3,15		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96695	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1972897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S51	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	2,60	2,60	0,25			B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,60	2,60
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	2,60	2,60	0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,34	0,34
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	2,60	2,60	0,25	1,13		B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110653	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	2,60	2,60	0,25	1,13		B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	109673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	3,60	3,60	2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	25,92	25,92
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	25,92	1,00		3,15		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96695	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1972897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S50	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	2,60	2,60	0,25			B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,60	2,60
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	2,60	2,60	0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,34	0,34
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	2,60	2,60	0,25	1,13		B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110653	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	2,60	2,60	0,25	1,13		B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	109673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,82	2,82
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	3,60	3,60	2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	25,92	25,92
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	25,92	1,00		3,15		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96695	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1972897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S54	1	25,92	1,25		22,77		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,63	9,63
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S56	1	1,70	1,70	0,00			B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,36	1,36
		A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR-19	SAPATA - S56	1	1,70	1,70	0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,14	0,14

CREAÇÃO 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107/2021-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 Ildio Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREAÇÃO 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	#	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S06	1	1,75	1,75		0,25		0,35	B04 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,94	0,94
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S05	1	1,75	1,75		0,25		0,35	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	104673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,95	0,95
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S06	1	2,71	2,71		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	14,58	14,58
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S02	1	14,58	1,00			1,11		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,47	13,47
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S06	1	14,58	1,25			13,47		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,75	4,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S06	1	14,58	1,25			13,47		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4,75	4,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	2,05	2,05	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,64	1,64
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	2,05	2,05		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,21	0,21
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	2,05	2,05		0,20		0,58	B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	1,41	1,41
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	2,05	2,05		0,21		0,59	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,41	1,41
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	3,05	3,05		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	18,61	18,61
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	18,61	1,01			1,01		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,97	16,99
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	18,61	1,27			16,99		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,26	6,26
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S41	1	18,61	1,25			16,95		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6,26	6,26
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	2,30	2,30	0,25				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	2,30	2,30
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	2,30	2,30		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,24	0,24
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	2,30	2,30		0,25		0,88	B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	2,00	2,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	2,30	2,30		0,25		0,88	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	2,20	2,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	3,30	3,30		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	21,78	21,78
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	21,78	1,00			2,47		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,31	19,31
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	21,78	1,28			19,31		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,91	7,91
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S49	1	21,78	1,28			19,31		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	7,91	7,91
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	1,40	1,40	0,21				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,12	1,12
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	1,40	1,40		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,19	0,19
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	1,40	1,40		0,20		0,13	B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,52	0,52
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	1,40	1,40		0,20		0,15	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,52	0,52
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	2,40	2,40		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	11,52	11,52
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	11,52	1,04			0,62		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,99	10,99
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	11,52	1,25		0,50			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,50	3,50
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - Spr16	1	11,52	1,25		0,50			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3,50	3,50
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	1,00	1,00	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	0,84	0,90
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	1,00	1,00		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,05	0,05
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	1,00	1,00		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	1,00	1,00		0,21			B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,21	0,21
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	2,00	2,00		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	8,01	8,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	8,00	1,00			0,25		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,71	7,71
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	8,00	1,22			7,75		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S620	1	8,00	1,25			7,75		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S633	1	1,00	1,00	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	0,84	0,84
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S633	1	1,00	1,00		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,05	0,05
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S633	1	1,00	1,00		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,21	0,21

CREAÇÃO 344559 RNP 06/18/93-5
 Data: 03/10/2023
 Selo: 180 9334

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. nº. 1300
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Selo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretario de Infraestrutura
 CREAÇÃO 344559 RNP 06/18/93-5
 Portaria 010/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	MVLT	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEN	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S631	1	1,31	1,90		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S631	1	2,00	2,00		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	6,00	6,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S631	1	8,31	1,00		0,20			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	7,75	7,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S632	1	8,25	1,25		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S633	1	8,20	1,20		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	2,30	2,30	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,84	1,84
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	2,30	2,50		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,25	0,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	2,30	2,30		0,20		0,71	B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	1,75	1,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	2,30	2,30		0,21		0,71	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,70	1,70
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	3,30	3,30		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	21,78	21,78
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	21,79	1,60		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	19,75	19,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	21,79	1,25		19,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,47	7,47
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S52	1	21,79	1,25		19,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	7,47	7,47
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	2,90	2,90	0,30				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	3,48	3,48
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	2,90	2,90		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,42	0,42
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	2,90	2,90		0,30		1,58	B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	4,21	4,21
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	2,90	2,90		0,30		1,58	B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	4,20	4,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	3,90	3,90		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	30,42	30,42
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	30,42	1,00		4,63			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	25,79	25,79
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	30,42	1,25		25,79			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	12,23	12,23
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S53	1	30,42	1,25		25,79			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	12,23	12,23
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	1,00	1,00	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	0,80	0,80
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	1,00	1,00		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,65	0,65
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	1,00	1,00		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S630	1	1,00	1,00		0,21			B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	2,00	2,00		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	8,00	8,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	8,00	1,00		0,20			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	7,75	7,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	8,00	1,25		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S636	1	8,00	1,25		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	1,00	1,00	0,20				B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	0,80	0,80
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	1,00	1,00		0,05			B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,65	0,65
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	1,00	1,00		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	1,00	1,00		0,20			B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,20	0,20
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	2,00	2,00		2,00			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	8,00	8,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	8,00	1,00		0,20			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02	SINAPI	96996	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	7,75	7,75
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	8,00	1,25		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATA - S637	1	8,00	1,25		7,75			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,25	2,25
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATAS - PR 19	1	34,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	34,00	34,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATAS - PR 19	1	183,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	183,00	183,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR 19	SAPATAS - PR 19	1	581,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	581,00	581,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES	1	90,29	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	CPU	CP110853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	90,29	90,29
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES	1	90,29	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E04	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	90,29	90,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. nº. 1451
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 João Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

Info Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tbc: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	F	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNIT.	Q. JANT. TOTAL
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES	1	935,92	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	935,92	935,92
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	403,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	403,00	403,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	45,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	45,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	645,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	645,00	645,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	119,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	119,00	119,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	50,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	50,00	50,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	785,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	785,00	785,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 03	1	429,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	429,00	429,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 03	1	748,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	748,00	748,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	257,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	257,00	257,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	12,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,00	12,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	361,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	361,00	361,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	168,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	168,00	168,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	195,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	195,00	195,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	190,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	190,00	190,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	224,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	224,00	224,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	66,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,00	66,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	373,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	373,00	373,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	80,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	80,00	80,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	55,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	55,00	55,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	1.074,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.074,00	1.074,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 06	1	409,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	409,00	409,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 06	1	685,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	685,00	685,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	400,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	400,00	400,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	45,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	45,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	624,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	624,00	624,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	148,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	148,00	148,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	50,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	50,00	50,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	781,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	781,00	781,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 08	1	429,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	429,00	429,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 08	1	748,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	748,00	748,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	270,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	270,00	270,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	21,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	21,00	21,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	362,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	362,00	362,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	168,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	168,00	168,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	239,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	239,00	239,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	355,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	355,00	355,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	246,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	246,00	246,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	56,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	56,00	56,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	420,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	420,00	420,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	118,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	118,00	118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS. No. 1409

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Secretário de Infraestrutura
 CRENCE 344559 RNP 0612879315
 Portaria 0107007/2021-CP

Companhias Datas

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPEN./ENCL.	R	C	Z	H	F	DESC	ENDEREÇO	PLANEJADA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	24,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	24,00	24,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	889,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	889,00	889,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 11	1	385,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	385,00	385,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 11	1	643,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	643,00	643,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS	1	281,77	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	CPU	CP10853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	281,77	281,77
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS	1	281,77	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E04	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	281,77	281,77
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS	1	2.436,14	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	2.436,14	2.436,14
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	392,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	392,00	392,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	27,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	27,00	27,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	8,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8,00	8,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	474,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	474,00	474,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	204,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	204,00	204,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	111,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	111,00	111,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	71,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	71,00	71,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	316,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	316,00	316,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	49,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	49,00	49,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	184,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	184,00	184,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	157,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	157,00	157,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	296,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	296,00	296,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	32,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	32,00	32,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	1.046,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.046,00	1.046,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	181,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	181,00	181,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	4,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4,00	4,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	53,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	53,00	53,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	242,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	242,00	242,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	13,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13,00	13,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	111,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	111,00	111,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	255,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	255,00	255,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	4,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4,00	4,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	105,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	105,00	105,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	185,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	185,00	185,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	149,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	149,00	149,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	289,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	289,00	289,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	119,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	119,00	119,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	135,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	135,00	135,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	3,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3,00	3,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	32,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	32,00	32,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	121,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	121,00	121,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	118,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	118,00	118,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	134,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	134,00	134,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 32	1	524,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	524,00	524,00

Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344558 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. No. 1827
 Ilião Samuel Gonçalves L. J.
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344558 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	M	E	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	173,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	173,00	173,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	40,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	40,00	40,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	785,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	785,00	785,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	140,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	140,00	140,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES	1	256,98	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E03	CPU	CP110853	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	256,98	256,98
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES	1	256,98	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E04	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	256,98	256,98
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES	1	256,98	60,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	15.418,80	15.418,80
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES	1	648,19	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	CPU	CP1203637	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0,97 KG/M2), PAINEL 2.45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	648,19	648,19
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES NERVURADAS	1	218,87	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	SINAPI	92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	218,87	218,87
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES MACIÇAS	1	429,32	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	SINAPI	92532	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	429,32	429,32
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES NERVURADAS	1	218,87	3,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	CPU	CP1207631	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	656,61	656,61
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES MACIÇAS	1	429,32	3,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E01	CPU	CP1207631	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.287,96	1.287,96
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PR. 27	1	1.791,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.791,00	1.791,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PR. 27	1	630,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	630,00	630,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 29	1	61,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	61,00	61,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 29	1	177,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	177,00	177,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 29	1	770,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	770,00	770,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 29	1	528,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	528,00	528,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 29	1	4.072,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4.072,00	4.072,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	215,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	215,00	215,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	102,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	102,00	102,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	352,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	352,00	352,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	1.101,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.101,00	1.101,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	721,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	721,00	721,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 30	1	2.611,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.611,00	2.611,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 31	1	351,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	351,00	351,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 31	1	159,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	159,00	159,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 31	1	110,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	110,00	110,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - PAV. SUPERIOR - PR. 31	1	13,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13,00	13,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	1,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	1,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	581,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	581,00	581,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	497,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	497,00	497,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	692,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	692,00	692,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	437,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	437,00	437,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES - BARRILETE/ÁTICO - PR. 37	1	314,00	1,00					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	314,00	314,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	118,00	118,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	118,00	118,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	436,60	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	436,60	436,60
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	80,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	9.440,00	9.440,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00					B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	118,00	118,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00			1,35		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	159,30	159,30
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00			1,35		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	159,30	159,30
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	0,05					B05 - INFRAESTRUTURA	E01	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 06/2017	M3	5,90	5,90
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E04	CPU	CP110853	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 40 Mpa, INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	197,00	197,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 1805
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Ildio Samuel Gonçalves Lúcia
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CP

CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	197,00	197,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	1.162,00	1,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1.162,00	1.162,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	100,00					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	19.700,00	19.700,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00					B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	197,00	197,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00		1,35			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03	CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	265,95	265,95
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00		1,35			B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	265,95	265,95
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	2	40,37	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	169,55	339,11
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	3	3,78	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	15,88	47,63
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	3	3,85	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,17	48,51
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	3	8,00	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	33,60	100,80
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	1	6,00	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	25,20	75,20
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	4	2,00	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,40	33,60
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	1	40,37	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	169,55	169,55
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	7	4,15	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,43	122,01
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	2	1,11	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	4,66	9,32
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	2	1,11	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	4,66	9,32
A01_MERCADO	TÉRREO	VERTICAL	16	3,85	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,17	258,72
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	1,54	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	6,30	12,60
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	5,24	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	22,01	44,02
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	6,16	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	25,87	51,74
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	2,15	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,03	18,06
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	2,00	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	11,50	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	48,30	48,30
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	4,21	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,68	17,68
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	1,49	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	6,26	6,26
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	7,50	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	31,50	31,50
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	1,43	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	6,01	6,01
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	1,02	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	4,28	4,28
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	1,50	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	6,30	6,30
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	5,24	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	22,01	22,01
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	5,84	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	24,53	24,53
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	3,04	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	12,77	12,77
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	3	1,20	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	5,04	15,12
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	4,50	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	18,90	37,80
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	2,60	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,92	10,92
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	3	1,20	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	5,04	15,12
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	2,60	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,92	10,92
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	2	1,20	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	5,04	10,08
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	3,95	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,59	16,59
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	2,24	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,41	9,41
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	2,15	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,03	9,03
A01_MERCADO	TÉRREO	HORIZONTAL	1	3,15	4,20					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	13,23	13,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. nº 186
 Kato Samuel Gonçalves
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 34459 RNP 06/18/97931-5
 Portaria 01070072021-CP

CREACE 34459 RNP 06/18/97931-5
 Portaria 01070072021-CP
 Secretaria de Infraestrutura

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	A	C	Z	H	E	DESC.	ACRESC.	PLANTILHA	ORDEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ENG.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	2	5,60	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	28,11	56,22
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	2	6,16	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	30,92	61,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	1,99	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,99	9,99
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	1,60	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,03	8,03
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	2,21	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	11,09	11,09
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,30	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,57	16,57
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	2,21	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	11,09	11,09
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	1,76	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,84	8,84
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	5,68	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	28,51	28,51
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	8,06	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	40,16	40,16
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	7,32	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	36,75	36,75
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	7,32	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	36,75	36,75
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	10,33	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,33	10,33
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	9,00	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,00	9,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,61	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	3,61	3,61
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	5	10,83	3,52					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	38,12	190,61
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	2	4,45	3,52					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	15,66	31,33
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	10,79	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,78	10,78
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	13,82	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	41,46	41,46
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	13,82	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	69,38	69,38
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,36	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,08	10,08
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,36	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,87	16,87
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	7,88	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	39,56	39,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,36	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,08	10,08
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	3,36	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	16,87	16,87
A01_MERCADO	SUPERIOR	HORIZONTAL	1	16,13	5,02					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	80,97	80,97
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA	2	11,83	2,40					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	28,39	56,78
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA	2	1,92	2,40					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	4,61	9,22
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA	2	11,78	0,30					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	3,53	7,07
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA	2	5,83	0,30					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E01	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	1,75	3,50
A01_MERCADO	TÉRREO	ANEXO	1	2,90	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	7,81	7,81
A01_MERCADO	TÉRREO	ANEXO	1	7,40	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	22,21	22,21
A01_MERCADO	TÉRREO	ANEXO	1	4,00	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	12,01	12,01
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	3,95	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	11,85	11,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	5,36	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	16,08	16,08
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	3,02	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	9,06	9,06
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	3,83	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	11,40	11,40
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	2,10	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	6,30	6,30
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	2,10	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	6,30	6,30
A01_MERCADO	SUPERIOR	ANEXO	1	3,95	3,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E03	CPU	CP1200176	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	11,97	11,97
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (1)	1	1.882,56	0,16					B11 - PAV. INTERNA	E02	SINAPI	100324	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 07/2019	M3	188,26	188,26
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (1)	1	1.882,56	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E03	SINAPI	95241	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	1.882,56	1.882,56
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (1)	1	1.882,56	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E06	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	1.882,56	1.882,56
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (1)	1	1.882,56	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M3	1.882,56	1.882,56
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (1)	1	1.882,56	0,15					B11 - PAV. INTERNA	E01	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M2	282,38	282,38
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (2)	1	469,41	0,05					B12 - PAV. EXTERNA	E01	SINAPI	100324	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 07/2019	M3	23,47	23,47
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (2)	1	469,41	1,00					B12 - PAV. EXTERNA	E06	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	469,41	469,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 1808
 Secretaria de Infraestrutura
 CREACC 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

Secretário de Infraestrutura
 CREACC 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Título: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	W	E	DESO	ACRES:	PLANILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (2)	1	469,41	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	469,41	469,41
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (2)	1	469,41	0,15					B11 - PAV. INTERNA	E01	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	70,41	70,41
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	121,16	1,00					B12 - PAV. EXTERNA	E05	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	121,16	121,16
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	121,16	0,05					B12 - PAV. EXTERNA	E01	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	6,06	6,06
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	121,16	0,05					B12 - PAV. EXTERNA	E02	SINAPI	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSOS) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,06	6,06
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	121,16	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP113447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	121,16	121,16
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	121,16	0,15					B11 - PAV. INTERNA	E01	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,17	18,17
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	206,89	1,00					B12 - PAV. EXTERNA	E01	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	206,89	206,89
A01_MERCADO	TÉRREO	PISO TIPO (3)	1	206,89	0,30					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	M	62,07	62,07
A01_MERCADO	TÉRREO	RODAPÉ TIPO (1)	1	592,96	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E08	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	592,96	592,96
A01_MERCADO	TÉRREO	RODAPÉ TIPO (1)	1	592,96	0,10					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	59,30	59,30
A01_MERCADO	TÉRREO	RODAPÉ TIPO (2)	1	344,55	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E08	CPU	CP0100955	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO H=10CM	M	344,55	344,55
A01_MERCADO	TÉRREO	RODAPÉ TIPO (2)	1	344,55	0,10					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	34,45	34,45
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (1)	1	592,96	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	592,96	592,96
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (1)	1	592,96	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	592,96	592,96
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (1)	1	592,96	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	592,96	592,96
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (1)	1	592,96	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	592,96	592,96
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (2)	1	759,63	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	759,63	759,63
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (2)	1	759,63	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	759,63	759,63
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (2)	1	759,63	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	759,63	759,63
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (2)	1	759,63	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	759,63	759,63
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (2)	1	759,63	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	759,63	759,63
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (3)	1	59,94	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	59,94	59,94
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (3)	1	59,94	1,00					B09 - REV. INTERNO	E03	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	59,94	59,94
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (3)	1	59,94	1,00					B09 - REV. INTERNO	E05	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	59,94	59,94
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (3)	1	59,94	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	59,94	59,94
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (4)	1	758,56	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	758,56	758,56
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (4)	1	758,56	1,00					B09 - REV. INTERNO	E03	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	758,56	758,56
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (4)	1	758,56	1,00					B09 - REV. INTERNO	E05	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	758,56	758,56
A01_MERCADO	TÉRREO	REVESTIMENTO (4)	1	758,56	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	758,56	758,56
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (2)	1	40,37	45,22			305,64		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.519,89	1.519,89
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (2)	1	40,37	45,22			305,64		B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.519,89	1.519,89
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (2)	1	40,37	45,22			305,64		B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.519,89	1.519,89
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (3)	1	254,27	1,00					B13 - FORRO	E04	CPU	CP222202100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625MM X 1250MM, ESPESSURA DE 9,5MM, REMOVÍVEL	M2	254,27	254,27
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (3)	1	254,27	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	254,27	254,27
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (3)	1	254,27	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	254,27	254,27
A01_MERCADO	TÉRREO	TETO (3)	1	254,27	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	254,27	254,27
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	PISO TIPO (1)	1	124,84	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E02	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	PISO TIPO (1)	1	124,84	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E05	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	PISO TIPO (1)	1	124,84	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	RODAPÉ TIPO (1)	1	121,76	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E08	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	121,76	121,76
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	RODAPÉ TIPO (1)	1	121,76	0,10					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12,18	12,18
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	REVESTIMENTO (1)	1	365,28	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	365,28	365,28
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	REVESTIMENTO (1)	1	365,28	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	365,28	365,28
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	REVESTIMENTO (1)	1	365,28	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	365,28	365,28
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	REVESTIMENTO (1)	1	365,28	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	365,28	365,28
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	TETO (3)	1	124,84	1,00					B13 - FORRO	E04	CPU	CP222202100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625MM X 1250MM, ESPESSURA DE 9,5MM, REMOVÍVEL	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	TETO (3)	1	124,84	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	TETO (3)	1	124,84	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	124,84	124,84
A01_MERCADO	ADMINISTRAÇÃO	TETO (3)	1	124,84	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	124,84	124,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 1.169
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO
 Irlato Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-5P

Secretaria de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-5P

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/NO., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tip: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC.	ACRESC.	PLANILHA	ORDEN	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	SUPERIOR	PISO TIPO (1)	1	682,99	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E02	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M2	682,99	682,99
A01_MERCADO	SUPERIOR	PISO TIPO (1)	1	682,99	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E05	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	682,99	682,99
A01_MERCADO	SUPERIOR	PISO TIPO (1)	1	682,99	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	682,99	682,99
A01_MERCADO	SUPERIOR	RODAPE TIPO (1)	1	430,43	1,91					B11 - PAV. INTERNA	E08	SINAPI	101741	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF 09/2020	M	430,43	430,43
A01_MERCADO	SUPERIOR	RODAPE TIPO (1)	1	430,43	0,11					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	43,04	43,04
A01_MERCADO	SUPERIOR	RODAPE TIPO (2)	1	22,38	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E08	CPU	CP221808072	RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	22,38	22,38
A01_MERCADO	SUPERIOR	RODAPE TIPO (2)	1	22,31	0,10					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,24	2,24
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (1)	1	1.144,49	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	1.144,49	1.144,49
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (1)	1	1.144,49	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.144,49	1.144,49
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (1)	1	1.144,49	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 09/2014	M2	1.144,49	1.144,49
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (1)	1	1.144,49	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	1.144,49	1.144,49
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (2)	1	213,93	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	213,93	213,93
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (2)	1	213,93	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	213,93	213,93
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (2)	1	213,93	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	213,93	213,93
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (2)	1	213,93	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88485	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	213,93	213,93
A01_MERCADO	SUPERIOR	REVESTIMENTO (2)	1	213,93	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	213,93	213,93
A01_MERCADO	SUPERIOR	TETO (3)	1	403,12	1,00					B13 - FORRO	E04	CPU	CP222202100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625MM X 1250MM, ESPESURA DE 9,5MM, REMOVÍVEL	M2	403,12	403,12
A01_MERCADO	SUPERIOR	TETO (3)	1	403,12	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	403,12	403,12
A01_MERCADO	SUPERIOR	TETO (3)	1	403,12	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	403,12	403,12
A01_MERCADO	SUPERIOR	TETO (3)	1	403,12	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	403,12	403,12
A01_MERCADO	BARRILETE	PISO TIPO (1)	1	89,58	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E02	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	PISO TIPO (1)	1	89,58	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E05	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	PISO TIPO (1)	1	89,58	1,00					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	RODAPE TIPO (1)	1	66,92	1,00					B11 - PAV. INTERNA	E08	SINAPI	101741	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF 09/2020	M	66,92	66,92
A01_MERCADO	BARRILETE	RODAPE TIPO (1)	1	66,92	0,10					B35 - LIMP. FINAL	E01	CPU	CP109537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6,69	6,69
A01_MERCADO	BARRILETE	REVESTIMENTO (2)	1	200,76	1,00					B09 - REV. INTERNO	E01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	200,76	200,76
A01_MERCADO	BARRILETE	REVESTIMENTO (2)	1	200,76	1,00					B09 - REV. INTERNO	E02	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	200,76	200,76
A01_MERCADO	BARRILETE	REVESTIMENTO (2)	1	200,76	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	200,76	200,76
A01_MERCADO	BARRILETE	REVESTIMENTO (2)	1	200,76	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88485	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	200,76	200,76
A01_MERCADO	BARRILETE	REVESTIMENTO (2)	1	200,76	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	200,76	200,76
A01_MERCADO	BARRILETE	TETO (2)	1	89,58	1,00					B13 - FORRO	E01	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	TETO (2)	1	89,58	1,00					B13 - FORRO	E02	CPU	CP113034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	TETO (2)	1	89,58	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	TETO (2)	1	89,58	1,00					B19 - PINTURA	E02	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	BARRILETE	TETO (2)	1	89,58	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	89,58	89,58
A01_MERCADO	FACHADA	RUA MONS. ESMERALDO	1	45,39	9,50					B10 - REV. EXTERNO	E01	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	431,05	431,05
A01_MERCADO	FACHADA	RUA MONS. ESMERALDO	1	45,39	9,50					B10 - REV. EXTERNO	E02	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	431,05	431,05
A01_MERCADO	FACHADA	RUA MONS. ESMERALDO	1	45,39	9,50					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	431,05	431,05
A01_MERCADO	FACHADA	RUA MONS. ESMERALDO	1	45,39	9,50					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	431,05	431,05
A01_MERCADO	FACHADA	RUA NELSON ALENCAR	1	514,32	1,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	95,91	95,91
A01_MERCADO	FACHADA	RUA NELSON ALENCAR	1	402,77	10,39					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	418,41	418,41
A01_MERCADO	FACHADA	RUA NELSON ALENCAR	1	514,32	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E01	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	514,32	514,32
A01_MERCADO	FACHADA	RUA NELSON ALENCAR	1	514,32	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E02	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	514,32	514,32
A01_MERCADO	FACHADA	RUA NELSON ALENCAR	1	514,32	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	514,32	514,32
A01_MERCADO	FACHADA	RUA PADRE PITA (NORTE)	1	12,02	10,89					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	130,90	130,90
A01_MERCADO	FACHADA	RUA PADRE PITA (NORTE)	1	31,45	9,15					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	287,77	287,77
A01_MERCADO	FACHADA	RUA PADRE PITA (NORTE)	1	418,67	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E01	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	418,67	418,67
A01_MERCADO	FACHADA	RUA PADRE PITA (NORTE)	1	418,67	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E02	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	418,67	418,67

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLS Nº 13/20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

Ilião Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2023-01

Secretaria de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2023-01

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/NO., CENTRO, CRATO-CE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2

DATA: ABRIL/2023

Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	M	E	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEN	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	1,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF 01/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	1,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E06	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	2,00	2,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	4,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	CPU	CP111364	FERRILHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	1,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	1,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF 01/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM7	1	1,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	8,40	8,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	3,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	3,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,20	3,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM8	3	0,85	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	M	0,85	2,55
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	1,00	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,00	1,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	0,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	3,15	3,15
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	0,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF 01/2021	M2	3,15	3,15
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	0,60	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	3,15	3,15
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM9	1	0,65	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	M	0,65	0,65
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	3,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	3,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,20	3,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM10	3	0,80	2,10		2,50			B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	4,20	12,60
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM11	2	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	2,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM11	2	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	2,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM11	2	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	CPU	CP111364	FERRILHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	2,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM11	2	2,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	2,20	4,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA - PM1	5	1,80	1,50					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	CPU	CP221430070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	M2	2,70	13,50
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA - PM1	5	2,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	2,20	11,00
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF1	1	3,00	2,50					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	7,50	7,50
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF1	1	3,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	3,40	3,40
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF1	1	3,00	2,50		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	15,00	15,00
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF1	1	3,00	2,50		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	15,00	15,00
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF2	1	1,80	2,10					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	3,36	3,36
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF2	1	2,00	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	2,00	2,00
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF2	1	1,60	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	6,72	6,72
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF2	1	1,60	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,72	6,72
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF3	1	1,80	2,10					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	3,78	3,78
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF3	1	2,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	2,20	2,20
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF3	1	1,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	7,56	7,56
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF3	1	1,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,56	7,56
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF4	2	1,80	2,10					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	3,78	7,56
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF4	2	2,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	2,20	4,40
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF4	2	1,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	7,56	15,12
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF4	2	1,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,56	15,12
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF5	2	0,80	2,10					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	1,68	3,36
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF5	2	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,20	2,40
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF5	2	0,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	3,36	6,72
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF5	2	0,80	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	3,36	6,72
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF6	8	0,90	2,10					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	1,80	15,12
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF6	8	1,30	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	1,30	10,40
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF6	8	0,90	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	3,78	30,24
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF6	8	0,90	2,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	3,78	30,24
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF7	42	1,90													

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023

Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANO	ORDEN	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	FACHADA	RUA PADRE PITA (NORTE)	1	418,67	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	418,67	418,67
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	31,93	11,98					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	367,21	367,20
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	5,26	4,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	21,04	21,04
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	19,92	4,00					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	79,68	79,68
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	467,92	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E01	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	467,92	467,92
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	467,92	1,00					B10 - REV. EXTERNO	E02	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	467,92	467,92
A01_MERCADO	FACHADA	LADO ANEXO	1	467,92	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	467,92	467,92
A01_MERCADO	FACHADA	ANEXO	1	5,26	7,33					B10 - REV. EXTERNO	E01	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	38,56	38,56
A01_MERCADO	FACHADA	ANEXO	1	5,26	7,33					B10 - REV. EXTERNO	E02	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	38,56	38,56
A01_MERCADO	FACHADA	ANEXO	1	5,26	7,33					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	38,56	38,56
A01_MERCADO	FACHADA	ANEXO	1	5,26	7,33					B19 - PINTURA	E05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	38,56	38,56
A01_MERCADO	COBERTA	ESTRUTURA	1	24,83	1,00					B15 - COBERTURA	E01	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 12/2015	KG	24.830,00	24.830,00
A01_MERCADO	COBERTA	LATERAL	2	40,34	14,04					B15 - COBERTURA	E02	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	566,17	1.132,34
A01_MERCADO	COBERTA	LATERAL	2	40,34	14,04					B15 - COBERTURA	E03	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	566,17	1.132,34
A01_MERCADO	COBERTA	LATERAL	2	40,34	14,04	1,00		40,34		B15 - COBERTURA	E04	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M	68,41	136,82
A01_MERCADO	COBERTA	LATERAL	2	40,34	1,00					B15 - COBERTURA	E06	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	40,34	80,68
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	1	40,34	18,00					B15 - COBERTURA	E02	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	726,12	726,12
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	1	40,34	18,00					B15 - COBERTURA	E03	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	726,12	726,12
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	1	40,34	18,00	1,00				B15 - COBERTURA	E04	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M	116,68	116,68
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	1	40,34	1,00					B15 - COBERTURA	E05	CPU	CP129077	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	40,34	40,34
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	1	40,34	2,00					B15 - COBERTURA	E06	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	80,68	80,68
A01_MERCADO	COBERTA	CENTRAL/CUMEEIRA	2	8,10	0,50					B15 - COBERTURA	E03	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	4,05	81,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM2	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM2	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM2	4	1,30	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,30	5,20
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM2	4	0,95	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	0,95	3,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM3	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM3	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM3	4	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,20	4,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM3	4	0,85	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	0,85	3,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	4,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,20	4,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	4,20	16,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	4,20	16,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM4	4	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	4,20	16,80
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	6,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	1,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	6,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,20	7,20
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	4,20	25,20
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E02	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	4,20	25,20
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM5	6	0,80	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E05	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	4,20	25,20
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E01	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	1,20	2,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,40	2,40
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	2,00	1,00					B16 - ESQ. MADEIRA	E02	CPU	CP111364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	MADEIRA	PORTA DE MADEIRA - PM6	1	1,60	2,10			2,50		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	8,40	8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº. 157
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Iliao Samuel Gonçalves Junior
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-1
 Portaria 0107007/2021-CP

Iliao Samuel Gonçalves Junior
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-1
 Portaria 0107007/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEQUEÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPEN. DA	R	Q	U	H	E	DESC	ACRESC	PLANO/PLA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF8	1	0,80	1,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	0,80	0,80
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF8	1	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,20	1,20
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF8	1	0,80	1,00		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE FERRO - PF8	1	0,80	1,00		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE1	16	2,00	2,40					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1074136/3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	4,80	76,80
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE1	16	2,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,40	38,40
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE1	16	2,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	9,60	153,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE1	16	2,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	9,60	153,60
A01_MERCADO	AÇO	PORTÃO DE ENROLAR - PE1	16	2,00	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,00	32,80
A01_MERCADO	AÇO	PORTÃO DE ENROLAR - PE2	2	1,00	2,40					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1074136/3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,40	4,80
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE2	2	1,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,40	2,80
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE2	2	1,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	4,80	9,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE2	2	1,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,80	9,60
A01_MERCADO	AÇO	PORTÃO DE ENROLAR - PE2	2	1,00	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	1,00	2,10
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE3	9	3,00	2,40					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1074136/3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	7,20	64,80
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE3	9	3,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	3,40	30,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE3	9	3,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	14,40	129,60
A01_MERCADO	ACO	PORTÃO DE ENROLAR - PE3	9	3,00	2,40		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	14,40	129,60
A01_MERCADO	AÇO	PORTÃO DE ENROLAR - PE3	9	3,00	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	3,00	27,45
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA1	24	0,60	1,80					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	91336	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	1,08	25,92
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA2	7	0,60	2,50					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	91336	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	1,50	10,50
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA2	7	1,00	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,00	7,00
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA2	7	0,60	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	0,60	4,59
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA3	1	3,80	2,50					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF. 12/2019	M2	9,50	9,50
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA3	1	3,80	2,50					B17 - ESQ. METÁLICA	E05	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	M2	9,50	9,50
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO - PA3	1	3,80	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E05	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	3,80	3,85
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF1	1	4,80	3,70					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0300217	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	17,70	17,70
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF1	1	5,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	5,20	5,20
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF1	1	4,80	3,70		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	35,52	35,52
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF1	1	4,80	3,70		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	35,52	35,52
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF2	1	1,80	3,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0300217	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,58	5,58
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF2	1	2,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,20	2,20
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF2	1	1,80	3,10		2,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	11,10	11,10
A01_MERCADO	ACO	GRADIL DE FERRO - GF2	1	1,80	3,10		2,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	11,10	11,10
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA1	22	1,00	0,80					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP222501410	CAXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR	M2	0,60	13,20
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA1	22	1,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,40	30,80
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA1	22	1,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,40	30,80
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA1	22	1,00	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	CPU	CP121988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	1,00	23,10
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA2	1	2,00	1,50					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA2	1	2,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,40	2,40
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA2	1	2,40	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	2,40	2,40
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA2	1	2,00	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	CPU	CP121988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA3	2	1,20	0,80					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,96	1,92
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA3	2	1,60	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,60	3,20
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA3	2	1,60	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,60	3,20
A01_MERCADO	ALUMÍNIO	JANELA E COBOGÓS - JA3	2	1,20	1,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	CPU	CP121988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	1,20	2,50
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C1	2	0,80	1,70					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E02	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	1,36	2,72
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C1	2	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,20	2,40
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C1	2	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,20	2,40
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C2	14	0,80	0,40					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E02	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	0,32	4,48
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C2	14	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,20	16,80
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C2	14	1,20	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,20	16,80
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C3	4	1,40	0,30					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E02	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	0,42	1,68
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C3	4	1,80	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,80	7,20
A01_MERCADO	COBOGÓ	JANELA E COBOGÓS - C3	4	1,80	1,00					B07 - PAREDES E PAINÉIS	E05	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,80	7,20
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - FRENTE	34	1,85	1,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	1,85	62,90
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - FRENTE	34	1,85	1,00		0,00			B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	1,85	62,90
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - FRENTE	34	1,85	1,00		0,00			B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,85	62,90
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - LATERAIS	34	2,00	1,00		2,00			B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA			

Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	F	DESC	ACREDE	PLANELHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - LATERAIS	34	2,00	1,00			2,00		B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,00	136,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - TETO	34	2,00	1,00			2,00		B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	4,00	136,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - TETO	34	2,00	1,00			2,00		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	4,00	136,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES MENOR - TETO	34	2,00	1,00			2,00		B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,00	136,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - FRENTE	1	2,00	1,00			4,00		B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - FRENTE	1	2,00	1,00			4,00		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - FRENTE	1	2,00	1,00			4,00		B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - LATERAIS	1	2,00	1,00			2,00		B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	4,00	4,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - LATERAIS	1	2,00	1,00			2,00		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	4,00	4,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - LATERAIS	1	2,00	1,00			2,00		B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,00	4,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - TETO	1	2,00	1,00			4,00		B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - TETO	1	2,00	1,00			4,00		B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	BOXES	BOXES FLORES - TETO	1	2,00	1,00			4,00		B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MENOR	1	2,10	2,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	4,20	4,20
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA	1	2,10	2,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	4,20	4,20
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA	1	2,10	2,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,20	4,20
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MENOR	1	2,10	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	4,20	4,20
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MAIOR	2	2,00	2,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	4,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MAIOR	2	2,00	2,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	4,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MAIOR	2	2,00	2,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CIRCUL DIREITA MAIOR	2	2,00	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	4,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PRINCIPAL	1	2,70	2,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	5,40	5,40
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PRINCIPAL	1	2,70	2,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	5,40	5,40
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PRINCIPAL	1	2,70	2,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	5,40	5,40
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PRINCIPAL	1	2,70	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	5,40	5,40
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CISTERNA	1	4,22	4,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	16,88	16,88
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CISTERNA	1	4,22	4,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	16,88	16,88
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CISTERNA	1	4,22	4,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	16,88	16,88
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - CISTERNA	1	4,22	4,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	16,88	16,88
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PAV. SUPERIOR	2	4,22	4,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	16,88	33,76
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PAV. SUPERIOR	2	4,22	4,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	16,88	33,76
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PAV. SUPERIOR	2	4,22	4,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	16,88	33,76
A01_MERCADO	TÉRREO	ESCADA - ACESSO PAV. SUPERIOR	2	4,22	4,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	16,88	33,76
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - LOJAS 01 E 02	1	10,50	2,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	21,00	21,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - LOJAS 01 E 02	1	10,50	2,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	21,00	21,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - LOJAS 01 E 02	1	10,50	2,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,00	21,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - LOJAS 01 E 02	1	10,50	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	21,00	21,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	98397	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	13,50	13,50
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	13,50	13,50
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	13,50	13,50
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	98955	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 PS	M	13,50	13,50
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	13,50	13,50
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMPA - CARGA/DESCARGA	1	13,50	1,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	13,50	13,50
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMPA - SALAS 01 E 02	1	41,07	2,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP0200573	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	M	82,14	82,14
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMPA - SALAS 01 E 02	1	41,07	2,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	82,14	82,14
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMPA - SALAS 01 E 02	1	41,07	2,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	82,14	82,14
A01_MERCADO	SUPERIOR	VAZIO	1	28,30	10,70	1,00				B17 - ESQ. METÁLICA	E01	SINAPI	98397	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	78,16	78,16
A01_MERCADO	SUPERIOR	VAZIO	1	28,30	10,70	1,00				B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018	M2	78,16	78,16
A01_MERCADO	SUPERIOR	VAZIO	1	28,30	10,70	1,00				B19 - PINTURA	E05	CPU	CP1073924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	78,16	78,16
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	2,00	1,50					R06 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO 1:3, ESP = 6cm/P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	3,20	3,20
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	2,00	1,50	0,20			3,20	R06 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	M2	4,64	4,64
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	2,00	1,50					R06 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM, AF. 06/2018	M2	3,20	3,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1834
 Secretaria de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP
 Ilaio Samuel Gonçalves Duarte

Secretaria de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M²
 DATA: ABRIL/2023



TÍTULO: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	E	M	F	DISC	ACRESC	PLANEJA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	2,00	1,60	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	1,44	1,44
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	1	3,30	2,00					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	6,60	6,60
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	1	3,30	2,00	0,20			6,60	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	8,72	8,72
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	1	3,30	2,00					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	6,60	6,60
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	1	3,30	2,00	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	2,12	2,12
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	2,15	1,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	3,78	3,78
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	2,15	1,76	0,20			3,78	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	5,35	5,35
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	2,15	1,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	3,78	3,78
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	2,15	1,76	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	1,56	1,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	6,00	5,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	34,56	34,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	6,00	5,76	0,20			34,56	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	39,26	39,26
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	6,00	5,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	34,56	34,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	6,00	5,76	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	4,70	4,70
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	6,00	5,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	34,56	34,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	6,00	5,76	0,20			34,56	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	39,26	39,26
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	6,00	5,76					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	34,56	34,56
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	6,00	5,76	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	4,70	4,70
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	5,69	5,82					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	33,12	66,23
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	5,69	5,82	2,00			33,12	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 06/2018	M2	79,16	158,31
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	5,69	5,82					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	33,12	66,23
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	5,69	5,82	2,00				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	46,04	92,08
A01_MERCADO	COBERTA	CIRCULAÇÃO EXTERNA	1	11,68	1,93					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	22,54	22,54
A01_MERCADO	COBERTA	CIRCULAÇÃO EXTERNA	1	11,68	1,93	0,20			22,54	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	27,99	27,99
A01_MERCADO	COBERTA	CIRCULAÇÃO EXTERNA	1	11,68	1,93					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	22,54	22,54
A01_MERCADO	COBERTA	CIRCULAÇÃO EXTERNA	1	11,68	1,93	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	5,44	5,44
A01_MERCADO	COBERTA	LIXEIRA (LAJE TETO)	1	8,00	1,85					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	14,80	14,80
A01_MERCADO	COBERTA	LIXEIRA (LAJE TETO)	1	8,00	1,85	0,20			14,80	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	18,74	18,74
A01_MERCADO	COBERTA	LIXEIRA (LAJE TETO)	1	8,00	1,85					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	14,80	14,80
A01_MERCADO	COBERTA	LIXEIRA (LAJE TETO)	1	8,00	1,85	0,20				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	3,94	3,94
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	1	8,15	1,78	1,00				B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E04	SINAPI	101986	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF 11/2020	M	39,86	39,86
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	0,80	0,80					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1068054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	0,64	1,28
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	0,80	0,80	2,00				B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	1,28	2,56
A01_MERCADO	COBERTA	CAIXA DE ÁGUA 01/02	2	0,80	0,80	2,00				B19 - PINTURA	E05	CPU	CP10739242	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,28	2,56
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	1,80	3,80					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E01	CPU	CP112188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	6,84	13,68
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	1,80	3,80	1,40			6,84	B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E02	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 06/2018	M2	22,52	45,04
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	1,80	3,80					B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	6,84	13,68
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	1,80	3,80	1,40				B08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	E03	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	15,68	31,36
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	0,80	0,80					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1068054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	0,64	1,28
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	0,80	0,80	2,00				B19 - PINTURA	E01	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF 04/2018	M2	1,28	2,56
A01_MERCADO	TÉRREO	CISTERNA	2	0,80	0,80	2,00				B19 - PINTURA	E05	CPU	CP10739242	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1,28	2,56
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	4	0,25	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,50	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	3	0,45	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,90	2,70
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	5	1,45	1,80					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	2,61	13,05
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	2	0,50	1,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,50	1,10

Criado em 01/04/2023 10:22:10
 Criado por: [nome]
 Criado em: 01/04/2023 10:22:10
 Criado por: [nome]

Prefeitura Municipal de Crato/CE
 FLS Nº. 1835
 Secretaria de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CE

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MOISENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	N	E	DESC	ADRES	PLANTILA	ORDEN	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	4	0,25	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,50	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	5	0,45	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,90	4,50
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	6	1,45	1,80					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	2,61	15,66
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	4	0,25	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,50	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	3	0,45	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,90	2,70
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	5	1,45	1,80					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	2,61	13,05
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	2	0,50	1,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,55	1,10
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	4	0,25	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,50	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	5	0,45	2,00					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	0,90	4,50
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	6	1,45	1,80					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E01	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	M2	2,61	15,66
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,55	0,45					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	2	3,55	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,53	1,07
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	2	0,45	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,14
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	3,55	0,45					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	2	3,55	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,53	1,07
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	2	0,45	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,14
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,55	0,45					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	2	3,55	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,53	1,07
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	2	0,45	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,14
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	3,55	0,45					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,60	1,60
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	2	3,55	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,53	1,07
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	2	0,45	0,15					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,14
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	0,40					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,40	0,40
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	2	1,00	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,10	0,20
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	2	0,40	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,04	0,08
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	2,00	0,30					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,60	0,60
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	3,00	0,30					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,90	0,90
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	1,35	0,65					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,88	0,88
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	2	1,35	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,14	0,27
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	2	0,65	0,11					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,13
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	1,35	0,65					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,88	0,88
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	2	1,35	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,14	0,27
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	2	0,65	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,07	0,13
A01_MERCADO	TÉRREO	DML 01	1	1,65	0,55					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,91	0,91
A01_MERCADO	TÉRREO	DML 01	2	1,65	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,17	0,33
A01_MERCADO	TÉRREO	DML 01	2	0,55	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,06	0,11
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	1	1,65	0,55					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,91	0,91
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	2	1,65	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,17	0,33
A01_MERCADO	SUPERIOR	DML 02	2	0,55	0,10					B14 - ELEM. MÁRMORES E GRANITOS	E02	CPU	CP114068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,06	0,11
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00	3,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEREÇA MUNICIPAL DE CRATOCE
 FLS Nº 1876

Secretaria de Infraestrutura
 CREACE 544559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDENCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRSC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1074234/1	MIC. TORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CAPOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86938	CUBEA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC MASC.	1	0,45	0,90		5,00			B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,03	2,03
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86938	CUBEA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC FEM.	1	0,45	0,90		5,00			B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,03	2,03
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0100740	LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSÁVEL (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT PARA PCD	UN	1,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS nº 1272

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	Nºde	DEPENDÊNCIA	Q	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO		WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP113513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1088571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0100740	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSÁVEL (DECA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT PARA PCD	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP113513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC PNE 02	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1088571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO DML 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO DML 01	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	7,00
A01_MERCADO		TÉRREO WC LOJAS - 01 A 07	7	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	2,84
A01_MERCADO		TÉRREO LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO		TÉRREO LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 1249
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Iliao Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01/07/2021-GP

Iliao Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA 344559 RNP 061887931-5

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP030019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 2	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP12066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	LAVABO 1	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOX CARNE 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES 01 A 34	34	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	34,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 1379
 Secretaria de Infraestrutura
 CREPAC 344559 RNP 061807931-5
 Portaria 01070072021-CP
 Iliao Samuel Gonçalves Dantas

Iliao Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 587931-E

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	E	H	E	DESC	AL RESC	FUNILHA	ORDEN	FONTI	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	LINH.	QUANT/UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	BOXES FLORES 01 E 02	2	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86832	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURRO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLÍDIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLÍDIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	3,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP10742341	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC MASC.	1	0,45	0,90			5,00		B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,03	2,03
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86832	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	4,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURRO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLÍDIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	2,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLÍDIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	5,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC FEM.	1	0,45	0,90			5,00		B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,03	2,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS. No. 1240
 Arquivo em anexo

Italo Samuel Gonçalves D'Amorim
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

Italo Samuel Gonçalves D'Amorim
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC.	ACRES.	PLANILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0100740	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT PARA PCD	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP113513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 03	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1088571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0100740	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT PARA PCD	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP113513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	WC PNE 04	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1088571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	88903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.12X 1.12"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. No. 1454
 Comissão de Licitação - CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP
 Iliao Samuel Gonçalves Leite
 Secretário de Infraestrutura

Iliao Samuel Gonçalves Leite
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 2	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP122066	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP127611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP0300019	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86905	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,12"X 1,12"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	1,00	1,00					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	C388	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	LAVABO 1	1	0,45	0,90					B33 - LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS	E01	CPU	CP1085005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,41	0,41
A01_MERCADO	CADA ÁGUA	ESCADA MARINHEIRO	1	6,00	1,00					B17 - ESQ. METÁLICA	E01	CPU	CP1209713	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=58, ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	CAIXA ÁGUA	ESCADA MARINHEIRO	1	6,00	1,00					B19 - PINTURA	E01	SINAPI	86397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICA. AF_04/2018	M2	6,00	6,00
A01_MERCADO	CAIXA ÁGUA	ESCADA MARINHEIRO	1	6,00	1,00					B19 - PINTURA	E05	CPU	CP107392242	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,00	6,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	229,35	0,30			0,50		B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	34,40	34,40
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	229,35	0,30			0,50		B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E02	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	34,40	34,40
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	10,19						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,19	10,19
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93014	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	30,79						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,79	30,79
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	11,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93013	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	11,00	11,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	11,31						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,31	11,31
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	10,38						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,38	10,38
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	7	5,91						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,91	41,37
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	14	5,91						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,91	82,74
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,19						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,19	4,19
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,31						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,31	4,31
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	5,15						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,15	5,15
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,49						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,49	6,49
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	5	8,92						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,92	44,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. No. 1852
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Italo Samuel Gonçalves Dinias
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CM

Secretaria de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CM

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSIEUR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	F	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEN	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	10	8,92						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,92	89,20
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,63						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,63	4,63
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,18						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,18	4,18
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,45						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,45	4,45
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,14						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,14	6,14
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,68						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,68	6,68
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	5,30						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,30	5,30
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	3	7,63						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,63	22,89
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	6	7,63						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,63	45,78
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,80						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,80	4,80
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,23						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,23	4,23
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,33						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,33	4,33
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	5,13						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,13	5,13
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,39						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,39	6,39
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	2	7,11						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,11	14,22
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	7,11						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,11	7,11
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,22						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,22	4,22
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,05						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,05	4,05
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	3,95						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,95	3,95
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	145,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91865	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	145,00	145,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	23,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	23,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	2,98						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,98	2,98
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	7	8,12						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,12	56,84
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	3,79						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,79	3,79
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,30						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,30	4,30
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	5	7,19						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,19	35,95
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	3,89						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,89	3,89
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,19						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,19	4,19
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	3	7,19						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,19	21,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. nº. 1883
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

9

CREACE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

Secretaria de Infraestrutura
 Italo Samuel Gonçalves Dantas

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/NO., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	3,89						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,89	3,89
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	4,16						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,16	4,16
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	5,79						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,79	5,79
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	51,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	51,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	9,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	4	9,19		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,11	40,44
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	73,03		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	92866	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,33	80,33
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	75,74		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	92884	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,31	83,31
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	14,82		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91835	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,30	16,30
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	5	612,00		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	673,20	3.366,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	12,50		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,75	13,75
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	8,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00	8,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	7,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	96886	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	7,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	30,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	96877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00	30,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	7,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	CPU	CP1072271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO ATÉ 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	TÉRREO	1	6,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	CPU	CP1083446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	6,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	6,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	6,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	12,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	12,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	4,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	3,00						B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	4	3,50		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	92866	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,85	15,40
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	1	3,50		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	92884	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,85	3,85
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	5	3,50		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,85	19,25
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	SUPERIOR	5	13,30		1,10				B29 - ELÉTRICO ALIMENTADORES	E03	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,65	73,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 144
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Italo Samuel Gonçalves
 Secretário de Infraestrutura
 CREANCE 344559 RNP 06/18/93
 Potiana 010700712021-CP

Secretaria de Licitação
 CREANCE 344559 RNP 06/18/93
 010700712021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSIEUR ESMERALDO, S/N., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEM	FRONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	921,31						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	921,31	921,31
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	310,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	310,00	310,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	206,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	206,00	206,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	509,31						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	509,31	509,31
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	150,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	150,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	36,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP2238807300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	36,00	36,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	36,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	90462	SUORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	36,00	36,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	14,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	14,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	18,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	18,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	7,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	38,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	38,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	51,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	51,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	20,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	20,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	9,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP0200004	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X100MM	UN	9,00	9,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	1,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP110628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	4,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	39,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	39,00	39,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	29,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00	29,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	7,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	7,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	6,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	6,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	4,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	8,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	8,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	2,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	76,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP224114180	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR EM ACRÍLICO, PARA 1 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO ELIPSÓIDAL DE 250 W/400 W	UN	76,00	76,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	2953,00			1,10			B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.248,30	3.248,30
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	1215,00			1,10			B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.336,50	1.336,50
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	228,75			1,10			B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,63	251,63
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO	1	83,50			1,10			B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,85	91,85
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO + MEZANINO + SUPERIOR	1	148,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	148,00	148,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	TÉRREO + MEZANINO + SUPERIOR	1	148,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	148,00	148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 1455
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ilailo Samuel Gonçalves
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 06188793
 Portaria 01070072021-2

Ilailo Samuel Gonçalves Diretor
 Secretário de Infraestrutura
 CREACE 344559 RNP 06188793-4

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	30,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	10,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	5,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	30,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	30,00	30,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	12,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	5,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	12,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	12,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	112,35		1,10				B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,59	123,59
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	1,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	MEZANINO	1	1,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP110630	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	393,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	393,00	393,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	131,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	131,00	131,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	47,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00	47,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	393,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	393,00	393,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	132,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	132,00	132,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	23,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	23,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	28,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	28,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	49,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP224114180	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR EM ACRÍLICO, PARA 1 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO ELIPSÓIDAL DE 250 W/400 W	UN	49,00	49,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	32,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP224114180	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR EM ACRÍLICO, PARA 1 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO ELIPSÓIDAL DE 250 W/400 W	UN	32,00	32,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	1379,00		1,10				B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.516,90	1.516,90
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	160,00		1,10				B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00	165,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	100,00		1,10				B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	110,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	30,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	CPU	CP223807300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	30,00	30,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	30,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	30,00	30,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	16,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	16,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	12,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	13,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	13,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	5,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SUPERIOR	1	1,00						B29 - ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	E03	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PISO	1	78,15						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,15	78,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1886
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 061807931-5
 Patiana 01070072021-C#

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 061807931-5
 Patiana 01070072021-C#

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/NO., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC.	PLANTILHA	ORDEN	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	3	78,15						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,15	234,45
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	78,15	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,72	11,72
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	78,15	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,72	11,72
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	11	7,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00	126,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	5	7,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00	378,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	7,00	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,05	1,05
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	7,00	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,05	1,05
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	11	11,50						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,50	115,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	30	11,50						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,50	345,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	11,50	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,73	1,73
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	11,50	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,73	1,73
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	2	5,20						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,20	20,80
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	12	5,20						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,20	62,40
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	5,20	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,78	0,78
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO	1	5,20	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,78	0,78
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	3	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	3	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	9,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	2							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO - RECALQUE	1	12,15						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,15	12,15
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO - RECALQUE	5	12,15						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,15	60,75
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO - RECALQUE	1	12,15	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,82	1,82
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PISO - RECALQUE	1	12,15	0,30		0,50			B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,82	1,82
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE		3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E01	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	5	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E06	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	15,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1	3,00						B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	3,00	3,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	1							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO BOXES	RAMAL DE PAREDE	2							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	RAMAL PISO	2							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E03	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	QDLT	20							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E13	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	20,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	QDLT	40							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E13	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	40,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	CM	1							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E13	SINAPI	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ALIMENTAÇÃO	QB-REC	1							B29 - ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO BOXES	E13	CPU	CP1208945	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS SUBMERSAS MARCA ABS UNI 550T, TRIFÁSICA, 220/380V, COM CHAVE SELETORA	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL PERFILADO DE TETO	1	17,48						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	CPU	CP111185	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	17,48	17,48
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL PERFILADO DE TETO	9	17,48						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,48	157,32
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL PERFILADO DE TETO	1	17,48						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	17,48	17,48
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL PERFILADO DE TETO	1	18,60						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	CPU	CP111185	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	18,60	18,60
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL PERFILADO DE TETO	9	18,60						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,60	167,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº 1174
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Ildio Samuel Gonçalves D'anta
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344558 RNP 061887931-1
 Portaria 010/2021-CP

Secretaria de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-1
 Portaria 010/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDENCIA	R	C	L	N	E	DESC	ACRESC	PLANOJA	ORDEN	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL PERFILADO DE TETO	1	18,60						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E09	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	M	18,60	18,60
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL DE TETO	1	23,75						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	23,75	23,75
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL DE TETO	4	23,75						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	23,75	95,00
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL DE TETO	1	23,75						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	23,75	23,75
A01_MERCADO	1º PVTO	RAMAL DE TETO	8							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	8,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	1	16,08						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16,08	16,08
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	4	16,08						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16,08	64,32
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	1	16,08						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	16,08	16,08
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	LUMINÁRIA 2X35W	21							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E15	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,00	21,00
A01_MERCADO	ANEXO	LUMINÁRIA 2X35W	21							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	21,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - LUMINÁRIA 2X35W	63	1,10						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,10	69,30
A01_MERCADO	ANEXO	LUMINÁRIA 1X32W	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E15	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	LUMINÁRIA 1X32W	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - LUMINÁRIA 1X32W	18	1,10						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,10	19,80
A01_MERCADO	ANEXO	ARANDELA 18W	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	92866	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ANEXO	ARANDELA 18W	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - ARANDELA 18W	6	1,10						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,10	6,60
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	INTERRUPTOR THREE WAY	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E12	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	INTERRUPTOR THREE WAY	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	INTERRUPTOR THREE WAY	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	SOBRA DE CABOS - INTERRUPTOR THREE WAY	4	0,60						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	0,60	2,40
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	2	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,90	3,80
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	6	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,90	11,40
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	2	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1,90	3,80
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	2	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIÂM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1,90	3,80
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ILUMINAÇÃO E TOMADA	RAMAL DE PAREDE	4							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	INTERRUPTOR SIMPLES	13							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E12	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	13,00
A01_MERCADO	ANEXO	INTERRUPTOR SIMPLES	13							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	13,00
A01_MERCADO	ANEXO	INTERRUPTOR SIMPLES	13							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	UN	0,00	13,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - INTERRUPTOR SIMPLES	26	0,20						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	0,20	5,20
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	13	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,90	24,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	39	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,90	74,10
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	13	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1,90	24,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	13	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIÂM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1,90	24,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	13							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	13,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	26							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	26,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	1	42,80						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,80	12,80
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	3	12,80						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,80	38,40
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	1	12,80						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	12,80	12,80
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	1	12,80						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIÂM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	12,80	12,80
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	1							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	2							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	2,00

CRE-CE-0107007/2021-CP
 Portaria 0107007/2021-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1984
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 Irlato Samuel Gonçalves
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 06180793
 Portaria 0107007/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	M	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA SIMPLES BAIXA	23							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	23,00
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA SIMPLES BAIXA	23							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	23,00
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA SIMPLES BAIXA	23							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	0,00	23,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - TOMADA SIMPLES BAIXA	69	0,20						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,20	13,80
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	23	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,90	43,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	99	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,90	131,10
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	23	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,90	43,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	23	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1,90	43,70
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	23	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	23,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	46							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	46,00
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA DUPLA BAIXA	4							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA DUPLA BAIXA	4							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E03	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	TOMADA DUPLA BAIXA	4							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	SOBRA DE CABOS - TOMADA DUPLA BAIXA	12	0,20						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,20	2,40
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	4	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,90	7,60
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	12	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E06	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,90	22,80
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	4	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,90	7,60
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	4	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E07	CPU	CP111238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1,90	7,60
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	4	1,90						B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	8							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E04	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	8,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-TERR	1							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-TERR	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-TERR	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-SUP	1							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-SUP	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	QDLT-SUP	6							B29 - ELÉTRICO - ANEXO	E13	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	6,00
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 25	1	78,03						B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E01	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,03	78,03
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 32	1	7,23						B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E01	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,23	7,23
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 40	1	3,37						B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E01	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,37	3,37
A01_MERCADO	ANEXO	TUBOS ESCAVADOS	1	0,30	0,30		0,50			B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,53	0,53
A01_MERCADO	ANEXO	TUBOS ESCAVADOS	1	3,50	0,30		0,50			B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E10	SINAPI	96995	REATERO MANUAL APROLADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,53	0,53
A01_MERCADO	ANEXO	FIXAÇÃO TUBULAÇÃO TERR	1	21,73						B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E09	SINAPI	91165	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	21,73	21,73
A01_MERCADO	ANEXO	RASGO EM PAREDE	1	63,40						B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E07	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	63,40	63,40
A01_MERCADO	ANEXO	CAVALETE	1							B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E03	SINAPI	96636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	Registro de Gaveta PVC Cromado 3/4" - TIGRE	5							B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E03	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00	5,00
A01_MERCADO	ANEXO	Hidrômetro para cavalete	1							B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E03	SINAPI	96675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 N/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	Cj Campo/Tanque Caixa d'Água 1000 litros RT, Água Fria - TIGRE	1							B30 - HIDRÁULICO - ANEXO	E03	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 40MM	1	82,46						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E01	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	82,46	82,46
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 50MM	1	37,68						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E01	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,68	37,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 1464
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ilailo Samuel Gonçalves Dias
 Secretário de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 0618876
 Portaria 0107/007/2021-CE

Ilailo Samuel Gonçalves Dias
 Secretário de Infraestrutura

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRÉSC.	QUANTIDADE	ORDEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	ANEXO	TUBO 100MM	1	50,15						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E01	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,15	50,15
A01_MERCADO	ANEXO	Antesepuma 180 mm, Esgoto - TIGRE	4							B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E03	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	Corpo Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE	4							B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E03	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	CX 60X60	1							B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E03	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	CX 80X80	1							B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E03	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	TUBOS ESCAVADOS	1	64,23	0,30		0,50			B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,63	9,63
A01_MERCADO	ANEXO	TUBOS ESCAVADOS	1	64,23	0,30		0,50			B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,63	9,63
A01_MERCADO	ANEXO	FIXAÇÃO TUBULAÇÃO TETO	1	27,73						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2015	M	27,73	27,73
A01_MERCADO	ANEXO	FIXAÇÃO TUBULAÇÃO TETO	1	8,55						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E09	SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2015	M	8,55	8,55
A01_MERCADO	ANEXO	FIXAÇÃO TUBULAÇÃO TETO	1	9,45						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E09	SINAPI	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2015	M	9,45	9,45
A01_MERCADO	ANEXO	RASGO EM PAREDE	1							B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL - ANEXO	E07	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	0,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	572,00	0,30		0,50			B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	85,80	85,80
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	572,00	0,30		0,50			B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	85,80	85,80
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	203,89						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	203,89	203,89
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	72,96						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	72,96	72,96
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	40,99						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	40,99	40,99
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	184,41						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	184,41	184,41
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	15,71						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,71	15,71
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	2,14						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,14	2,14
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	116,49						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	116,49	116,49
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	143,86						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	143,86	143,86
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	9,18						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,18	9,18
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	302,81						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	302,81	302,81
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	52,58						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	52,58	52,58
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	245,17						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	245,17	245,17
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	48,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	48,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	8,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	3,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104179	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	117,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	117,00	117,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	55,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	55,00	55,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRIO A	GERAL	1	5,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1840
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ilailo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREANCE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-6P

Ilailo Samuel Gonçalves Dantas

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S.No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	52,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	52,00	52,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	8,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104166	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	8,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	118,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	118,00	118,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	48,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	48,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	40,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	40,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	12,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	12,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	20,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	20,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	5,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	39,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	39,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	25,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	25,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	3,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89696	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	200,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	200,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	11,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	195,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	195,00	195,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	23,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	23,00	23,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	44,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	44,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	36,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36,00	36,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	104346	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	CPU	CP110692	CAP PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	CPU	CP110693	CAP PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	6,00						B31 - SANITÁRIO/ PLUVIAL	E03	CPU	CP110694	CAP PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")	UN	6,00	6,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS No. 1491
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Italo Samuel Gonçalves Diniz
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

Secretaria de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 01070072021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSEHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	126,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	126,00	126,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	3,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	15,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	15,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	3,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	3,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	22,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	22,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	60,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	60,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	1,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	1,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	4,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	29,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	29,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	2,00						B30 - HIDRÁULICO	E03	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	13,00						B31 - SANITÁRIO/PLUVIAL	E03	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	13,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	31,00						B31 - SANITÁRIO/PLUVIAL	E03	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	31,00
A01_MERCADO	HIDROSSANITÁRI A	GERAL	1	31,00						B31 - SANITÁRIO/PLUVIAL	E03	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	31,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	2	7,50						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	7,50	15,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	2	7,50						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	7,50	15,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	2	7,50						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450750V - FORNECIMENTO	M	7,50	15,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE TETO	2	7,50						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	7,50	15,00
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE PAREDE	2	6,90						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,90	13,80
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE PAREDE	2	6,90						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,90	13,80
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE PAREDE	2	6,90						B36 - CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450750V - FORNECIMENTO	M	6,90	13,80

CPREMI 24550 RNP 051887931-5
 Portaria 010/007/2021-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 1892
 GERENCIAMENTO DE LICITAÇÃO
 Ilião Samuel Gonçalves Lúcia
 Secretária de Infraestrutura
 CREACE 34459 RNP 051887931-5
 Portaria 010/007/2021-GP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTILHA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	TÉRREO	RAMAL DE PAREDE	2	6,90						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,90	13,80
A01_MERCADO	TÉRREO	SPLYT	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	EXAUSTOR	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP1209541	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	TÉRREO	FOIFA	5							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP0101380	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROSINERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	8,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	SPLYT	3							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	3,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	SPLYT	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	SPLYT	1							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	SPLYT	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	SPLYT	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE TETO	1	54,85						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	54,85	54,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE TETO	1	54,85						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	54,85	54,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE TETO	1	54,85						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	54,85	54,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE TETO	1	54,85						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	54,85	54,85
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE PAREDE	10	13,80						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	13,80	138,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE PAREDE	10	13,80						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	13,80	138,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE PAREDE	10	13,80						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	13,80	138,00
A01_MERCADO	SUPERIOR	RAMAL DE PAREDE	10	13,80						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,80	138,00
A01_MERCADO	ANEXO	Evaporadora, Tipo Split Hi Wall, potência de resfriamento 9000 BTU, fixação na parede	4							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	ANEXO	Evaporadora, Tipo Split Hi Wall, potência de resfriamento 12000 BTU, fixação na parede	2							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	ANEXO	Evaporadora, Tipo Split Hi Wall, potência de resfriamento 18000 BTU, fixação na parede	1							B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE TETO	1	22,00						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	22,00	22,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE TETO	1	22,00						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	22,00	22,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE TETO	1	22,00						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	22,00	22,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE TETO	1	22,00						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	22,00	22,00
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	7	4,60						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	CPU	CP114777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	4,60	32,20
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	7	4,60						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E01	CPU	CP114776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	4,60	32,20
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	7	4,60						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E02	CPU	CP124179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	4,60	32,20
A01_MERCADO	ANEXO	RAMAL DE PAREDE	7	4,60						B36 - CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO - ANEXO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,60	32,20
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE FORRO	1	107,44						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E01	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	107,44	107,44
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE FORRO	1	107,44						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E09	SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D71 1/2" FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	107,44	107,44
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PISO	1	15,00	0,30			0,50		B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E01	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,00	15,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PISO	1	15,00	0,30			0,50		B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PISO	1	15,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E10	SINAPI	96985	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,25	2,25
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PISO	1	15,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E08	CPU	CP0300062	ENVOLVIMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU COBRE, MAIOR OU IGUAL A 2" E/OU MENOR OU IGUAL A 3" EM CONCRETO FCK 20MPA SEÇÃO 20x20CM	M	15,00	15,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PISO	1	15,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E07	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	15,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE FORRO	1	9,42						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E01	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,42	9,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 1493
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ilailo Samuel Gonçalves Ussila
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-1
 Portaria 0107007/2021-CP

CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CP
 Ilailo Samuel Gonçalves Ussila
 Secretário de Infraestrutura

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/N., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipos LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NOME	DEPENDÊNCIA	Q	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANCHILA	ORDEN	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE FORRO	1	9,42						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E09	SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1" 1/2" FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	9,42	9,42
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E01	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	6,00	30,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E09	CPU	C765	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA.	M	6,00	30,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00	0,2002					B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP114309	PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULACAÇÃO	M2	1,20	6,01
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E01	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	6,00	30,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00						B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E09	CPU	C765	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA.	M	6,00	30,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE PAREDE	5	6,00	0,2002					B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP114309	PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULACAÇÃO	M2	1,20	6,01
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR POS 6KG	22							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E20	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR POS 6KG	22							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP0400017	DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR CO2 6KG	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E18	CPU	CP1201512	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR CO2 6KG	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E20	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR CO2 6KG	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP0400017	DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR CO2 6KG	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E18	CPU	CP1201512	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	BLINDO AUTÔNOMO	49							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E15	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	0,00	49,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	HIDRANTE	8							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00	8,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	HIDRANTE PISO	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	CPU	CP114304	HIDRANTE DE PISO	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	HIDRANTE PISO	1	0,60	0,40					B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP110636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUJOLO COMUM	M2	0,24	0,24
A01_MERCADO	A01_MERCADO	HIDRANTE PISO	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E19	CPU	CP1210332	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	PLACA 20X30	84	0,20	0,30					B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	CPU	CP113296	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	0,06	2,64
A01_MERCADO	A01_MERCADO	BOMBA SVC	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	BOMBA SVC	1							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	REGISTRO 3"	2							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	REGISTRO 2 1/2"	3							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,00	3,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	VÁLVULA RETENÇÃO 3"	2							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	VÁLVULA RETENÇÃO 2 1/2"	2							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO	E03	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR POS 6KG	3							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO - ANEXO	E20	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	0,00	3,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR POS 6KG	3							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO - ANEXO	E19	CPU	CP0400017	DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M	UN	0,00	3,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	EXTINTOR POS 6KG	3							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO - ANEXO	E18	CPU	CP1201512	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	0,00	3,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	BLINDO AUTÔNOMO	9							B31 - INST. COMB. INCÊNDIO - ANEXO	E15	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	0,00	9,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	PLACA 20X30	8	0,20	0,30					B31 - INST. COMB. INCÊNDIO - ANEXO	E03	CPU	CP113296	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	0,06	0,48
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	206,35						B30 - INST. SDAI	E01	CPU	CP111181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	206,35	206,35
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	206,35						B30 - INST. SDAI	E06	CPU	CP1208749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO:1KV	M	206,35	206,35
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	206,35						B30 - INST. SDAI	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	206,35	206,35
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	11							B30 - INST. SDAI	E13	CPU	CP127861	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	0,00	11,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	11							B30 - INST. SDAI	E13	CPU	CP128503	SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR	UN	0,00	11,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	22							B30 - INST. SDAI	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	22							B30 - INST. SDAI	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	22	0,40						B30 - INST. SDAI	E06	CPU	CP1208749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO:1KV	M	0,40	8,80
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	11	4,50						B30 - INST. SDAI	E01	CPU	CP111181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	4,50	49,50
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	11	4,50						B30 - INST. SDAI	E06	CPU	CP1211856	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM2	M	4,50	49,50
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	11	3,00						B30 - INST. SDAI	E09	CPU	CP110466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	M	3,00	33,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	4							B30 - INST. SDAI	E01	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	15							B30 - INST. SDAI	E01	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,00	15,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1							B30 - INST. SDAI	E01	CPU	CP1211820	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	18,00						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E01	CPU	CP111181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	18,00	18,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	18,00						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E06	CPU	CP1208749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO:1KV	M	18,00	18,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1	18,00						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	18,00	18,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1							B30 - INST. SDAI - ANEXO	E13	CPU	CP127861	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	1							B30 - INST. SDAI - ANEXO	E13	CPU	CP128503	SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	2							B30 - INST. SDAI - ANEXO	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	DETECÇÃO	2							B30 - INST. SDAI - ANEXO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	0,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 1894
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ilião Samuel Gonçalves Junior
 Secretario de Infraestrutura
 CREAGE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CP

CREAGE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-CP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MOISENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	M	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANCHILA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	DETECÇÃO	SOBRA DE CABOS - ACIONADOR ÁUDIO VISUAL	2	0,40						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E06	CPU	CP1208749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO:1KV	M	0,40	0,80
A01_MERCADO	DETECÇÃO	RAMAL EM PAREDE	1	4,50						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E01	CPU	CP111181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	4,50	4,50
A01_MERCADO	DETECÇÃO	RAMAL EM PAREDE	1	4,50						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E06	CPU	CP1211855	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM2	M	4,50	4,50
A01_MERCADO	DETECÇÃO	RAMAL EM PAREDE	1	3,00						B30 - INST. SDAI - ANEXO	E09	CPU	CP110466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	UN	3,00	3,00
A01_MERCADO	DETECÇÃO	CONDUTELE L	5							B30 - INST. SDAI - ANEXO	E01	SINAPI	95789	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	0,00	5,00
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	1	70,05						B35 - INST. GÁS/ GLP	E01	SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	M	70,05	70,05
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	1	70,05	0,30		0,50			B35 - INST. GÁS/ GLP	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	10,51	10,51
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	1	70,05	0,30		0,50			B35 - INST. GÁS/ GLP	E10	SINAPI	96395	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	10,51	10,51
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	1	70,05						B35 - INST. GÁS/ GLP	E08	CPU	CP0300062	ENVELOPAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU COBRE, MAIOR OU IGUAL A 2" E/OU MENOR OU IGUAL A 3" EM CONCRETO FCK 20MPA SEÇÃO 20x20CM	M	70,05	70,05
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	1	70,05						B35 - INST. GÁS/ GLP	E09	CPU	CP0100195	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	70,05	70,05
A01_MERCADO	GASES GLP	TRECHO PAREDE 15MM	8	1,50						B35 - INST. GÁS/ GLP	E01	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	M	1,50	12,00
A01_MERCADO	GASES GLP	TRECHO PAREDE 15MM	8	1,50						B35 - INST. GÁS/ GLP	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1,50	12,00
A01_MERCADO	GASES GLP	TRECHO PAREDE 22MM	1	6,00						B35 - INST. GÁS/ GLP	E01	SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	GASES GLP	TRECHO PAREDE 22MM	1	6,00						B35 - INST. GÁS/ GLP	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	6,00	6,00
A01_MERCADO	GASES GLP	RAMAL DE PISO	8							B35 - INST. GÁS/ GLP	E01	CPU	CP110630	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USADA 50X50X150mm	UN	0,00	8,00
A01_MERCADO	SPDA	RAMAL DE PISO	1	246,20						B34 - INST. SPDA	E06	CPU	CP1072254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	246,20	246,20
A01_MERCADO	SPDA	RAMAL DE PISO	1	246,20	0,30		0,50			B34 - INST. SPDA	E10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	36,93	36,93
A01_MERCADO	SPDA	RAMAL DE PISO	1	246,20	0,30		0,50			B34 - INST. SPDA	E10	SINAPI	96395	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	36,93	36,93
A01_MERCADO	SPDA	HASTE	22							B34 - INST. SPDA	E18	SINAPI	96395	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	SPDA	HASTE	22							B34 - INST. SPDA	E18	CPU	CP1083377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	SPDA	HASTE	22							B34 - INST. SPDA	E03	CPU	CP110614	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/ TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo	UN	0,00	22,00
A01_MERCADO	SPDA	HASTE	23	6,00						B34 - INST. SPDA	E18	CPU	CP224205440	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	6,00	138,00
A01_MERCADO	SPDA	CONDUTORA	1	746,25						B34 - INST. SPDA	E18	CPU	CP224205440	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	746,25	746,25
A01_MERCADO	TÉRREO	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE EMBUTIR	1							B34 - INST. SPDA	E03	CPU	CP1211273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE EMBUTIR	1							B34 - INST. SPDA	E07	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF. 05/2015	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	TÉRREO	TERMINAL AEREO	90							B34 - INST. SPDA	E18	CPU	CP1072315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	0,00	90,00
A01_MERCADO	TÉRREO	TERMINAL AEREO	180							B34 - INST. SPDA	E07	CPU	CP0100619	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	180,00
A01_MERCADO	TÉRREO	PARA RAO	1							B34 - INST. SPDA	E18	CPU	CP1211005	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPOORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 8MX2"E BASE	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	1	357,73						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E01	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	357,73	357,73
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	2	357,73						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E06	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	357,73	715,46
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	1	357,73						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E09	SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	357,73	357,73
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	120							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E04	SINAPI	91675	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	120,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	1	156,28						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E04	CPU	CP0300075	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm C/ TAMPA	M	156,28	156,28
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	5	156,28						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E06	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	156,28	781,40
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL DE TETO	1	156,28						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E09	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	M	156,28	156,28
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ45	52							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E13	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	0,00	52,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ45	52							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	52,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ45	52							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	UN	0,00	52,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	SOBRA DE CABOS - TOMADA RJ45	52	0,20						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E06	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	0,20	10,40
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ11	20							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	F13	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	0,00	50,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ11	50							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E03	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	50,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	TOMADA RJ11	50							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E07	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	UN	0,00	50,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL EM PAREDE	102	1,50						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E01	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1,50	153,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL EM PAREDE	3	1,50						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E06	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1,50	4,50
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RAMAL EM PAREDE	102	1,50						B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E07	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1,50	153,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	CAIXA 4X4	15							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E03	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	0,00	15,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	ROTEADOR WIFI	16							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E13	CPU	CP0100418	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	0,00	16,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	CÂMERA CFTV	20							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E13	CPU	CP113973	CÂMERA F/ XA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA	UN	0,00	20,00

Prefeitura Municipal de Crato/CE
 FLS Nº. 1085
 Comissão de Licitação

Secretaria de Infraestrutura
 CREACE 344569 RNP 061867931-5
 Portaria 0107007/2021-CM

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/Nº., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023



Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRESC	PLANTIA	ORDEN	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNID.	QUANT. TOTAL
A01_MERCADO	A01_MERCADO	SONORIZAÇÃO	2							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E13	CPU	CP1212397	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	SONORIZAÇÃO	16							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E13	CPU	CP113679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	14,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E14	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 4U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E15	CPU	CP31059444	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E16	CPU	CP114175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E18	CPU	CP114568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	4							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E19	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	4,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E20	CPU	CP226920200	BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500 MM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E24	CPU	CP31059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DADOS - Sala 02 (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E25	CPU	CP226906050	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 2 KVA	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E14	CPU	CP0200153	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 36U X 670MM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E15	CPU	CP31059444	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E16	CPU	CP114175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E18	CPU	CP114568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	2							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E19	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E20	CPU	CP226920200	BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500 MM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E21	CPU	CP114564	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E24	CPU	CP31059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK DIRETORIA (CFTV/SON) - Sala Diretoria (Mezanino)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E25	CPU	CP226906050	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 2 KVA	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E14	CPU	CP0200153	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 36U X 670MM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E15	CPU	CP31059444	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E16	CPU	CP114175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E18	CPU	CP114568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	2							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E19	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	2,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E20	CPU	CP226920200	BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500 MM	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E24	CPU	CP31059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	0,00	1,00
A01_MERCADO	A01_MERCADO	RACK AUDITÓRIO (SON) - Auditório (Pav. Superior)	1							B29 - INST. CAB. ESTRUTURADO	E25	CPU	CP226906050	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 2 KVA	UN	0,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 1896
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

José do Monte Marques Júnior
 José do Monte Marques Júnior
 CREA RNP 060.369.295-6

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-GP

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-GP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2

DATA: ABRIL/2023

Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

MOVIMENTO DE TERRA

A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S54	1	25,92	1,00				3,15	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S50	1	25,92	1,00				3,15	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S51	1	25,92	1,00				3,15	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S48	1	40,50	1,00				7,76	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S46	1	58,32	1,00				15,49	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S45	1	37,85	1,00				7,11	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S43	1	19,85	1,00				1,77	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S47	1	28,13	1,00				3,53	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S44	1	50,00	1,00				11,47	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S42	1	40,50	1,00				7,76	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S40	1	45,13	1,00				10,08	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S39	1	21,13	1,00				1,94	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S38	1	63,85	1,00				19,10	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S37	1	56,18	1,00				14,79	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S36	1	52,02	1,00				13,45	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S35	1	78,13	1,00				26,64	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S34	1	45,13	1,00				10,08	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S33	1	50,00	1,00				11,47	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S32	1	62,72	1,00				18,69	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S31	1	54,08	1,00				14,11	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S30	1	54,08	1,00				14,11	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.16	SAPATA - S29	1	74,42	1,00				25,14	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S28	1	40,50	1,00				7,76	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S27	1	50,00	1,00				11,47	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S26	1	58,32	1,00				15,49	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S25	1	52,02	1,00				13,45	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S24	1	52,02	1,00				13,45	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.15	SAPATA - S23	1	81,92	1,00				28,19	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S22	1	45,13	1,00				10,08	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S21	1	50,00	1,00				11,47	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S20	1	89,78	1,00				22,45	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S17	1	20,48	1,00				1,86	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S19	1	79,38	1,00				27,15	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.14	SAPATA - S16	1	72,00	1,00				22,08	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S14	1	40,50	1,00				7,76	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S9	1	39,20	1,00				7,28	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S8	1	38,72	1,00				7,32	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S15	1	45,13	1,00				10,08	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S10	1	23,12	1,00				2,69	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S7	1	21,78	1,00				2,03	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S1	1	19,22	1,00				1,69	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.13	SAPATA - S4	1	125,44	1,00				34,06	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E02

ITEM 4.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC	ACRFSQ	PLANILHA	ORDEM
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197,00	1,00			1,35		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118,00	1,00			1,35		B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S637	1	8,00	1,25			7,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S636	1	8,00	1,25			7,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S53	1	30,42	1,25			25,79	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S52	1	21,78	1,25			19,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S633	1	8,00	1,25			7,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S620	1	8,00	1,25			7,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S616	1	11,52	1,25			10,90	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S49	1	21,78	1,25			19,31	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S41	1	18,61	1,25			16,99	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S56	1	14,58	1,25			13,47	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S54	1	25,92	1,25			22,77	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S50	1	25,92	1,25			22,77	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.19	SAPATA - S51	1	25,92	1,25			22,77	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S48	1	40,50	1,25			32,74	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S46	1	58,32	1,25			42,83	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S45	1	37,85	1,25			30,74	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S43	1	19,85	1,25			18,07	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S47	1	28,13	1,25			24,60	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S44	1	50,00	1,25			38,53	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.18	SAPATA - S42	1	40,50	1,25			32,74	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S40	1	45,13	1,25			35,05	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	PR.17	SAPATA - S39	1	21,13	1,25			19,18	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E03

Projeto: Mercado de Roriz - Roriz - Ceará
 Planta: 34.859 RHP - 06/18/2021-1-CP

SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,77	22,77
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	32,74
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	42,83	42,83
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,74	30,74
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	18,07	18,07
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,60	24,60
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,53	38,53
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	32,74
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,05	35,05
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,18	19,18
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	44,75	44,75
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,39	41,39
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,57	38,57
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	51,48	51,48
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,05	35,05
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,53	38,53
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	44,03	44,03
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,97	39,97
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,97	39,97
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	49,28	49,28
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	32,74
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,53	38,53
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	42,83	42,83
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,57	38,57
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,57	38,57
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	53,73	53,73
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,05	35,05
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,53	38,53
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	77,33	77,33
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	18,62	18,62
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	52,23	52,23
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	49,92	49,92
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	32,74
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	31,92	31,92
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	31,40	31,40
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,05	35,05
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,43	20,43
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,75	19,75
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,53	17,53
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	91,38	91,38
				TOTAL	1.699,87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PFL Nº 1907
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOCE

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	265,95	265,95
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	159,30	159,30
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,23	12,23
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,47	7,47
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,25	2,25
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,50	3,50
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,91	7,91
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,26	6,26
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	4,75	4,75
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,63	9,63
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,88	17,88
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,07	30,07
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	16,57	16,57
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,73	6,73
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,56	10,56
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	23,97	23,97
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,88	17,88
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	21,36	21,36
CPU	CP1072897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,22	7,22

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-GP

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
DATA: ABRIL/2023
Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

MOVIMENTO DE TERRA


A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.15	SAPATA - S26	1	58,32	1,25	42,83	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.15	SAPATA - S25	1	52,02	1,25	38,57	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.15	SAPATA - S24	1	52,02	1,25	38,57	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.15	SAPATA - S23	1	81,92	1,25	53,73	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S22	1	45,13	1,25	35,05	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S21	1	50,00	1,25	38,53	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S20	1	89,78	1,25	77,33	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S17	1	20,48	1,25	18,62	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S19	1	79,38	1,25	52,23	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.14	SAPATA - S16	1	72,00	1,25	49,92	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S14	1	40,50	1,25	32,74	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S9	1	39,20	1,25	31,92	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S8	1	38,72	1,25	31,40	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S15	1	45,13	1,25	35,05	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S10	1	23,12	1,25	20,43	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S7	1	21,78	1,25	19,75	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S1	1	19,22	1,25	17,53	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO - PR.13	SAPATA - S4	1	125,44	1,25	91,38	B04 - MOVIMENTO DE TERRA	E04	SIN

Ilailo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
CREANCE 344559 RNP 061887931-E
Portaria 01070072021-CIP



PREFEITURA DO
CRATO

API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,07	30,07
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26,45	26,45
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26,45	26,45
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	48,67	48,67
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,36	21,36
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23,97	23,97
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34,90	34,90
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,98	6,98
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,00	47,00
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,08	40,08
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,88	17,88
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,08	17,08
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,00	17,00
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,36	21,36
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,47	8,47
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,47	7,47
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,50	6,50
API	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	65,42	65,42
				TOTAL	1.483,70


José do Monte Marques Júnior

CREA RNP 060.369.295-6

Italo Samuel Gonçalves Dutra
Secretário de Infraestrutura
CREACE 344559 RNP 061887931-
Portaria 0107007/2021-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
FLS Nº 1900
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA: MERCADO WILSON RORIZ
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, S/No., CENTRO, CRATO-CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.198,33 M2
 DATA: ABRIL/2023
 Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Italo Samuel Gonçalves Dantas
 Secretário de Infraestrutura
 CREA/CE 344559 RNP 061887931-5
 Portaria 0107007/2021-GP



INFRAESTRUTURA

ITEM 5.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
LOCAL	NÍVEL	DEPENDÊNCIA	R	C	L	H	E	DESC.	ACRESC.	PLANTILHA	ORDEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 19	1	34	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	34,00	34,00
															TOTAL		34,00
ITEM 5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	ESTRUTURA	MUROS	1	197	100					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	19.700,00	19.700,00
															TOTAL		19.700,00
ITEM 5.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	ESTRUTURA	RADIER	1	118	80					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	9.440,00	9.440,00
															TOTAL		9.440,00
ITEM 5.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 19	1	183	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	183,00	183,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 18	1	61	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	61,00	61,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 17	1	67	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	67,00	67,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 14	1	65	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	65,00	65,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 13	1	261	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	261,00	261,00
															TOTAL		637,00
ITEM 5.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 19	1	581	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	581,00	581,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 18	1	910	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	910,00	910,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 15	1	270	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	270,00	270,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 13	1	970	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	970,00	970,00
															TOTAL		2.731,00
ITEM 5.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 38	1	925	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	925,00	925,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 17	1	2919	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.919,00	2.919,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 16	1	3245	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3.245,00	3.245,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 15	1	2822	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.822,00	2.822,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 14	1	3567	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3.567,00	3.567,00
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 13	1	1254	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.254,00	1.254,00
															TOTAL		16.732,00
ITEM 5.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	FUNDAÇÃO	SAPATAS - PR 13	1	836	1					B05 - INFRAESTRUTURA	E03	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	836,00	836,00
															TOTAL		836,00
SUPERESTRUTURA														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
ITEM 6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM [0,97 KG/M2], PAINEL 2.45X6,0M, TELCON OU SIMILAR														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	ESTRUTURA	LAJES	1	648,19	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	CPU	CP1205637	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM [0,97 KG/M2], PAINEL 2.45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	648,19	648,19
															TOTAL		648,19
ITEM 6.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	96	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	96,00	96,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 39	1	162	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	162,00	162,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 38	1	220	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	220,00	220,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 35	1	359	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	359,00	359,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 34	1	317	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	317,00	317,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 33	1	232	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	232,00	232,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 32	1	524	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	524,00	524,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 26	1	135	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	135,00	135,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PR. 25	1	255	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	255,00	255,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 23	1	181	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	181,00	181,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 22	1	316	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	316,00	316,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	CINTAS - PR. 21	1	392	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	392,00	392,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 11	1	385	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	385,00	385,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 10	1	246	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	246,00	246,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 09	1	270	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	270,00	270,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 08	1	429	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	429,00	429,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 07	1	400	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	400,00	400,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	409	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	409,00	409,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 05	1	224	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	224,00	224,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 04	1	257	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	257,00	257,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 03	1	429	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	429,00	429,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	PILARES - PR. 02	1	403	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	403,00	403,00
															TOTAL		6.641,00
ITEM 6.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022														UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 40	1	40	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	40,00	40,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 39	1	13	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13,00	13,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - BARRILETE/ÁTICO - PR. 38	1	99	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	99,00	99,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 35	1	151	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	151,00	151,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 34	1	200	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	200,00	200,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 33	1	284	1					B06 - SUPERESTRUTURA	E02	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	284,00	284,00
A01_MERCADO	ESTRUTURA	VIGAS - PAV. SUPERIOR - PR. 32	1	217	1					B06 - SUPEREST							

OBRA: MERCADO WILSON KORIZ
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ESMERALDO, 5/No., CENTRO, CRATO-CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.134,33 M2
DATA: ABRIL/2023
Tipo: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
INFRAESTRUTURA


Italo Samuel Gonçalves Lima
Secretário de Infraestrutura
CREACE 344559 RNP 061887931-
Portaria 0107007/2021-GP





José do Monte Marques Junior
CREA RNP 060.369.295-8

..310 Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
CREACE 344559 RNP 061887931-5
Portaria 0107007/2021-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS. Nº. 904
COMISSÃO DE LICITAÇÃO