

PROPOSTA

TÉCNICA-COMERCIAL

**CONSTRUTORA JUSTO
JUNIOR LTDA**

CNPJ: 07.266.893/0001-60

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

Av. Thomaz Osterne de Alencar Nº 955 – Vila Alta –
Telefax:(88) 3523.34.50 - CRATO-CE.–CEP.63.119.340
C.N.P.J. 07.266.893/0001 - 60 - C.G.F. 06.000.653 – 6
E-MAIL- construtorajustojr@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 2057
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO-CE

REF. CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1

O Licitante **Construtora Justo Júnior Ltda**, CNPJ n.º 07.266.893/0001-60, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.461.265,40 (Dois Milhões Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Cinco reais e Quarenta centavos).

Proponente: Construtora Justo Júnior Ltd


Endereço: Av. Thomaz Osterne de Alencar, 955, Bairro Vila Alta - Crato(CE)

CNPJ: 07.266.893/0001-60


Prazo de Execução: 06 (seis) meses

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Crato (CE), 28 de Agosto de 2023.



CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
Av. Thomaz Osterne de Alencar, 955 –
Bairro Vila Alta - Crato – CE
CNPJ n.º 07.226.893/0001-60



FCº DE FREITAS JUSTO JUNIOR
SÓCIO – DIRETOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 6639 –D/ CPF 116.069.083-91

①

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	CONCURSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2023				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 134.721,01	5,47%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 211.296,42	8,58%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.583,56	1,04%
4	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 75.064,22	3,05%
5	CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO	R\$ 17.340,39	0,70%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 115.094,92	4,68%
7	FORRO	R\$ 3.363,84	0,14%
8	ESQUADRIAS	R\$ 13.365,66	0,54%
9	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E PIAS	R\$ 29.658,54	1,21%
10	ESTRUTURA	R\$ 126.022,90	5,12%
11	SUPERESTRUTURA	R\$ 771.636,78	31,35%
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 337.709,25	13,72%
13	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.815,42	0,20%
14	MOBILIÁRIO	R\$ 90.589,43	3,68%
15	PAISAGISMO	R\$ 48.918,30	1,99%
16	GLP	R\$ 2.385,46	0,10%
17	HIDROSANITÁRIO	R\$ 39.567,77	1,61%
18	COMABTE A INCÊNDIO	R\$ 6.888,93	0,28%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 244.831,47	9,95%
20	SPDA	R\$ 33.942,30	1,38%
21	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 126.694,35	5,15%
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.774,48	0,07%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 527.902,14 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.933.363,26

VALOR TOTAL: R\$ 2.461.265,40

Dois Milhões Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Cinco reais e Quarenta centavos

CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
 Francisco de Freitas Justo Junior
 ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico

52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		
ENDEREÇO:	CRATO / CE		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		

DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	Composições	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	1,00	R\$ 105.696,70	R\$ 134.721,01	R\$ 134.721,01
SERVIÇOS PRELIMINARES								
LIMPEZA DO TERRENO								
2.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	258,66	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 106,05
2.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Composições Próprias	PT	1,00	R\$ 3.218,94	R\$ 4.102,86	R\$ 4.102,86
2.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.163,98	R\$ 2,19	R\$ 2,79	R\$ 3.247,50
CANTEIRO DE OBRAS								
2.2.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	600,00	R\$ 111,02	R\$ 30,49	R\$ 84.906,00
2.2.2	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.085,39	R\$ 6.481,84	R\$ 6.481,84
2.2.3	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 814,31	R\$ 1.037,92	R\$ 1.037,92
2.2.4	COMP.007	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	Composições Próprias	PT	1,00	R\$ 3.218,94	R\$ 4.102,86	R\$ 4.102,86
2.2.5	COMP.008	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDORIA/TERRAMENTO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 6.259,43	R\$ 7.978,27	R\$ 7.978,27
2.2.6	COMP.009	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	Composições Próprias	UN	100,00	R\$ 21,54	R\$ 27,45	R\$ 2.745,00
2.2.7	COMP.010	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	Composições Próprias	M2	12,00	R\$ 337,37	R\$ 430,01	R\$ 5.160,12
2.2.8	COMP.012	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIO	Composições Próprias	MES	6,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.230,55	R\$ 13.383,30
2.2.9	COMP.013	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	Composições Próprias	MES	6,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.784,44	R\$ 10.706,64
2.2.10	COMP.014	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	Composições Próprias	MES	6,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.294,28	R\$ 13.765,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
22/08


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,93% 70,07%
LIGITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	MES:	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	84,44% 47,48%
				Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.2.11	COMP.015	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	Composições Próprias	MES	6,00	R\$ 800,00	R\$ 219,68	R\$ 1.019,68	R\$ 6.118,08
2.2.12	COMP. 016	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	Composições Próprias	UNxMES	6,00	R\$ 755,62	R\$ 207,49	R\$ 963,11	R\$ 5.778,66
2.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 45.388,17
2.3.1	COMP.021	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	Composições Próprias	M2	1.045,45	R\$ 29,58	R\$ 8,12	R\$ 37,70	R\$ 39.413,47
2.3.2	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	SINAPI	UN	10,00	R\$ 240,14	R\$ 65,94	R\$ 306,08	R\$ 3.060,80
2.3.3	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	108,73	R\$ 7,80	R\$ 2,17	R\$ 10,97	R\$ 1.093,82
2.3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	652,36	R\$ 2,19	R\$ 0,60	R\$ 2,79	R\$ 1.820,08
3		PAREDES E PAINÉIS							R\$ 25.583,56
3.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 25.583,56
3.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	99,57	R\$ 74,51	R\$ 20,46	R\$ 94,97	R\$ 9.456,16
3.1.2	89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	SINAPI	M2	177,80	R\$ 63,83	R\$ 17,53	R\$ 81,36	R\$ 14.465,81
3.1.3	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMEN TO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	M	24,50	R\$ 5,87	R\$ 1,61	R\$ 7,48	R\$ 183,26
3.1.4	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	24,50	R\$ 47,34	R\$ 13,00	R\$ 60,34	R\$ 1.478,33
4		IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS							R\$ 75.064,22
4.1		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 75.064,22
4.1.1	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	67,83	R\$ 39,19	R\$ 11,76	R\$ 49,95	R\$ 3.388,11
4.1.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	67,83	R\$ 135,50	R\$ 37,2	R\$ 172,71	R\$ 11.714,92

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N° 2260
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		
ENDEREÇO:	CRATO / CE		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		
DATA:	25/09/2023	BDI:	27,46%
FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
COMPOSIÇÕES:	SINAPI	HORA:	111,93%
		MES:	70,07%
		DESONERAÇÃO:	84,44%
		PROPRIA:	47,48%
		0,00%:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.3	COMP.019	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO EM FORMA DE ADITIVO PARA O CONCRETO	Composições Próprias	M2	533,51	R\$ 59,65	R\$ 16,38	R\$ 76,03	R\$ 40.562,77
4.1.4	COMP.020	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO PARA O CONCRETO APLICADO POR PINTURA	Composições Próprias	M2	533,51	R\$ 28,53	R\$ 7,83	R\$ 36,36	R\$ 19.398,42
5		CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO							R\$ 17.340,39
5.1		PAREDES INTERNAS							R\$ 4.451,99
5.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	45,93	R\$ 3,92	R\$ 1,08	R\$ 5,00	R\$ 229,65
5.1.2	87527	PREPARO DE ARGAMASSA COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	45,93	R\$ 37,72	R\$ 10,36	R\$ 48,08	R\$ 2.208,31
5.1.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	45,93	R\$ 34,40	R\$ 9,45	R\$ 43,85	R\$ 2.014,03
5.2		FACHADA							R\$ 12.888,40
5.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	273,80	R\$ 3,92	R\$ 1,08	R\$ 5,00	R\$ 1.369,00
5.2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	262,70	R\$ 34,40	R\$ 9,45	R\$ 43,85	R\$ 11.519,40
6		REVESTIMENTOS							R\$ 115.094,92
6.1		PISOS INTERNOS							R\$ 12.615,66
6.1.1	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	74,14	R\$ 133,50	R\$ 36,66	R\$ 170,16	R\$ 12.615,66
6.2		PAREDES INTERNAS							R\$ 34.445,72
6.2.1	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	33,45	R\$ 133,50	R\$ 36,66	R\$ 170,16	R\$ 5.691,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 2261
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITÍAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93% 70,07%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07.1			ORSE:	SINAPI	COM DESONERAÇÃO:	84,44% 47,49%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%
				DATA REF.:		MES:	07/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2.2	COMP.022	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)	Composições Próprias	M2	29,43	R\$ 37,01	R\$ 10,16	R\$ 47,17	R\$ 1.388,21
6.2.3	COMP.023	PEDRA BARBALHA, CI/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	Composições Próprias	M2	135,20	R\$ 150,84	R\$ 41,42	R\$ 192,26	R\$ 25.993,55
6.2.4	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	SINAPI	M	65,84	R\$ 16,35	R\$ 4,49	R\$ 20,84	R\$ 1.372,11
6.3		PAREDES EXTERNAS							R\$ 68.033,54
6.3.1	COMP.023	PEDRA BARBALHA, CI/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	Composições Próprias	M2	254,86	R\$ 150,84	R\$ 41,42	R\$ 192,26	R\$ 48.999,38
6.3.2	COMP.025	RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA	Composições Próprias	M2	143,73	R\$ 103,90	R\$ 28,53	R\$ 132,43	R\$ 19.034,16
7		FORRO							R\$ 3.363,84
7.1	COMP.026	FORRO DE GESSO TABICADO	Composições Próprias	M2	75,66	R\$ 34,88	R\$ 9,58	R\$ 44,46	R\$ 3.363,84
8		ESQUADRIAS							R\$ 13.365,66
8.1		PORTA							R\$ 7.481,34
8.1.1	COMP.027	PORTA DE GIRO COM RIPADO EM METALON GALVANIZADO FIXADO NA FOLHA 2,10 X 0,90	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 652,17	R\$ 179,09	R\$ 831,26	R\$ 7.481,34
8.2		PORTA							R\$ 3.194,10
8.2.1	94572	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,95	R\$ 652,81	R\$ 179,26	R\$ 832,07	R\$ 1.622,54
8.2.2	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,70	R\$ 456,66	R\$ 125,40	R\$ 582,06	R\$ 1.571,56
8.3		CONTRAVERGA							R\$ 2.690,22
8.3.1	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	25,10	R\$ 84,09	R\$ 22,11	R\$ 107,18	R\$ 2.690,22
9		LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E PIAS							R\$ 29.658,54
9.1		LOUÇAS SANITÁRIAS							R\$ 2.909,65


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: 2262
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Thomaz Osieme de Alencar Nº 955 – Vila Alta –
 Telefax: (88) 3523 34 50 - CRATO-CE, -CEP: 63.119-340
 C. N. P. J. 07.266.893/0001 - 60 - C. G. F. 06.000.653 - 6
 E-MAIL: construtorajusto@hotmmail.com

Página: 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			ORSE	2023/04	HORA	111,93% 70,07% 07/2023
LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA N° 2023.07.07.1			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	84,44% 47,48% 06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			Composições			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.1.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 640,44	R\$ 175,86	R\$ 816,30	R\$ 816,30
9.1.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 756,28	R\$ 207,67	R\$ 963,95	R\$ 1.927,90
9.1.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 43,27	R\$ 11,88	R\$ 55,15	R\$ 165,45
9.2	METAIS SANITÁRIOS								
9.2.1	COMP.032	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 384,57	R\$ 105,60	R\$ 490,17	R\$ 1.470,51
9.2.2	COMP.033	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 24,91	R\$ 7,47	R\$ 32,38	R\$ 97,14
9.3	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
9.3.1	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 414,96	R\$ 113,95	R\$ 528,91	R\$ 1.057,82
9.3.2	COMP.037	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 69,22	R\$ 19,01	R\$ 88,23	R\$ 264,69
9.3.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 64,22	R\$ 17,63	R\$ 81,85	R\$ 245,55
9.3.4	COMP.038	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 69,22	R\$ 19,01	R\$ 88,23	R\$ 264,69
9.3.5	COMP.039	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	Composições Próprias	M2	5,18	R\$ 507,16	R\$ 139,27	R\$ 646,43	R\$ 3.348,51
9.3.6	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.338,20	R\$ 367,47	R\$ 1.705,67	R\$ 3.411,34
9.3.7	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 725,80	R\$ 199,30	R\$ 925,10	R\$ 1.850,20
9.4	BANCADAS								
9.4.1	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4. P/ COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 991,95	R\$ 272,30	R\$ 1.264,34	R\$ 2.528,68
9.4.2	COMP.028	BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4. P/ COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 1.413,28	R\$ 388,00	R\$ 1.801,37	R\$ 10.808,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: 2263
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		
ENDEREÇO:	CRATO / CE		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		
DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
FONTE:	ORSE	HORA:	111,93% 70,07%
VERSÃO:	2023/04	MES:	07/2023
COMPOSIÇÕES:	SINAPI	COM DESONERAÇÃO:	84,44% 47,48%
		PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM/BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.3	COMP.029	BANCADA GRANITO CINZA 200 X 60 CM; COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.095,38	R\$ 300,79	R\$ 1.396,17	R\$ 1.396,17
10	ESTRUTURA								R\$ 126.022,90
10.1	CONCRETO DAS VIGAS E LAJES								R\$ 30.278,05
10.1.1	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	37,85	R\$ 577,28	R\$ 158,52	R\$ 735,80	R\$ 27.850,03
10.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA. 50% SERRADA DE 5 CM. AF_06/2017	SINAPI	M2	63,00	R\$ 30,24	R\$ 8,20	R\$ 38,44	R\$ 2.428,02
10.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO								R\$ 942,35
10.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	11,71	R\$ 38,43	R\$ 10,55	R\$ 48,98	R\$ 573,56
10.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	10,54	R\$ 27,45	R\$ 7,54	R\$ 34,99	R\$ 368,79
10.3	FORMA DOS BANHEIROS E QUIOSQUES.								R\$ 55.560,34
10.3.1	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	212,72	R\$ 191,94	R\$ 52,71	R\$ 244,65	R\$ 52.041,95
10.3.2	101793	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA; PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	106,36	R\$ 25,95	R\$ 7,13	R\$ 33,08	R\$ 3.518,39
10.4	ARMAÇÃO DE LAJES VIGAS E CINTAS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES.								R\$ 24.647,40
10.4.1	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	252,00	R\$ 14,06	R\$ 3,86	R\$ 17,92	R\$ 4.515,84
10.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	485,00	R\$ 14,10	R\$ 3,87	R\$ 17,97	R\$ 8.715,45
10.4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	618,00	R\$ 12,20	R\$ 3,35	R\$ 15,55	R\$ 9.609,90
10.4.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	141,00	R\$ 10,05	R\$ 2,76	R\$ 12,81	R\$ 1.806,21
10.5	ARMAÇÃO DOS PILARES E SAPATAS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES.								R\$ 14.594,76

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº 2264
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,93% 70,07%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	MES:	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	84,44% 47,48%
				Composições			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.5.1	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	126,00	R\$ 16,46	R\$ 4,52	R\$ 20,98	R\$ 2.643,48
10.5.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	148,00	R\$ 15,39	R\$ 4,23	R\$ 19,62	R\$ 2.903,76
10.5.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	426,00	R\$ 13,75	R\$ 3,78	R\$ 17,53	R\$ 7.467,78
10.5.4	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	113,00	R\$ 10,97	R\$ 3,01	R\$ 13,98	R\$ 1.579,74
11	SUPERESTRUTURA								
11.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS EM CONCRETO ARMADO								
11.1.1	96558	CONCRETO ARMADO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	170,00	R\$ 607,11	R\$ 166,71	R\$ 773,82	R\$ 131.549,40
11.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO								
11.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	52,81	R\$ 38,43	R\$ 10,55	R\$ 48,98	R\$ 2.586,63
11.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	47,53	R\$ 27,45	R\$ 7,54	R\$ 34,99	R\$ 1.663,07
11.3	FORMAS								
11.3.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	138,25	R\$ 138,17	R\$ 37,94	R\$ 176,11	R\$ 24.347,21
11.4	ARMAÇÃO DE LAJES/VIGAS E CINTAS DA COBERTURA								
11.4.1	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SINAPI	KG	16.600,00	R\$ 17,40	R\$ 4,78	R\$ 22,18	R\$ 368.188,00
11.4.2	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SINAPI	KG	10.700,00	R\$ 17,28	R\$ 4,7	22,03	R\$ 235.721,00
11.5	ARMAÇÃO DOS PILARES E SAPATAS DOS BANHEIROS, QUIOSQUES E COBERTURA								
11.5.1	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	90,00	R\$ 16,46	R\$ 4,5	R\$ 20,98	R\$ 1.888,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº 2065
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,99% 70,07% 07/2023
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	COM DESONERAÇÃO:	84,44% 47,48% 06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			PROPRIA:	Composições	0,00% 0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.5.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	43,40	R\$ 13,75	R\$ 3,78	R\$ 17,53	R\$ 760,80
11.5.3	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	150,60	R\$ 11,61	R\$ 3,19	R\$ 14,80	R\$ 2.228,88
11.5.4	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	8,60	R\$ 10,97	R\$ 3,01	R\$ 13,98	R\$ 120,23
11.5.5	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	165,60	R\$ 12,24	R\$ 3,36	R\$ 15,60	R\$ 2.583,36
12	PAVIMENTAÇÃO								
12.1	PISOS								
12.1.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	3.036,94	R\$ 55,91	R\$ 15,35	R\$ 71,26	R\$ 216.412,34
12.1.2	COMP.046	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	Composições Próprias	M2	214,08	R\$ 108,46	R\$ 29,78	R\$ 138,24	R\$ 29.594,42
12.2	MEIO FIO								
12.2.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	541,00	R\$ 46,97	R\$ 12,90	R\$ 59,87	R\$ 32.389,67
12.2.2	COMP.030	BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO.	Composições Próprias	UN	145,00	R\$ 315,75	R\$ 86,70	R\$ 402,45	R\$ 58.355,25
12.2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	541,00	R\$ 1,39	R\$ 0,38	R\$ 1,77	R\$ 957,57
13	SINALIZAÇÃO								
13.1	PLACAS								
13.1.1	COMP.031	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 125,00	R\$ 34,33	R\$ 159,33	R\$ 2.708,61
13.1.2	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 97,23	R\$ 26,70	R\$ 123,93	R\$ 2.106,81
14	MOBILIÁRIO								

PLANO MUNICIPAL DE CRATO/CE
PLS Nº 2023
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	SINAPI	COM DESONERAÇÃO:	84,44% 47,48% 06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composições:	PROPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1	BANCOS E OUTROS								R\$ 90.589,43
14.1.1	COMP.002	BANCO DE MADEIRA, SOBRE CHAPA DE METALON GALVANIZADO 30X30 MM, COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO	Composições Próprias	M2	22,29	R\$ 377,01	R\$ 103,53	R\$ 480,54	R\$ 10.711,24
14.1.2	COMP.003	BANCO DE MADEIRA, SOBRE MURETA DE ALVENARIA, COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO.	Composições Próprias	M2	49,76	R\$ 991,92	R\$ 272,38	R\$ 1.264,30	R\$ 62.911,57
14.1.3	COMP.034	PARACILLO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. (PADRÃO SEGETH - SBT), EM PISO FRÁGIL, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 446,52	R\$ 122,61	R\$ 569,13	R\$ 10.244,34
14.1.4	COMP.035	LIXEIRA DE METALON- 0,73 X 0,40 CM, RIPADA COM MADEIRA E COM DUAS CHAPAS DE ACRÍLICO DE 5MM Prensadas pelo Pino Metálico.	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 293,00	R\$ 80,46	R\$ 373,46	R\$ 6.722,28
15	PLANTAS								R\$ 7.619,74
15.1.1	COMP.036	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 212,85	R\$ 58,45	R\$ 271,30	R\$ 1.627,80
15.1.2	COMP.040	PLANTA - IPÊ AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS), FORNECIMENTO E PLANTIO	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 107,22	R\$ 29,44	R\$ 136,66	R\$ 1.093,28
15.1.3	COMP.041	PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 100,51	R\$ 27,60	R\$ 128,11	R\$ 384,33
15.1.4	COMP.042	PLANTA - IPÊ ROXO (TABEUBUIA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 110,92	R\$ 30,46	R\$ 141,38	R\$ 282,76
15.1.5	COMP.043	PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 314,21	R\$ 86,28	R\$ 400,49	R\$ 3.604,41
15.1.6	COMP.044	LICUALA GRANDIS - PALMEIRA LEQUE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 123,01	R\$ 33,78	R\$ 156,79	R\$ 627,16
15.2	FORRAÇÃO								R\$ 41.298,56
15.2.1	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	373,00	R\$ 86,87	R\$ 23,11	R\$ 110,72	R\$ 41.298,56
16	GLP								R\$ 2.385,46
16.1	103835	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	21,00	R\$ 56,71	R\$ 15,56	R\$ 72,28	R\$ 1.517,88


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
FLS Nº: 2267
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,93%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	MES:	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	07/2023
				Composições:	PROPRIA		47,48%
							0,00%
							0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMEDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEMI BDI	BDI		
16.1.2	103805	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 15,65	R\$ 4,30	R\$ 19,95	R\$ 418,95
16.1.3	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 9,80	R\$ 2,69	R\$ 12,49	R\$ 87,43
16.1.4	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 40,48	R\$ 11,12	R\$ 51,60	R\$ 361,20
17		HIDRO-SANITÁRIO							R\$ 30.557,77
17.1		TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICA							R\$ 4.335,29
17.1.1	94643	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,02	R\$ 20,08	R\$ 5,56	R\$ 25,64	R\$ 100,96
17.1.2	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	27,00	R\$ 15,29	R\$ 4,20	R\$ 19,49	R\$ 526,23
17.1.3	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	6,00	R\$ 22,97	R\$ 6,31	R\$ 29,28	R\$ 175,68
17.1.4	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	R\$ 24,43	R\$ 6,71	R\$ 31,14	R\$ 311,40
17.1.5	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	31,00	R\$ 7,89	R\$ 2,17	R\$ 10,06	R\$ 311,86
17.1.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 11,77	R\$ 3,23	R\$ 15,00	R\$ 180,00
17.1.7	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	32,00	R\$ 8,74	R\$ 2,40	R\$ 11,14	R\$ 356,48
17.1.8	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	R\$ 15,48	R\$ 4,25	R\$ 19,73	R\$ 98,65
17.1.9	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,52	R\$ 3,99	R\$ 18,51	R\$ 37,02
17.1.10	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 5,91	R\$ 1,52	R\$ 7,53	R\$ 135,54
17.1.11	94659	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	13,00	R\$ 6,63	R\$ 1,82	R\$ 8,45	R\$ 109,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 2028
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA: 25/08/2023	BDI: 27,46%
ENDEREÇO: CRATO / CE	FONTE: ORSE	HORA: 111,93% 70,07%
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	VERSÃO: 2023/04	MES: 07/2023
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI: 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%	DATA REF: 06/2023
	Composições	PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
17.1.12	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,39	R\$ 14,52	R\$ 29,04
17.1.13	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,50	R\$ 14,66	R\$ 58,64
17.1.14	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 5,56	R\$ 7,09	R\$ 241,06
17.1.15	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	6,00	R\$ 5,47	R\$ 6,97	R\$ 41,82
17.1.16	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,42	R\$ 8,18	R\$ 16,36
17.1.17	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 10,92	R\$ 13,92	R\$ 208,80
17.1.18	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 15,69	R\$ 20,00	R\$ 120,00
17.1.19	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,32	R\$ 25,90	R\$ 25,90
17.2	TUBOS E CONEXÕES SANITÁRIA							
17.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 19,06	R\$ 24,29	R\$ 437,22
17.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 24,64	R\$ 31,41	R\$ 1.884,60
17.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	50,00	R\$ 34,30	R\$ 43,72	R\$ 2.186,00
17.2.4	89752	LUVA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 6,49	R\$ 8,27	R\$ 66,16
17.2.5	89753	LUVA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 8,18	R\$ 10,43	R\$ 229,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº: 2023.07.07.1




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRACA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.01	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	111,93% 70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composições:	PROPRIA	DATA REF:	07/2023
					08/2023
					0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
17.2.6	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 15,50	R\$ 4,26	R\$ 19,76	R\$ 414,96
17.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 8,75	R\$ 2,40	R\$ 11,15	R\$ 200,70
17.2.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 14,52	R\$ 3,99	R\$ 18,51	R\$ 370,20
17.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 27,08	R\$ 7,44	R\$ 34,52	R\$ 586,84
17.2.10	89745	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 8,99	R\$ 2,47	R\$ 11,46	R\$ 126,06
17.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 15,25	R\$ 4,19	R\$ 19,44	R\$ 524,88
17.2.12	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 27,93	R\$ 7,67	R\$ 35,60	R\$ 534,00
17.2.13	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,18	R\$ 7,19	R\$ 33,37	R\$ 33,37
17.2.14	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 51,02	R\$ 14,01	R\$ 65,03	R\$ 650,30
17.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 42,51	R\$ 11,67	R\$ 54,18	R\$ 54,18
17.2.16	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,08	R\$ 4,96	R\$ 23,04	R\$ 115,20
17.2.17	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 39,41	R\$ 10,82	R\$ 50,23	R\$ 150,69
17.2.18	104357	CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 18,95	R\$ 5,20	R\$ 24,15	R\$ 169,05
17.2.19	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 7,35	R\$ 0,02	R\$ 9,37	R\$ 112,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 2270
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PRAÇA PITIÁS PEIXOTO				DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93%	MES:	07/2023	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.1	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	84,44%	COMPOSIÇÕES:	47,48%	
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60					0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
17.3		REGISTROS E VÁLVULAS							R\$ 1.657,00
17.3.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	11,00	R\$ 84,24	R\$ 23,13	R\$ 107,37	R\$ 1.181,07
17.3.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00	R\$ 35,40	R\$ 9,72	R\$ 45,12	R\$ 406,08
17.3.3	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,80	R\$ 15,05	R\$ 69,85	R\$ 69,85
17.4		CAIXAS / ACESSÓRIOS							R\$ 24.729,17
17.4.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	UN	7,00	R\$ 225,76	R\$ 64,00	R\$ 289,76	R\$ 2.028,32
17.4.2	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	7,00	R\$ 136,09	R\$ 37,37	R\$ 173,46	R\$ 1.214,22
17.4.3	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	15,00	R\$ 458,27	R\$ 125,84	R\$ 584,11	R\$ 8.761,65
17.4.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 45,30	R\$ 12,44	R\$ 57,74	R\$ 173,22
17.4.5	97802	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 492,48	R\$ 135,24	R\$ 627,72	R\$ 11.926,68
17.4.6	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	15,00	R\$ 33,43	R\$ 9,18	R\$ 42,61	R\$ 639,15
18		COMABTE A INCÊNDIO							R\$ 6.888,93
18.1		MATERIAIS							R\$ 6.888,93
18.1.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 23,82	R\$ 6,54	R\$ 30,36	R\$ 273,24
18.1.2	COMP.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 13,49	R\$ 3,70	R\$ 17,19	R\$ 154,71
18.1.3	COMP.005	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL", PLACA E5	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 15,93	R\$ 4,37	R\$ 20,30	R\$ 121,80
18.1.4	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	6,00	R\$ 828,91	R\$ 27,64	R\$ 1.056,53	R\$ 6.339,18
19		INSTALAÇÕES ELÉTRICA							R\$ 244.831,47

REPUBLICA MUNICIPAL DE CRATO/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

FLS. Nº. 2021

4.37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA: 25/08/2023	VERSÃO: 2023/04	BDI: 27,46%
ENDEREÇO: CRATO / CE	ORSE: 2023/05 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA: 111,93% 70,07%
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	Composições: PROPRIA		MES: 07/2023
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			DATA REF.: 09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS									
19.1		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.305,41	R\$ 1.182,27	R\$ 5.487,68	R\$ 5.487,68
19.1.1	97359	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.179,97	R\$ 324,02	R\$ 1.503,99	R\$ 1.503,99
19.1.2	101882	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO - 16 MM² - ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.738,00	R\$ 20,72	R\$ 5,63	R\$ 26,41	R\$ 45.900,58
19.1.3	91834	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 526,74	R\$ 144,64	R\$ 671,38	R\$ 37.597,28
19.1.4	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Composições Próprias	UN	56,00	R\$ 784,36	R\$ 215,39	R\$ 999,75	R\$ 55.986,00
19.1.6	COMP.006	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	UN	56,00	R\$ 134,30	R\$ 36,88	R\$ 171,18	R\$ 9.586,08
19.1.7	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	58,00	R\$ 187,61	R\$ 51,52	R\$ 239,13	R\$ 13.869,54
19.1.8	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Composições Próprias	M	1.178,00	R\$ 10,86	R\$ 2,98	R\$ 13,84	R\$ 16.303,52
19.1.9	COMP.011	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SINAPI	M	869,00	R\$ 11,14	R\$ 3,06	R\$ 14,20	R\$ 12.339,80
19.1.10	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	78,00	R\$ 79,72	R\$ 21,89	R\$ 101,61	R\$ 7.925,58
19.1.11	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Composições Próprias	M	3,00	R\$ 12,71	R\$ 3,49	R\$ 16,20	R\$ 48,60
19.1.12	COMP.017	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2	SINAPI	UN	77,00	R\$ 53,70	R\$ 14,75	R\$ 68,45	R\$ 5.270,65
19.1.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Composições Próprias	M2	154,00	R\$ 38,63	R\$ 10,61	R\$ 49,24	R\$ 7.582,96
19.1.14	COMP.018	CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA.	SINAPI	UN	28,00	R\$ 97,05	R\$ 26,61	R\$ 23,70	R\$ 3.463,60
19.1.15	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 365,95	R\$ 100,48	R\$ 466,44	R\$ 5.597,28
19.1.16	COMP.045	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 0373
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		
ENDEREÇO:	CRATO / CE		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07-1		
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		
DATA: 25/08/2023		VERSÃO: 2023/04	BDI: 27,46%
FONTE: ORSE		HORA: 111,93%	MES: 07/2023
SINAPI: 2023/05 COM DESONERAÇÃO		PROPRIA: 0,00%	DATA REF.: 06/2023
Composições		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
19.1.17	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 33,45	R\$ 9,19	R\$ 42,64	R\$ 298,48
19.1.18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 40,63	R\$ 11,16	R\$ 51,79	R\$ 466,11
19.1.19	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 29,01	R\$ 7,97	R\$ 36,98	R\$ 1.035,44
19.1.20	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 45,07	R\$ 12,38	R\$ 57,45	R\$ 402,15
19.1.21	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	79,00	R\$ 3,69	R\$ 1,01	R\$ 4,70	R\$ 371,30
19.1.22	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 28,30	R\$ 7,77	R\$ 36,07	R\$ 1.009,96
19.1.23	92867	CAIXA RE-ANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 25,71	R\$ 7,06	R\$ 32,77	R\$ 294,93
19.1.24	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 9,04	R\$ 2,48	R\$ 11,52	R\$ 483,84
20		SPDA							R\$ 33.942,30
20.1	96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	270,00	R\$ 51,98	R\$ 14,27	R\$ 66,25	R\$ 17.887,50
20.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	20,00	R\$ 79,72	R\$ 21,89	R\$ 101,61	R\$ 2.032,20
20.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 53,70	R\$ 14,75	R\$ 68,45	R\$ 136,90
20.4	COMP.048	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 76,41	R\$ 20,98	R\$ 97,39	R\$ 1.753,02
20.5	COMP.049	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF: TEL-5238	Composições Próprias	UN	54,00	R\$ 14,89	R\$ 4,09	R\$ 18,98	R\$ 1.024,92
20.6	COMP.050	TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a	Composições Próprias	UN	33,00	R\$ 31,24	R\$ 8,58	R\$ 39,82	R\$ 1.314,06
20.7	COMP.051	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	M	170,00	R\$ 45,20	R\$ 57,61	R\$ 57,61	R\$ 9.793,70
21		CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 126.694,35
21.1	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	90,00	R\$ 6,54	R\$ 1,80	R\$ 8,34	R\$ 750,60
21.2	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	R\$ 5,58	R\$ 1,52	R\$ 7,11	R\$ 213,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N° 0223
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO/CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,93%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	MES:	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	06/2023
				Composições:	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
21.3	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	210,00	R\$ 8,18	R\$ 2,25	R\$ 10,43	R\$ 2.190,30
21.4	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 528,52	R\$ 145,13	R\$ 673,65	R\$ 2.020,95
21.5	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 342,15	R\$ 93,95	R\$ 436,10	R\$ 1.308,30
21.6	57567	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 225,69	R\$ 61,97	R\$ 287,66	R\$ 862,96
21.7	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	25,20	R\$ 73,14	R\$ 20,08	R\$ 93,22	R\$ 2.349,14
21.8	50342	REATERRO MANUAL DE VALAS COM CONTRIÇÃO MECANIZADA. AF_04/2010	SINAPI	M3	10,72	R\$ 27,45	R\$ 7,54	R\$ 34,99	R\$ 585,03
21.9	COMP.052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.752,50	R\$ 481,24	R\$ 2.233,74	R\$ 6.701,22
21.10	COMP.053	CÂMERA HDCVI SPEED DOME VHD 3020 SD, DA INTELBRÁS OU SIMILAR - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 3.735,61	R\$ 896,17	R\$ 4.631,78	R\$ 27.790,68
21.11	COMP.054	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.431,55	R\$ 343,43	R\$ 1.774,98	R\$ 3.549,96
21.12	COMP.055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 590,59	R\$ 141,68	R\$ 732,27	R\$ 732,27
21.13	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - BDI = 23,99	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.396,11	R\$ 814,73	R\$ 4.210,84	R\$ 4.210,84
21.14	COMP.056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/1000 MBPS - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 573,82	R\$ 137,66	R\$ 711,48	R\$ 711,48
21.15	COMP.057	NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 57.588,44	R\$ 13.815,47	R\$ 71.403,91	R\$ 71.403,91
21.16	COMP.058	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 941,77	R\$ 225,93	R\$ 1.167,70	R\$ 1.167,70
21.17	COMP.059	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 41,43	R\$ 9,94	R\$ 51,37	R\$ 51,37
21.18	COMP.060	ORGANIZADOR DE CABOS - BDI = 23,99	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 25,36	R\$ 6,00	R\$ 31,44	R\$ 94,32
22	LIMPEZA FINAL								R\$ 1.774,48
22.1	COMP.047	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Composições Próprias	M2	1.002,53	R\$ 1,39	R\$ 0,33	R\$ 1,77	R\$ 1.774,48

MUNICÍPIO DE CRATO/CE
FLS Nº: 2274
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	ORSE	HORA:	111,93%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1			VERSÃO:	2023/04	MES:	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	DATA REF:	07/2023
				PROPRIA	0,00%		06/2023
				Composições	0,00%		

VALOR BDI TOTAL: R\$ 527.902,14
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.933.363,26
VALOR TOTAL: R\$ 2.461.265,40

Dois Milhões Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Cinco reais e Quarenta centavos


CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
 Frederico Justo Junior
 ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
PLS Nº: 2725
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1	ORSE:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	REF.:	07/2023	06/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2276

1.1. COMP.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.056,00000000	R\$ 17,86	RS 18.860,16
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	350,00000000	R\$ 150,54	RS 52.689,00
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	400,00000000	R\$ 32,05	RS 12.820,00
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 3.554,59	RS 21.327,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 105.696,70
VALOR:						RS 105.696,70

2.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,40	RS 0,05
TOTAL Encargos Complementares:						RS 0,05
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R\$ 55,20	RS 0,13
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	R\$ 158,80	RS 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,49	RS 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 0,05
VALOR:						RS 0,32

2.1.2. 100982 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 61,26	RS 0,84
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 238,52	RS 4,72
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 75,00	RS 0,78
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 187,78	RS 1,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 7,89
VALOR:						RS 7,89

2.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%
ENDEREÇO:	CRATO /CE	FORTE	VERSÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L... - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			07/2023
			06/2023
			0,00%
			0,00%

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2277

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLIFICADA, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,003600000	RS 61,26	RS 0,22
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLIFICADA, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_09/2014	SINAPI	CHP	0,008300000	RS 238,52	RS 1,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 2,19
VALOR:						RS 2,19

2.2.1. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHI	0,019100000	RS 21,25	RS 0,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHP	0,004400000	RS 22,62	RS 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,227300000	RS 25,34	RS 31,09
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,042800000	RS 14,24	RS 0,60
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,000000000	RS 30,07	RS 30,07
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,585300000	RS 53,79	RS 31,48
TOTAL Material:						RS 93,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189700000	RS 19,05	RS 3,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,569100000	RS 23,13	RS 13,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 16,77

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,001200000	RS 434,58	RS 0,52
TOTAL Serviço						RS 0,52
VALOR:						RS 111,02

2.2.2. 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHI	0,563400000	RS 21,25	RS 11,97
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHP	0,128900000	RS 22,62	RS 2,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 14,88

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	25,960000000	RS 25,34	RS 657,82
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2500 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	10,164000000	RS 33,69	RS 342,42

C R



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%														
ENDEREÇO:	CRATO / CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/04</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>06/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023													
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	CITYRA MUNICIPAL DE CRATO/CE															
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	FLS Nº: 2278															

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,82570000		RS 365,24
00021138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCADA)	SINAPI	M	59,40000000	RS 8,14	RS 483,51
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	1,18110000	RS 14,24	RS 16,81
00003993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	ANGELIM	M2	2,64000000	RS 118,39	RS 312,54
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	ANGELIM	M	89,10000000	RS 30,07	RS 2 679,23
TOTAL Material:						RS 4.857,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64320000	RS 19,05	RS 50,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,02960000	RS 23,13	RS 162,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 212,94
VALOR:						RS 5.085,39

2.2.3. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00000000	RS 19,94	RS 59,82
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	RS 36,14	RS 36,14
102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	RS 454,68	RS 454,68
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	RS 3,53	RS 10,59
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	RS 4,51	RS 4,51
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	RS 8,74	RS 17,48
94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	RS 15,48	RS 15,48
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	RS 26,16	RS 52,32
94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	RS 52,92	RS 52,92
94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	RS 9,66	RS 9,66
94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	RS 22,43	RS 22,43
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	RS 38,43	RS 38,43
94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	1,80000000	RS 10,02	RS 18,03

C R



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	2023/04	111,93%	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº: 2279
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº:

94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	0,95000000	RS 21,82
TOTAL Serviço:					RS 814,31
VALOR:					RS 814,31

2.2.4. COMP.007 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PT)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	UN	SINAPI	0,75000000	RS 6,65	RS 4,99
00000299	UN	SINAPI	2,00000000	RS 4,87	RS 9,74
00000367	M3	SINAPI	0,06000000	RS 123,43	RS 7,41
00000377	UN	SINAPI	2,00000000	RS 38,90	RS 77,80
00010420	UN	SINAPI	2,00000000	RS 200,82	RS 401,64
00006140	UN	SINAPI	2,00000000	RS 3,77	RS 7,54
00034637	UN	SINAPI	1,26000000	RS 271,20	RS 341,71
00001030	UN	SINAPI	2,00000000	RS 43,30	RS 86,60
00001379	KG	SINAPI	32,65000000	RS 0,71	RS 23,18
00001966	UN	SINAPI	3,00000000	RS 23,63	RS 70,89
00001370	UN	SINAPI	2,00000000	RS 119,85	RS 239,70
00003510	UN	SINAPI	4,00000000	RS 13,23	RS 52,92
00006020	UN	SINAPI	2,00000000	RS 29,14	RS 58,28
00006028	UN	SINAPI	2,00000000	RS 116,27	RS 232,54
00001031	UN	SINAPI	2,00000000	RS 13,12	RS 26,24
00009836	M	SINAPI	8,00000000	RS 15,10	RS 120,80
00009862	M	SINAPI	13,56000000	RS 32,88	RS 445,85
00009856	M	SINAPI	6,00000000	RS 8,33	RS 49,98
TOTAL Material:					RS 2.257,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	SINAPI	6,80000000	RS 18,59	RS 126,41
88267	H	SINAPI	6,80000000	RS 22,73	RS 154,56
88309	H	SINAPI	9,60000000	RS 23,47	RS 225,31
88316	H	SINAPI	24,60000000	RS 18,49	RS 454,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 961,13
VALOR:					RS 3.218,94

2.2.5. COMP.008 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA: 25/08/2023			
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI: 27,46%			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1				
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PROPRIA			
		ORSE	2023/04	HORA	MES	REF.
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%	07/2023
				84,44%	47,48%	06/2023
				0,00%	0,00%	

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RECORRIDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,32000000	RS 123,43	RS 39,50
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	28,00000000	RS 3,23	RS 90,44
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	32,00000000	RS 3,55	RS 113,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	95,00000000	RS 0,71	RS 67,45
00002631	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	2,00000000	RS 27,00	RS 54,00
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	4,00000000	RS 49,78	RS 199,12
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	RS 60,99	RS 60,99
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUBRIFICANTE	SINAPI	M	6,00000000	RS 46,77	RS 280,62
4048	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 3598 50mm	Composições	M	6,20000000	RS 104,19	RS 645,98
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	2,87000000	RS 8,62	RS 24,74
80084	GRAMPO "U" PARA TUBO DE 3.1/2"	Composições	UN	4,00000000	RS 9,96	RS 39,84
5007	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAPACIDADE INTELIGENTE	Composições	UN	1,00000000	RS 219,80	RS 219,80
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	4,00000000	RS 5,07	RS 20,28
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,67000000	RS 0,90	RS 2,40
00002643	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	4,00000000	RS 7,64	RS 30,56
4030	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO	Composições	UN	1,00000000	RS 320,87	RS 320,87
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) EM POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,46000000	RS 98,65	RS 45,38
8741	POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 80x150 DAN TIPO D	Composições	UN	1,00000000	RS 457,28	RS 457,28
00001585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	8,00000000	RS 4,61	RS 36,88
					TOTAL Material:	RS 2.749,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	38,90500000	RS 19,49	RS 758,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	44,85700000	RS 23,72	RS 1.064,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,84900000	RS 23,47	RS 653,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,91200000	RS 18,49	RS 1.033,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 3.509,70
					VALOR:	RS 6.259,43

2.2.6. COMP.009 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.04.000.0203 04	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA, (150X200X2MM); REF. A00511C DA ADVCOMM, 590 DA TAG SINALIZAÇÃO, A1 DA PERFECT VISION OU EQUIVALENTE	Composições	UN	1,00000000	RS 15,33	RS 15,33
					TOTAL Material:	RS 15,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	RS 19,31	RS 3,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	RS 23,47	RS 2,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 6,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L...A - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	RS 800,00
VALOR:	RS 800,00

2.2.12. COMP. 016 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNxMES)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.0210 97	Container alojamento, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x1,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1.00000000	RS 680,92	RS 680,92
TOTAL Material:						RS 680,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	RS 19,31	RS 25,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	RS 19,49	RS 25,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	RS 23,72	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 74,70
VALOR:						RS 755,62

2.3.1. COMP.021 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO E SE CONCRETO 8CM(SILOS) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	RS 18,49	RS 29,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 29,58
VALOR:						RS 29,58

2.3.2. 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67750000	RS 18,40	RS 67,66
TOTAL Encargos Complementares:						RS 67,66
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,78810000	RS 85,65	RS 67,50
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,19290000	RS 191,77	RS 36,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 104,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67750000	RS 18,49	RS 67,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 67,99
VALOR:						RS 240,14

2.3.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA: 25/08/2023				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	RS 61,26	RS 0,84
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_03/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	RS 238,52	RS 4,72
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	RS 75,00	RS 0,78
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	RS 187,78	RS 1,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 7,89
VALOR:						RS 7,89

2.3.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	RS 61,26	RS 0,22
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	RS 238,52	RS 1,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 2,19
VALOR:						RS 2,19

3.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FURAS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	RS 0,56	RS 15,85
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETO)	SINAPI	CENTO	0,00500000	RS 37,52	RS 0,18
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	RS 2,22	RS 0,93
TOTAL Material:						RS 16,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	RS 23,47	RS 37,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	RS 18,49	RS 14,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 52,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CILINDRO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	RS 537,53	RS 4,89
TOTAL Serviço:						RS 4,89
VALOR:						RS 74,51

3.1.2. 89290 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	15,29000000	RS 1,57	RS 24,00
00034649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	1,27000000	RS 1,85	RS 2,34
00034788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	1,53000000	RS 1,04	RS 1,59
TOTAL Material:						RS 27,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	RS 23,47	RS 20,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	RS 18,49	RS 7,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 28,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01430000	RS 543,89	RS 7,77
TOTAL Serviço:						RS 7,77
VALOR:						RS 63,83

3.1.3. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	RS 23,47	RS 3,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	RS 18,49	RS 0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 4,07


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	RS 515,24	RS 1,80
TOTAL Serviço:						RS 1,90
VALOR:						RS 5,87

3.1.4. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	RS 7,70	RS 0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	RS 0,20	RS 1,20
TOTAL Material:						RS 1,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	RS 23,47	RS 1,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	RS 18,49	RS 1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 3,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - RESSALVO DE LICITAÇÃO

OBRA:	PRACA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PROPRIA	HORA:	111,93%
				MES:	70,07%
				REF:	07/2023
					06/2023

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, C. E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	RS 515,24	RS 0,97
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	RS 447,67	RS 8,05
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	RS 11,41	RS 5,59
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	RS 162,63	RS 27,64
					TOTAL Serviço:	RS 42,25
					VALOR:	RS 47,34

4.1.1. 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	RS 16,21	RS 3,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	RS 0,71	RS 0,35
					TOTAL Material:	RS 3,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52900000	RS 23,47	RS 12,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26500000	RS 18,49	RS 4,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 17,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	RS 585,45	RS 18,14
					TOTAL Serviço:	RS 18,14
					VALOR:	RS 39,19

4.1.2. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	RS 7,82	RS 2,03
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	RS 84,59	RS 95,16
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	RS 20,12	RS 12,37
					TOTAL Material:	RS 109,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	RS 19,31	RS 3,70
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	RS 23,47	RS 22,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 25,94
					VALOR:	RS 135,50

4.1.3. COMP.019 IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO EM FORMA DE ADITIVO PARA O CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO
ENDEREÇO:	CRATO / CE
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60

DATA: 25/08/2023		BDI: 27,46%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

14007	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA - COM APLICAÇÃO	Composições	M2	1.00000000	R\$ 59,65	R\$ 59,65
					TOTAL Material:	R\$ 59,65
					VALOR:	R\$ 59,65

4.1.4. COMP.020 IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO PARA O CONCRETO APLICAÇÃO POR PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 26,68	R\$ 26,68
					TOTAL Material:	R\$ 26,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 18,49	R\$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,85

VALOR:	R\$ 28,53
--------	-----------

5.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,47	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,49	R\$ 0,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 503,13	R\$ 1,86
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,86

VALOR:	R\$ 3,92
--------	----------

5.1.2. 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 23,47	R\$ 13,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 18,49	R\$ 3,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, C E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 537,53	R\$ 20,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,21

VALOR:	R\$ 37,72
--------	-----------

5.1.3. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	111,93%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PROPRIA	MES:	70,07%
					REF:	07/2023
						06/2023

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	RS 23,47	RS 11,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	RS 18,49	RS 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 14,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	RS 537,53	RS 20,21
TOTAL Serviço						RS 20,21
VALOR:						RS 34,40

5.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	RS 23,47	RS 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	RS 18,49	RS 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 2,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	RS 503,13	RS 1,86
TOTAL Serviço						RS 1,86
VALOR:						RS 3,92


5.2.2. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	RS 23,47	RS 11,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	RS 18,49	RS 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 14,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	RS 537,53	RS 20,21
TOTAL Serviço						RS 20,21
VALOR:						RS 34,40

6.1.1. 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material						
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	RS 3,16	RS 28,85
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07280000	RS 82,40	RS 88,39
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	RS 6,04	RS 0,64
TOTAL Material						RS 117,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023
ENDEREÇO:	CRATO / CE	VERSÃO:	2023/04
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	HORA:	111,93%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L. A - CNPJ: 07.266.893/0001-60	MES:	70,07%
		REF:	07/2023
		SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição	0,00%
		PROPRIA	0,00%
			47,48%
			06/2023

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,53480000	R\$ 23,36	R\$ 12,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R\$ 18,49	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,62
VALOR:						R\$ 133,50

6.2.1. 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCINAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13000000	R\$ 3,16	R\$ 28,85
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,07280000	R\$ 82,40	R\$ 88,39
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,10600000	R\$ 6,04	R\$ 0,64
TOTAL Material:				R\$ 117,88

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,53480000	R\$ 23,36	R\$ 12,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R\$ 18,49	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,62
VALOR:						R\$ 133,50

6.2.2. COMP.022 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87446 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00860000	R\$ 0,54	R\$ 0,00
87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00860000	R\$ 4,85	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,04

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02090000	R\$ 121,85	R\$ 2,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,06000000	R\$ 0,71	R\$ 7,14
TOTAL Material:				R\$ 9,69

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 23,47	R\$ 15,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 18,49	R\$ 12,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,28
VALOR:						R\$ 37,01

6.2.3. COMP.023 PEDRA BARBALHA, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03650000	R\$ 121,85	R\$ 4,45
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	4,86000000	R\$ 0,98	R\$ 4,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L...A - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	RS 0,71	RS 7,77
00010737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,00000000	RS 117,82	RS 117,82
					TOTAL Material:	RS 134,80

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	RS 23,47	RS 5,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	RS 18,49	RS 10,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 16,04
					VALOR:	RS 150,84

6.2.4. 104619 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 (M)

Material						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	RS 1,03	RS 0,65
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI, MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,23630000	RS 52,34	RS 12,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08780000	RS 6,04	RS 0,53
					TOTAL Material:	RS 13,54

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	RS 23,36	RS 2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	RS 18,49	RS 0,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 2,81
					VALOR:	RS 16,35

6.3.1. COMP.023 PEDRA BARBALHA, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03650000	RS 121,85	RS 4,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4,86000000	RS 0,98	RS 4,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	RS 0,71	RS 7,77
00010737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,00000000	RS 117,82	RS 117,82
					TOTAL Material:	RS 134,80

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	RS 23,47	RS 5,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	RS 18,49	RS 10,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 16,04
					VALOR:	RS 150,84

6.3.2. COMP.025 RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA (M2)

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03650000	RS 121,85	RS 4,45

(Handwritten signatures and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L. CA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4,86000000	RS 0,98	RS 4,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	RS 0,71	RS 7,77
60.21.15	METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM)	Composições	KG	6,00000000	RS 9,86	RS 59,16
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,10000000	RS 35,37	RS 3,54
					TOTAL Material:	RS 79,68


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	RS 20,95	RS 3,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	RS 23,47	RS 5,87
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	RS 25,20	RS 5,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	RS 18,49	RS 10,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 24,22
					VALOR:	RS 103,90

7.1. COMP.026 FORRO DE GESSO TABICADO (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1,00000000	RS 34,88	RS 34,88
					TOTAL Serviço:	RS 34,88
					VALOR:	RS 34,88

8.1.1. COMP.027 PORTA DE GIRO COM RIPADO EM METALON GALVANIZADO FIXADO NA FOLHA 2,10 X 0,90 (UN)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBEDIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 455,80	RS 455,80
COMP.025	RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA	Composições	M2	1,89000000	RS 103,90	RS 196,37
					TOTAL Serviço:	RS 652,17
					VALOR:	RS 652,17

8.2.1. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFILADO 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BAJENTE DE 3 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,83280000	RS 734,99	RS 612,09
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	RS 0,23	RS 2,11
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	RS 25,41	RS 15,83
					TOTAL Material:	RS 630,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	RS 23,47	RS 16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	RS 18,49	RS 6,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 22,78



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRACA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	2023/04	111,93%	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 652,81
--------	------------

8.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 100 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 506,14	R\$ 421,76
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,23	R\$ 2,11
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 25,41	R\$ 15,83
TOTAL Material:						R\$ 439,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 23,47	R\$ 12,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 18,49	R\$ 4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,96

VALOR:	R\$ 456,66
--------	------------

8.3.1. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 7,70	R\$ 0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20
TOTAL Material:						R\$ 1,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 23,47	R\$ 8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R\$ 18,49	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,29

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 447,67	R\$ 8,05
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 11,41	R\$ 5,59
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 162,63	R\$ 56,92
TOTAL Serviço:						R\$ 70,56

VALOR:	R\$ 84,09
--------	-----------

9.1.1. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,92	R\$ 11,92
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRÃO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 519,60	R\$ 519,60

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE			FORTE	VERSÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.1			ORSE	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L... - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	
				Composição	PROPRIA	
				HORA	MES	
				111,93%	70,07%	
				84,44%	47,48%	
				0,00%	0,00%	
				REF		
				07/2023		
				06/2023		

00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELO E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	RS 28,33	RS 56,66
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	RS 127,51	RS 11,23
TOTAL Material:						RS 566,47

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	RS 22,73	RS 29,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	RS 18,49	RS 11,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 41,03
VALOR:						RS 640,44

9.1.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material						
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	RS 8,19	RS 8,19
TOTAL Material:						RS 8,19
Serviço						
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	RS 748,09	RS 748,09
TOTAL Serviço:						RS 748,09
VALOR:						RS 756,28

9.1.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material						
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 38,89	RS 38,89
TOTAL Material:						RS 38,89
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	RS 22,73	RS 3,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	RS 18,49	RS 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 4,38
VALOR:						RS 43,27

9.2.1. COMP.032 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR (UN)

Material						
108294	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 c similar	DECA ou	ORSE	un	1,00000000	RS 373,05
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	RS 3,47	RS 0,15
TOTAL Material:						RS 373,20
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	RS 22,73	RS 11,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 11,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO				DATA : 25/09/2023			BDI : 27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1				ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60				SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	06/2023	
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: R\$ 384,57

9.2.2. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,79	R\$ 17,79
TOTAL Material:						R\$ 17,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 22,73	R\$ 7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 18,49	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,02

VALOR: R\$ 26,81

9.3.1. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 261,89	R\$ 261,89
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 21,00	R\$ 126,00
TOTAL Material:						R\$ 387,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,73	R\$ 21,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 18,49	R\$ 5,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,07

VALOR: R\$ 414,96

9.3.2. COMP.037 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
TOTAL Material:						R\$ 57,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,47	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,74

VALOR: R\$ 69,22

9.3.3. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,20	R\$ 55,20
TOTAL Material:						R\$ 55,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI:	27,46%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	VERSÃO:	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	ORSE:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	111,93%
		SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 22,73	R\$ 7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 18,49	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,02
VALOR:						R\$ 64,22

9.3.4. COMP.038 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
TOTAL Material:						R\$ 57,48

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,47	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,74
VALOR:						R\$ 69,22

9.3.5. COMP.039 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110088	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 494,57	R\$ 494,57
TOTAL Material:						R\$ 494,57

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,47	R\$ 7,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 18,49	R\$ 5,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,59
VALOR:						R\$ 507,16

9.3.6. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.134,10	R\$ 1.134,10
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 21,00	R\$ 168,00
TOTAL Material:						R\$ 1.302,10

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R\$ 22,73	R\$ 28,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R\$ 18,49	R\$ 7,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,10
VALOR:						R\$ 1.338,20

9.3.7. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	--	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXEIRO	DATA:	25/08/2023					
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI:	27,46%					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	2023/04					
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93%	MES:	70,07%	REF:	07/2023
				SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	06/2023
				Composição:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVAS EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	R\$ 623,75	R\$ 623,75
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4,00000000	R\$ 21,00	R\$ 84,00
TOTAL Material:					R\$ 707,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63230000	R\$ 22,73	R\$ 14,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19920000	R\$ 18,49	R\$ 3,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,05

VALOR:	R\$ 725,80
--------	------------

9.4.1. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 661,39	R\$ 661,39
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 252,02	R\$ 252,02
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 69,09	R\$ 69,09
TOTAL Serviço:					R\$ 991,95

VALOR:	R\$ 991,95
--------	------------

9.4.2. COMP.028 BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00000000	R\$ 0,63	R\$ 3,78
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,80000000	R\$ 529,84	R\$ 953,71
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52280000	R\$ 39,38	R\$ 20,59
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02110000	R\$ 127,51	R\$ 2,69
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00000000	R\$ 24,70	R\$ 49,40
TOTAL Material:					R\$ 1.030,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49440000	R\$ 23,00	R\$ 34,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98340000	R\$ 18,49	R\$ 18,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 52,55

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL