

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 4.305,41
--------	--------------

19.1.2. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.139,98	R\$ 1.139,98
TOTAL Material:						R\$ 1.139,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 19,49	R\$ 12,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 23,72	R\$ 15,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 648,98	R\$ 12,59
TOTAL Serviço:						R\$ 12,59

VALOR:	R\$ 1.179,97
--------	--------------

19.1.3. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 12,69	R\$ 15,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,25	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 15,80


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 19,49	R\$ 2,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 23,72	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,92

VALOR:	R\$ 20,72
--------	-----------

19.1.4. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO, TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 244,32	R\$ 58,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 58,34

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,25	R\$ 0,04
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 458,08	R\$ 458,08
TOTAL Material:						R\$ 458,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI:	27,46%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	2023/04
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	RS 19,49	RS 4,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	RS 23,72	RS 5,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10,28
VALOR:						RS 526,74

19.1.5. 101656 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO, TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	RS 244,32	RS 58,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 58,34

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	RS 3,25	RS 0,04
00042246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	RS 379,89	RS 379,89
TOTAL Material:						RS 379,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	RS 19,49	RS 4,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	RS 23,72	RS 5,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10,28
VALOR:						RS 448,55

19.1.6. COMP.006 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11655	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	ORSE	un	1,00000000	RS 388,60	RS 388,60
TOTAL Material:						RS 388,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	RS 18,49	RS 110,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 110,94

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,20000000	RS 736,97	RS 147,39
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO, TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	RS 137,43	RS 137,43
TOTAL Serviço:						RS 284,82
VALOR:						RS 784,36

19.1.7. 101636 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO, TÓCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	RS 244,32	RS 58,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 58,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE C EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	RS 35,34	RS 35,34
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SOLACACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	5,00000000	RS 2,31	RS 11,55
					TOTAL Material:	RS 46,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	RS 19,49	RS 13,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	RS 23,72	RS 15,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 29,07
					VALOR:	RS 134,30

19.1.8. 97882 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEY FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	SINAPI	UN	1,00000000	RS 134,57	RS 134,57
					TOTAL Material:	RS 134,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03040000	RS 23,47	RS 0,71
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02390000	RS 18,49	RS 0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 1,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01480000	RS 2.657,68	RS 39,33
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	SINAPI	M3	0,04900000	RS 256,48	RS 12,56
					TOTAL Serviço:	RS 51,89
					VALOR:	RS 187,61

19.1.9. COMP.011 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Composições	M	1,00000000	RS 6,11	RS 6,11
					TOTAL Material:	RS 6,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	RS 19,49	RS 2,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	RS 23,72	RS 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 4,75
					VALOR:	RS 10,86

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
ENDEREÇO:		CRATO / CE		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1		ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

19.1.10. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN = 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 6,42	R\$ 7,06
TOTAL Material:						R\$ 7,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R\$ 19,49	R\$ 1,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R\$ 23,72	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,08
VALOR:						R\$ 11,14

19.1.11. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,79	R\$ 68,79
TOTAL Material:						R\$ 68,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 19,49	R\$ 4,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 23,72	R\$ 6,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,93
VALOR:						R\$ 79,72

19.1.12. COMP.017 CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18848	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2	Composições	M	1,00000000	R\$ 7,96	R\$ 7,96
TOTAL Material:						R\$ 7,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 19,49	R\$ 2,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,72	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,75
VALOR:						R\$ 12,71

19.1.13. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA CABOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,06	R\$ 45,06
TOTAL Material:						R\$ 45,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 23,47	R\$ 3,24

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%	
ENDEREÇO:		CRATO / CE		FONTE		VERSÃO	
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1		ORSE		2023/04	
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO	
				Composição		PRÓPRIA	
						HORA	
						MES	
						REF.	
						07/2023	
						84,44%	
						47,48%	
						06/2023	
						0,00%	
						0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	RS 18,49	RS 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 5,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_02/2020	SINAPI	M3	0,01410000	RS 241,05	RS 3,39
TOTAL Serviço:						RS 3,39
VALOR:						RS 53,70

19.1.14. COMP.018 CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA. (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103257	Conector cunha 4 x 4 AWG CAA	ORSE	Un	1,00000000	RS 33,88	RS 33,88
TOTAL Material:						RS 33,88


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	RS 19,49	RS 2,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	RS 23,72	RS 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 4,75
VALOR:						RS 38,63

19.1.15. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE S. BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,27	RS 6,27
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 73,22	RS 73,22
TOTAL Material:						RS 79,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	RS 19,49	RS 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	RS 23,72	RS 13,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 17,56
VALOR:						RS 97,05

19.1.16. COMP.045 LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LAMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR. (UN)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 7,22	RS 7,22
13647	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	Composições	UN	1,00000000	RS 56,26	RS 56,26
TOTAL Material:						RS 63,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	RS 19,49	RS 136,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	RS 23,72	RS 166,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,48%	
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.01	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 302,47
---	------------

VALOR:	R\$ 365,95
--------	------------

19.1.17. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,22	R\$ 23,22
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
TOTAL Serviço:						R\$ 33,45

VALOR:	R\$ 33,45
--------	-----------

19.1.18. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,40	R\$ 30,40
TOTAL Serviço:						R\$ 40,63

VALOR:	R\$ 40,63
--------	-----------

19.1.19. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,78	R\$ 18,78
TOTAL Serviço:						R\$ 29,01

VALOR:	R\$ 29,01
--------	-----------

19.1.20. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,84	R\$ 34,84
TOTAL Serviço:						R\$ 45,07

VALOR:	R\$ 45,07
--------	-----------

19.1.21. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO		COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO	
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA
		Composição	PROPRIA	MES
				REF.
				07/2023
				06/2023
				0,00%
				0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	RS 18,59	RS 0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	RS 22,73	RS 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 3,69
VALOR:						RS 3,69

19.1.22. 92870 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	RS 2,98	RS 2,98
TOTAL Material:					RS 2,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	RS 19,49	RS 11,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	RS 23,72	RS 13,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 24,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	RS 631,71	RS 0,75
TOTAL Serviço:					RS 0,75
VALOR:					RS 28,30

19.1.23. 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	RS 1,40	RS 1,40
TOTAL Material:					RS 1,40


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	RS 19,49	RS 10,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	RS 23,72	RS 13,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 23,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	RS 631,71	RS 0,56
TOTAL Serviço:					RS 0,56
VALOR:					RS 25,71

19.1.24. 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	RS 1,40	RS 1,40
TOTAL Material:					RS 1,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	RS 19,49	RS 3,19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FORSE	VERSÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES REF.
			111,93% 70,07% 07/2023
			84,44% 47,48% 06/2023
			0,00% 0,00%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 23,72	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,08

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 631,71	R\$ 0,56
TOTAL Serviço						R\$ 0,56
VALOR:						R\$ 9,04

20.1. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 45,95	R\$ 50,54
TOTAL Material:						R\$ 50,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 19,49	R\$ 0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 23,72	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,44
VALOR:						R\$ 51,98

20.2. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,79	R\$ 68,79
TOTAL Material:						R\$ 68,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 19,49	R\$ 4,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 23,72	R\$ 6,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,93
VALOR:						R\$ 79,72

20.3. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA CABOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,06	R\$ 45,06
TOTAL Material:						R\$ 45,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 23,47	R\$ 3,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 18,49	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 241,05	R\$ 3,39

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				SEMPRE DE LICITAÇÃO	
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA:	25/08/2023	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE		BDI:	27,46%	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		VERSÃO:	2023/04	
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		HORA:	111,93%	MES:
				REF:	07/2023	
				SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	
				84,44%	47,48%	06/2023
				Composição:	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%	

TOTAL Serviço	RS 3,39
VALOR:	RS 53,70

20.4. COMP.048 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107863			ORSE	un	1,00000000	RS 38,37	RS 38,37
TOTAL Material:							RS 38,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247			SINAPI	H	1,10000000	RS 19,49	RS 21,44
88264			SINAPI	H	0,70000000	RS 23,72	RS 16,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							RS 38,04
VALOR:							RS 76,41

20.5. COMP.049 CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108675			ORSE	un	1,00000000	RS 8,62	RS 8,62
TOTAL Material:							RS 8,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247			SINAPI	H	0,20000000	RS 19,49	RS 3,90
88264			SINAPI	H	0,10000000	RS 23,72	RS 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							RS 6,27
VALOR:							RS 14,89

20.6. COMP.050 TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 60MM Prt-152a (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
78370			Composições	UN	1,00000000	RS 24,54	RS 24,54
TOTAL Material:							RS 24,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247			SINAPI	H	0,15500000	RS 19,49	RS 3,02
88264			SINAPI	H	0,15500000	RS 23,72	RS 3,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							RS 6,70
VALOR:							RS 31,24

20.7. COMP.051 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM) COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE (M)

Material	QTD	UNID	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48701			Composições	UN	1,00000000	RS 18,26	RS 18,26
00004375			SINAPI	UN	1,66000000	RS 0,10	RS 0,17
26877			Composições	UN	1,66000000	RS 0,51	RS 0,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	RS 19,28
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	RS 19,49	RS 11,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	RS 23,72	RS 14,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 25,92
VALOR:					RS 45,20

21.1. 91849 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	RS 17,38	RS 0,03
00040401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA LARANJA, DIAMETRO 32 MM	SINAPI	M	1,10000000	RS 2,56	RS 2,81
TOTAL Material:					RS 2,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	RS 19,49	RS 1,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	RS 23,72	RS 2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 3,70
VALOR:					RS 6,54

21.2. 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	RS 17,38	RS 0,03
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	RS 2,27	RS 2,49
TOTAL Material:					RS 2,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	RS 19,49	RS 1,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	RS 23,72	RS 1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 3,06
VALOR:					RS 5,58

21.3. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	RS 7,62	RS 8,00
TOTAL Material:					RS 8,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	RS 19,49	RS 0,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	RS 23,72	RS 0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 0,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO						
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%			
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	R\$ 8,18
--------	----------

21.4. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,07530000	R\$ 50,43	R\$ 3,79
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03690000	R\$ 124,52	R\$ 4,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,38


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	14,05900000	R\$ 5,05	R\$ 70,99
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	14,17500000	R\$ 3,13	R\$ 44,36
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 7,70	R\$ 0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12950000	R\$ 9,60	R\$ 1,24
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01370000	R\$ 14,77	R\$ 0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15400000	R\$ 3,35	R\$ 0,51
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48300000	R\$ 18,31	R\$ 8,84
TOTAL Material:						R\$ 126,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49720000	R\$ 23,47	R\$ 82,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74780000	R\$ 18,49	R\$ 50,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 132,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07980000	R\$ 539,55	R\$ 43,05
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 459,00	R\$ 6,60
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,66590000	R\$ 11,12	R\$ 18,52
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08720000	R\$ 447,67	R\$ 39,03
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VARGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,04150000	R\$ 911,52	R\$ 37,82
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,05100000	R\$ 2.214,20	R\$ 112,92
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,58500000	R\$ 5,39	R\$ 3,15
TOTAL Serviço:						R\$ 261,09

VALOR:	R\$ 528,52
--------	------------

21.5. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	111,93%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PROPRIA	MES:	70,07%	07/2023
					47,48%	06/2023
					0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSIF. A15 CARRETA, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVADO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 301,46	RS 301,46
TOTAL Material:						RS 301,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00890000	RS 23,47	RS 23,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79270000	RS 18,49	RS 14,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 38,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	RS 539,55	RS 2,37
TOTAL Serviço:						RS 2,37
VALOR:						RS 342,16

21.6. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	RS 0,47	RS 29,94
TOTAL Material:						RS 29,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	RS 23,47	RS 49,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	RS 18,49	RS 30,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 80,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	RS 704,65	RS 32,97
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	RS 459,00	RS 2,93
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 20KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	RS 2.657,68	RS 66,97
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_02/2020	SINAPI	M3	0,04900000	RS 256,48	RS 12,56
TOTAL Serviço:						RS 115,43
VALOR:						RS 225,69

21.7. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	RS 18,49	RS 73,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 73,14

VALOR:						RS 73,14
--------	--	--	--	--	--	----------

21.8. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Página 88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO			DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE			FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 023.07.07.1			ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO		54,44%	47,48%	06/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - COM DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	RS 21,99	RS 5,58
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - COM DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	RS 28,61	RS 7,83
					TOTAL Equipamento Custo Horário	RS 13,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	RS 18,49	RS 12,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 12,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	RS 2,03	RS 2,03
					TOTAL Serviço	RS 2,03
					VALOR:	RS 27,45

21.9. COMP.052 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	SINAPI	UN	1,00000000	RS 1.356,74	RS 1.356,74
					TOTAL Material:	RS 1.356,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	RS 18,49	RS 110,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 110,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,20000000	RS 736,97	RS 147,39
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	RS 137,43	RS 137,43
					TOTAL Serviço	RS 284,82
					VALOR:	RS 1.752,50

21.10. COMP.053 CÂMERA HDCVI SPEED DOME VHD 3020 SD, DA INTELBRÁS OU SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112452	Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar	ORSE	un	1,00000000	RS 3.562,77	RS 3.562,77
					TOTAL Material:	RS 3.562,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 19,49	RS 77,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 23,72	RS 94,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 172,84
					VALOR:	RS 3.735,61

(Handwritten signatures and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE C			PREÇO DE LICITAÇÃO			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L...A - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

21.11. COMP.054 ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.258,71	R\$ 1.258,71
TOTAL Material:						R\$ 1.258,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,49	R\$ 77,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,72	R\$ 94,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 172,84

VALOR: R\$ 1.431,55

21.12. COMP.055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106762	Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 504,17	R\$ 504,17
TOTAL Material:						R\$ 504,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,49	R\$ 38,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,72	R\$ 47,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 86,42

VALOR: R\$ 590,59

21.13. 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.863,62	R\$ 2.863,62
TOTAL Material:						R\$ 2.863,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32360000	R\$ 19,49	R\$ 240,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32360000	R\$ 23,72	R\$ 292,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 532,49

VALOR: R\$ 3.396,11

21.14. COMP.056 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS 10/100 MBPS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107615	Switch 24 portas 10/100 Mbps	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 487,40	R\$ 487,40
TOTAL Material:						R\$ 487,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,49	R\$ 38,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,72	R\$ 47,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 86,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	R\$ 573,82
--------	------------

21.15. COMP. 057 NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA (UN)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039608	NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	SINAPI	UN	0,99999999	R\$ 57.480,42	R\$ 57.480,41
TOTAL Equipamento:						R\$ 57.480,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 19,49	R\$ 48,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,72	R\$ 59,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 108,03

VALOR:	R\$ 57.588,44
--------	---------------

21.16. COMP.058 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112167	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	un	1,00000000	R\$ 920,16	R\$ 920,16
TOTAL Material:						R\$ 920,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,61

VALOR:	R\$ 941,77
--------	------------

21.17. COMP.059 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,82	R\$ 19,82
TOTAL Material:						R\$ 19,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,61

VALOR:	R\$ 41,43
--------	-----------

21.18. COMP.060 ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111470	Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Material:						R\$ 3,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 21,61
--	----------


VALOR:	RS 25,36
--------	----------


22.1. COMP.047 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	RS 18,49	RS 1,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 1,39
--	---------

VALOR:	RS 1,39
--------	---------


CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
 Francisco de Freitas Justo Junior
 ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico


 n

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L... - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COMP.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.056,00000000	R\$ 17,86	R\$ 18.860,16
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	350,00000000	R\$ 150,54	R\$ 52.689,00
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	400,00000000	R\$ 32,05	R\$ 12.820,00
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 3.554,59	R\$ 21.327,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 105.696,70
VALOR:						R\$ 105.696,70

COMP.007 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (P...)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0.75000000	R\$ 6,65	R\$ 4,99
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 4,87	R\$ 9,74
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06000000	R\$ 123,43	R\$ 7,41
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 38,90	R\$ 77,80
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCO BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 200,82	R\$ 401,64
00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,77	R\$ 7,54
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 5 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,25000000	R\$ 271,20	R\$ 341,71
00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9" L. PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 43,30	R\$ 86,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	32,65000000	R\$ 0,71	R\$ 23,18
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 23,63	R\$ 70,89
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 119,85	R\$ 239,70
00003510	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 13,23	R\$ 52,92
00006020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 29,14	R\$ 58,28
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 116,27	R\$ 232,54
00001031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 13,12	R\$ 26,24
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 15,10	R\$ 120,80
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	13,56000000	R\$ 32,88	R\$ 445,85
00009856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	6,00000000	R\$ 8,33	R\$ 49,98
TOTAL Material						R\$ 2.257,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,80000000	R\$ 18,59	R\$ 126,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,80000000	R\$ 22,73	R\$ 154,56
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,60000000	R\$ 23,47	R\$ 225,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,60000000	R\$ 18,49	R\$ 454,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 961,13

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA:	25/08/2023			
	ENDEREÇO:	CRATO / CE		BDI:	27,46%			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: R\$ 3.218,94

COMP.008 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABALHADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.32000000	R\$ 123,43	R\$ 39,50
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	28.00000000	R\$ 3,23	R\$ 90,44
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	32.00000000	R\$ 3,55	R\$ 113,60
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	95.00000000	R\$ 0,71	R\$ 67,45
00002631 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 27,00	R\$ 54,00
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	4.00000000	R\$ 49,78	R\$ 199,12
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 60,99	R\$ 60,99
00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	6.00000000	R\$ 46,77	R\$ 280,62
4048 ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 50mm	Composições	M	6.20000000	R\$ 104,19	R\$ 645,98
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	2.87000000	R\$ 8,62	R\$ 24,74
80084 GRAMPO "U" PARA TUBO DE 3.1/2"	Composições	UN	4.00000000	R\$ 9,96	R\$ 39,84
5007 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1004 INTELLI	Composições	UN	1.00000000	R\$ 219,80	R\$ 219,80
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	4.00000000	R\$ 5,07	R\$ 20,28
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2.67000000	R\$ 0,90	R\$ 2,40
00002643 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	4.00000000	R\$ 7,64	R\$ 30,56
4030 MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 240V 15A COM NEUTRO	Composições	UN	1.00000000	R\$ 320,87	R\$ 320,87
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.46000000	R\$ 98,65	R\$ 45,38
8741 POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLA "T" 8,0m 150 DAN TIPO D	Composições	UN	1.00000000	R\$ 457,28	R\$ 457,28
00001585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	8.00000000	R\$ 4,61	R\$ 36,88
TOTAL Material:					R\$ 2.749,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	38.90500000	R\$ 19,49	R\$ 758,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	44.85700000	R\$ 23,72	R\$ 1.064,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27.84900000	R\$ 23,47	R\$ 653,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55.91200000	R\$ 18,49	R\$ 1.033,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3.509,70

VALOR: R\$ 6.259,43

COMP.009 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.04.000.0203 04 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA, (150X200X2MM); REF. A00511C DA ADVCOM, 590 DA TAG SINALIZAÇÃO, A1 DA PERFECT VISION OU EQUIVALENTE	Composições	UN	1.00000000	R\$ 15,33	R\$ 15,33
TOTAL Material:					R\$ 15,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		PROCESSO DE LICITAÇÃO	
OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/09/2023
ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI:	27,46%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	FONTE	VERSÃO
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	ORSE	2023/04
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		REF.	
		111,93%	70,07%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%
		06/2023	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,31	R\$ 3,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,47	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,21
VALOR:						R\$ 21,54

COMP.010 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 234,33	R\$ 234,33
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 9,61	R\$ 38,44
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 14,49	R\$ 2,17
00004512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
TOTAL Material:						R\$ 277,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,13	R\$ 23,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 18,49	R\$ 36,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 60,11
VALOR:						R\$ 337,37

COMP.012 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIO (MES)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
TOTAL Equipamento:						R\$ 1.750,00
VALOR:						R\$ 1.750,00

COMP.013 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
TOTAL Equipamento:						R\$ 1.400,00
VALOR:						R\$ 1.400,00

COMP.014 LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 (MES)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104296	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01 ar condicionado e mesa para 12 pessoas	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL Serviço:						R\$ 1.800,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%			
OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO:	CRATO / CE	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 1.800,00

COMP.015 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 (MES)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104299	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL Serviço:						R\$ 800,00
VALOR:						R\$ 800,00

COMP. 016 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNxMES)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.0210 97	Container alojamento, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x1,5m, vão livre, piso de concreto, cimento, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 680,92	R\$ 680,92
TOTAL Material:						R\$ 680,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 19,31	R\$ 25,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 19,49	R\$ 25,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 23,72	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 74,70
VALOR:						R\$ 755,62

COMP.021 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	R\$ 18,49	R\$ 29,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,58
VALOR:						R\$ 29,58

COMP.019 IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO EM FORMA DE ADITIVO PARA O CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14007	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA - COM APLICAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 59,65	R\$ 59,65
TOTAL Material:						R\$ 59,65
VALOR:						R\$ 59,65

COMP.020 IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO PARA CONCRETO APLICAÇÃO POR PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 26,68	R\$ 26,68
TOTAL Material:						R\$ 26,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 18,49	R\$ 1,85

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%			
ENDEREÇO:		CRATO / CE	FORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1.85
---	----------

VALOR:	R\$ 28,53
--------	-----------

COMP.022 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00860000	R\$ 0,54	R\$ 0,00
87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00860000	R\$ 4,85	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,04

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02090000	R\$ 121,85	R\$ 2,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,06000000	R\$ 0,71	R\$ 7,14
TOTAL Material:						R\$ 9,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 23,47	R\$ 15,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 18,49	R\$ 12,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 27,28
VALOR:						R\$ 37,01

COMP.023 PEDRA BARBALHA, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03650000	R\$ 121,85	R\$ 4,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4,86000000	R\$ 0,98	R\$ 4,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	R\$ 0,71	R\$ 7,77
00010737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA SABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 117,82	R\$ 117,82
TOTAL Material:						R\$ 134,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,47	R\$ 5,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 18,49	R\$ 10,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,04
VALOR:						R\$ 150,84

COMP.023 PEDRA BARBALHA, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03650000	R\$ 121,85	R\$ 4,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4,86000000	R\$ 0,98	R\$ 4,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	R\$ 0,71	R\$ 7,77

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
ENDEREÇO:		CRATO / CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L... A - CNPJ: 07.266.893/0001-60		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00010737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CA... CO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA... ABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 117,82	R\$ 117,82
TOTAL Material:						R\$ 134,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,47	R\$ 5,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 18,49	R\$ 10,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,04

VALOR:	R\$ 150,84
--------	------------

COMP.025 RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03650000	R\$ 121,85	R\$ 4,45
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4,86000000	R\$ 0,98	R\$ 4,76
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,95000000	R\$ 0,71	R\$ 7,77
60.21.15 METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM)	Composições	KG	6,00000000	R\$ 9,86	R\$ 59,16
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,10000000	R\$ 35,37	R\$ 3,54
TOTAL Material:					R\$ 79,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,95	R\$ 3,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,47	R\$ 5,87
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 25,20	R\$ 5,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 18,49	R\$ 10,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,22

VALOR:	R\$ 103,90
--------	------------

COMP.026 FORRO DE GESSO TABICADO (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 34,88	R\$ 34,88
TOTAL Serviço:					R\$ 34,88

VALOR:	R\$ 34,88
--------	-----------

COMP.027 PORTA DE GIRO COM RIPADO EM METALON GALVANIZADO FIXADO NA FOLHA 2,10 X 0,90 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 455,80	R\$ 455,80
COMP.025 RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA	Composições	M2	1,89000000	R\$ 103,90	R\$ 196,37
TOTAL Serviço:					R\$ 652,17

VALOR:	R\$ 652,17
--------	------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				DATA : 25/08/2023			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ENDEREÇO:	CRATO / CE		ORSE	2023/04	111.93%	70.07%	07/2023
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-50		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%		

COMP.032 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108294 Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 373,05	R\$ 373,05
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 3,47	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 373,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,73	R\$ 11,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,37

VALOR: R\$ 384,57

COMP.037 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
TOTAL Material:					R\$ 57,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,47	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,74

VALOR: R\$ 69,22

COMP.038 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
TOTAL Material:					R\$ 57,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,47	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,74

VALOR: R\$ 69,22

COMP.039 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110088 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 494,57	R\$ 494,57
TOTAL Material:					R\$ 494,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,47	R\$ 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 18,49	R\$ 5,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS Nº: 2357

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXEIRO	DATA:	25/08/2023		
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	07/2023		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04		
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO		
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 507,16

COMP.028 BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	RS 0,63	RS 3,78
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,80000000	RS 529,84	RS 953,71
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	RS 39,38	RS 20,59
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	RS 127,51	RS 2,69
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	RS 24,70	RS 49,40
TOTAL Material					RS 1 030,17	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	RS 23,00	RS 34,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	RS 18,49	RS 18,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 52,55	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	RS 252,02	RS 252,02
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	RS 9,45	RS 9,45
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	RS 69,09	RS 69,09
TOTAL Serviço:					RS 330,56	

VALOR: R\$ 1.413,28

COMP.029 BANCADA GRANITO CINZA 200 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	RS 0,63	RS 3,78
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,20000000	RS 529,84	RS 635,81
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	RS 39,38	RS 20,59
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	RS 127,51	RS 2,69
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	RS 24,70	RS 49,40
TOTAL Material					RS 712,27	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	RS 23,00	RS 34,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	RS 18,49	RS 18,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 52,55	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%			
OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO:	CRATO / CE	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 252,02	R\$ 252,02
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,09	R\$ 69,09
TOTAL Serviço:						R\$ 330,56

VALOR: R\$ 1.095,38

COMP.046 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	R\$ 1,30	R\$ 5,20
6897	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	Composições	M2	1,05000000	R\$ 64,40	R\$ 67,62
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	R\$ 3,28	R\$ 1,71
TOTAL Material:						R\$ 74,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,47	R\$ 11,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 18,49	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,93
VALOR:						R\$ 108,46

COMP.030 BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO. (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 2500 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	R\$ 21,32	R\$ 5,51
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 2500 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	R\$ 23,91	R\$ 1,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT008700	BALIZADOR CILINDRICO, LISO, DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK18MPA COM REFORÇO INTERNO DE MALHA DE VERGALHAO CURVADO DE 1/2", MODELO COPACABANA, COM DIÂMETRO DE 40CM, ENGEMOLDE OU SIMILAR	Composições	UN	1,00000000	R\$ 236,04	R\$ 236,04
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00110000	R\$ 98,65	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 236,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	R\$ 23,47	R\$ 43,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	R\$ 18,49	R\$ 22,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 646,98	R\$ 0,97

(Handwritten signature and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			DATA : 25/08/2023			
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	BID: 27,46%				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR L. DA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) AF_05/2021	PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00850000	RS 611,01	RS 5,19
						TOTAL Serviço:	RS 6,16
						VALOR:	RS 315,75

COMP.031 CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE O SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103324	ORSE	Un	1,00000000	RS 125,00	RS 125,00	
					TOTAL Serviço:	RS 125,00
					VALOR:	RS 125,00

COMP.002 BANCO DE MADEIRA ,SOBRE CHAPA DE METALON GALVANIZADO 30X30 MM, COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	SINAPI	UN	0,30000000	RS 0,69	RS 0,21	
00004006	SINAPI	M3	0,04000000	RS 2.162,92	RS 86,52	
60.21.15	Composições	KG	7,50000000	RS 9,86	RS 73,95	
00004351	SINAPI	UN	6,00000000	RS 21,00	RS 126,00	
00010478	SINAPI	L	0,15000000	RS 39,10	RS 5,87	
					TOTAL Material:	RS 292,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	SINAPI	H	1,00000000	RS 19,05	RS 19,05	
100301	SINAPI	H	0,20000000	RS 20,95	RS 4,19	
88251	SINAPI	H	0,24510000	RS 19,19	RS 4,70	
88262	SINAPI	H	1,00000000	RS 23,13	RS 23,13	
88310	SINAPI	H	0,40000000	RS 25,20	RS 10,08	
88315	SINAPI	H	1,00000000	RS 23,31	RS 23,31	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 84,46
					VALOR:	RS 377,01

COMP.003 BANCO DE MADEIRA ,SOBRE MURETA DE ALVENARIA, COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	SINAPI	UN	0,30000000	RS 0,69	RS 0,21
00004006	SINAPI	M3	0,08000000	RS 2.162,92	RS 173,03
00004351	SINAPI	UN	12,00000000	RS 21,00	RS 252,00

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	
ENDEREÇO:		CRATO / CE	HORA	
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	MES	
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	REF.	
			07/2023	
			06/2023	
			0,00%	
			0,00%	

00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,15000000	RS 39,10	RS 5 87
TOTAL Material						RS 431,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 19,05	RS 19,05
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	RS 20,95	RS 4,19
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24510000	RS 19,19	RS 4,70
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 23,13	RS 23,13
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	RS 25,20	RS 10,08
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 23,31	RS 23,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 84,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI	M2	3,90000000	RS 122,14	RS 476,35
TOTAL Serviço:						RS 476,35
VALOR:						RS 991,92

COMP.034 PARACILCO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, (PADRÃO SEGETH - GDF), EM PISO FRÁGIL, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002631	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	SINAPI	UN	2,00000000	RS 27,00	RS 54,00
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA DN 2". E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,95000000	RS 70,69	RS 208,54
TOTAL Material:						RS 262,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,83500000	RS 23,31	RS 89,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,83500000	RS 18,49	RS 70,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 160,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASS. SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01600000	RS 611,01	RS 9,78
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,19000000	RS 73,14	RS 13,90
TOTAL Serviço						RS 23,68
VALOR:						RS 446,52

COMP.035 LIXEIRA DE METALON- 0,73 X 0,40 CM, RIFADA COM MADEIRA E COM DUAS CHAPAS DE ACRÍLICO DE 5MM Prensadas pelo PINO METÁLICO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9496	CHAPA DE ACRÍLICO	Composições	M2	0,58400000	RS 172,10	RS 100,51
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,02000000	RS 2.162,92	RS 43,26
60.21.15	METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM)	Composições	KG	2,00000000	RS 9,86	RS 19,72

OBRA:		PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
ENDEREÇO:		CRATO / CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITAÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1		ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:		CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	RS 21,00	RS 42,00
00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,10000000	RS 39,10	RS 3,91
TOTAL Material:						RS 209,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 23,31	RS 46,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 18,49	RS 36,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 83,60
VALOR:						RS 293,00

COMP.036 PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	RS 18,40	RS 21,71
TOTAL Encargos Complementares:						RS 21,71

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,81900000	RS 3,17	RS 2,60
100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	RS 21,25	RS 1,06
109131	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m	ORSE	un	1,00000000	RS 136,70	RS 136,70
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	RS 226,96	RS 46,53
TOTAL Material:						RS 186,89


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	RS 18,49	RS 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 4,25
VALOR:						RS 212,85

COMP.040 PLANTA - IPÊ AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS), FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	RS 18,40	RS 21,71
TOTAL Encargos Complementares:						RS 21,71

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,81900000	RS 3,17	RS 2,60
100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	RS 21,25	RS 1,06
107100	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans)	ORSE	un	1,00000000	RS 31,07	RS 31,07
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	RS 226,96	RS 46,53
TOTAL Material:						RS 81,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	RS 18,49	RS 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 4,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 107,22
--------	------------

COMP.041 PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 18,40	R\$ 21,71
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 21,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Composições	KG	0,80000000	R\$ 3,24	R\$ 2,59
100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	R\$ 21,25	R\$ 1,06
109415	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 24,37	R\$ 24,37
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	R\$ 226,96	R\$ 46,53
TOTAL Material:						R\$ 74,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 18,49	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,25

VALOR:	R\$ 100,51
--------	------------

COMP.042 PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 18,40	R\$ 21,71
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 21,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Composições	KG	0,80000000	R\$ 3,24	R\$ 2,59
100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	R\$ 21,25	R\$ 1,06
109414	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 34,78	R\$ 34,78
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	R\$ 226,96	R\$ 46,53
TOTAL Material:						R\$ 84,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 18,49	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,25

VALOR:	R\$ 110,92
--------	------------

COMP.043 PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 18,40	R\$ 21,71
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 21,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Composições	KG	0,80000000	R\$ 3,24	R\$ 2,59
100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	R\$ 21,25	R\$ 1,06
108638	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 238,07	R\$ 238,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RS Nº: 2263

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI:	27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	111,93%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PRÓPRIA	MES:	70,07%
					09/2023	07/2023

00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	RS 226,96	RS 46 53
					TOTAL Material:	RS 288,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	RS 18,49	RS 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 4,25
					VALOR:	RS 314,21

COMP.044 LICUALA GRANDIS - PALMEIRA LEQUE (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	RS 18,40	RS 21,71
					TOTAL Encargos Complementares:	RS 21,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Composições	KG	0,80000000	RS 3,24	RS 2,59
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,05000000	RS 21,25	RS 1,06
MAT103150	PLANTA - ESPECIE VEGETAL COM ALTURA DE (0,60 A 1,00)M, TIPO PALMEIRA PHOENIX ROEBELII (TAMAREIRA ANA) OU SIMILAR	Composições	UN	1,00000000	RS 46,87	RS 46,87
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,20500000	RS 226,96	RS 46,53
					TOTAL Material:	RS 97,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	RS 18,49	RS 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 4,25
					VALOR:	RS 123,01

COMP.004 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113660	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	ORSE	un	1,00000000	RS 9,79	RS 9,79
					TOTAL Material:	RS 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	RS 18,49	RS 3,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 3,70
					VALOR:	RS 13,49

COMP.005 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	RS 12,23	RS 12,23
					TOTAL Material:	RS 12,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	RS 18,49	RS 3,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 3,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS Nº. 2364

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REF.
			111,93%	70,07%	07/2023
			84,44%	47,48%	06/2023
			0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 15,93

COMP.006 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111655 Poste concreto duplo T (DT) 7/150	ORSE	un	1,00000000	R\$ 388,60	R\$ 388,60
TOTAL Material:					R\$ 388,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 110,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 110,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,20000000	R\$ 736,97	R\$ 147,39
93401 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 137,43	R\$ 137,43
TOTAL Serviço:					R\$ 284,82

VALOR: R\$ 784,36

COMP.011 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	Composições	M	1,00000000	R\$ 6,11	R\$ 6,11
TOTAL Material:					R\$ 6,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 19,49	R\$ 2,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,72	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,75

VALOR: R\$ 10,86

COMP.017 CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18848 CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM ²	Composições	M	1,00000000	R\$ 7,96	R\$ 7,96
TOTAL Material:					R\$ 7,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 19,49	R\$ 2,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,72	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,75

VALOR: R\$ 12,71

COMP.018 CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA. (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIA				
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	70,07%	07/2023
		Composição	PROPRIA	84,44%	06/2023
				0,00%	0,00%

103257	Conector cunha 4 x 4 AWG CAA	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 33,88	R\$ 33,88
					TOTAL Material:	R\$ 33,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 19,49	R\$ 2,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,72	R\$ 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,75
					VALOR:	R\$ 38,63

COMP.045 LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,22	R\$ 7,22
13647	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	Composições	UN	1,00000000	R\$ 56,26	R\$ 56,26
					TOTAL Material:	R\$ 63,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	R\$ 19,49	R\$ 136,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	R\$ 23,72	R\$ 166,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 302,47
					VALOR:	R\$ 365,95

COMP.048 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107863	Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760	ORSE	un	1,00000000	R\$ 38,37	R\$ 38,37
					TOTAL Material:	R\$ 38,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 19,49	R\$ 21,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 23,72	R\$ 16,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 38,04
					VALOR:	R\$ 76,41

COMP.049 CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108675	Clips 5/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,62	R\$ 8,62
					TOTAL Material:	R\$ 8,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,49	R\$ 3,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,72	R\$ 2,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FIS. Nº. 2366

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2016				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111.93%	70.07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

VALOR: R\$ 14,89

COMP.050 TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM P-152a (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
78370	TERMINAL AEREO FIXACAO VERTICAL 600mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 24,54	R\$ 24,54
TOTAL Material:						R\$ 24,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 19,49	R\$ 3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 23,72	R\$ 3,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,70
VALOR:						R\$ 31,24

COMP.051 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48701	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771	Composições	UN	1,00000000	R\$ 18,26	R\$ 18,26
00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	1,66000000	R\$ 0,10	R\$ 0,17
26877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL-5333	Composições	UN	1,66000000	R\$ 0,51	R\$ 0,85
TOTAL Material:						R\$ 19,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,49	R\$ 11,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 23,72	R\$ 14,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 25,92
VALOR:						R\$ 45,20

COMP.052 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.356,74	R\$ 1.356,74
TOTAL Material:						R\$ 1.356,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 110,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 110,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,20000000	R\$ 736,97	R\$ 147,39
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO LOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 137,43	R\$ 137,43
TOTAL Serviço:						R\$ 284,82

VALOR: R\$ 1.752,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS Nº: 2367

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	RDI:	27,46%
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO		111,93%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LIMA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição:	PRÓPRIA		70,07%
						06/2023
						06/2023
						0,00%
						0,00%

COMP.053 CÂMERA HDCVI SPEED DOME VHD 3020 SD, DA INTELBRÁS OU SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112452	Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar	ORSE	un	1,00000000	RS 3.562,77	RS 3.562,77
TOTAL Material:						RS 3.562,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 19,49	RS 77,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 23,72	RS 94,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 172,84
VALOR:						RS 3.735,61

COMP.054 ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	Composições	UN	1,00000000	RS 1.258,71	RS 1.258,71
TOTAL Material:						RS 1.258,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 19,49	RS 77,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	RS 23,72	RS 94,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 172,84
VALOR:						RS 1.431,55

COMP.055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106762	Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm	ORSE	un	1,00000000	RS 504,17	RS 504,17
TOTAL Material:						RS 504,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 19,49	RS 38,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 23,72	RS 47,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 86,42
VALOR:						RS 590,59

COMP.056 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107615	Switch 24 portas 10/100 Mbps	ORSE	Un	1,00000000	RS 487,40	RS 487,40
TOTAL Material:						RS 487,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 19,49	RS 38,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	RS 23,72	RS 47,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 86,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FLS Nº. 267

	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023				
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 573,82

COMP. 057 NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039608	NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	SINAPI	UN	0,99999990	R\$ 57 480,42	R\$ 57 480,41
TOTAL Equipamento						R\$ 57 480,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 19,49	R\$ 48,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,72	R\$ 59,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 108,03

VALOR: R\$ 57.588,44

COMP.058 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112167	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	un	1,00000000	R\$ 920,16	R\$ 920,16
TOTAL Material						R\$ 920,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 21,61

VALOR: R\$ 941,77

COMP.059 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,82	R\$ 19,82
TOTAL Material						R\$ 19,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 21,61

VALOR: R\$ 41,43

COMP.060 ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111470	Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Material						R\$ 3,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,49	R\$ 9,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,72	R\$ 11,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 25/08/2023		BDI : 27,46%		
OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO:	CRATO / CE	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 21,61
--	----------

VALOR:	RS 25,36
--------	----------

COMP.047 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	RS 18,49	RS 1,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 1,39
--	---------

VALOR:	RS 1,39
--------	---------

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
 Francisco de Assis Justo Junior
 ENR 3º CIVIL - COREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico

[Handwritten Signature]
 R

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA :	25/08/2023
ENDEREÇO:	CRATO / CE	BDI :	27,46%
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.01	VERSÃO:	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	HORA:	111,93%
		MES:	70,07%
		DATA REF.:	07/2023
		ORSE:	84,44%
		DESONERAÇÃO:	0,00%
		PROPRIA:	0,00%
		Composições:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 134.721,01	6,17 % R\$ 8.312,29	14,72 % R\$ 19.830,93	16,18 % R\$ 21.797,86	24,32 % R\$ 32.784,15	20,60 % R\$ 27.792,53	18,01 % R\$ 24.263,25	R\$ 134.721,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 211.296,42	50,00 % R\$ 105.648,21	50,00 % R\$ 105.648,21					R\$ 211.296,42
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.583,56			15,00 % R\$ 3.837,53	15,00 % R\$ 3.837,53	40,00 % R\$ 10.233,42	30,00 % R\$ 7.675,08	R\$ 25.583,56
4	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 75.064,22			15,00 % R\$ 11.259,63	15,00 % R\$ 11.259,63	40,00 % R\$ 30.025,69	30,00 % R\$ 22.519,27	R\$ 75.064,22
5	CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO	R\$ 17.340,39				30,00 % R\$ 5.202,12	30,00 % R\$ 5.202,12	30,00 % R\$ 5.202,12	R\$ 17.340,39
6	REVESTIMENTOS	R\$ 115.094,92				30,00 % R\$ 34.528,48	40,00 % R\$ 46.037,97	30,00 % R\$ 34.528,47	R\$ 115.094,92
7	FORRO	R\$ 3.363,84				30,00 % R\$ 1.009,15	40,00 % R\$ 1.345,54	30,00 % R\$ 1.009,15	R\$ 3.363,84
8	ESQUADRIAS	R\$ 13.365,66				30,00 % R\$ 4.009,70	40,00 % R\$ 5.346,26	30,00 % R\$ 4.009,70	R\$ 13.365,66
9	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E PIAS	R\$ 29.658,54				30,00 % R\$ 8.897,56	40,00 % R\$ 11.863,42	30,00 % R\$ 8.897,56	R\$ 29.658,54
10	ESTRUTURA	R\$ 126.022,90		30,00 % R\$ 37.806,87	40,00 % R\$ 50.409,16	30,00 % R\$ 37.806,87			R\$ 126.022,90
11	SUPERESTRUTURA	R\$ 771.636,78			20,00 % R\$ 154.327,36	25,00 % R\$ 192.909,20	30,00 % R\$ 231.491,03	25,00 % R\$ 192.909,19	R\$ 771.636,78
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 337.709,25						100,00 % R\$ 337.709,25	R\$ 337.709,25
13	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.815,42				30,00 % R\$ 1.444,63	40,00 % R\$ 1.926,17	30,00 % R\$ 1.444,62	R\$ 4.815,42
14	MOBILIÁRIO	R\$ 90.589,43					50,00 % R\$ 45.294,72	50,00 % R\$ 45.294,71	R\$ 90.589,43
15	PAISAGISMO	R\$ 48.918,30					50,00 % R\$ 24.459,15	50,00 % R\$ 24.459,15	R\$ 48.918,30

MUNICÍPIO DE CRATO/CE
FLS N°: 2320
PROCESSO DE LICITAÇÃO

Página: 113


5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PRAÇA PITIAS PEIXOTO		DATA: 25/08/2023	BDI: 27,46%
ENDEREÇO: CRATO / CE	VERSÃO: 2023/04		HORA: 111,93%
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07.1	ORSE: 2023/05 COM DESONERAÇÃO		MES: 70,07%
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI: 2023/05 COM DESONERAÇÃO		DATA REF: 07/2023
	Composições		0,00%
	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
16	GLP	R\$ 2.385,46				R\$ 954,18	R\$ 954,18	R\$ 477,10	R\$ 2.385,46
17	HIDROSANITÁRIO	R\$ 39.567,77						R\$ 39.567,77	R\$ 39.567,77
18	COMABTE A INCÊNDIO	R\$ 6.888,93				R\$ 2.755,57	R\$ 2.755,57	R\$ 1.377,79	R\$ 6.888,93
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 244.831,47				R\$ 97.932,59	R\$ 97.932,59	R\$ 48.966,29	R\$ 244.831,47
20	SPDA	R\$ 33.942,30				R\$ 13.576,90	R\$ 13.576,90	R\$ 6.798,40	R\$ 33.942,30
21	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 126.694,35						R\$ 126.694,35	R\$ 126.694,35
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.774,48						R\$ 1.774,48	R\$ 1.774,48
		R\$ 2.461.265,40	R\$ 113.960,50	R\$ 163.286,01	R\$ 241.631,54	R\$ 448.888,28	R\$ 557.931,32	R\$ 935.567,75	R\$ 2.461.265,40
			R\$ 113.960,50	R\$ 277.246,51	R\$ 518.878,05	R\$ 967.766,33	R\$ 1.525.697,65	R\$ 2.461.265,40	


CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
 Fran. Justo Junior
 Responsavel Técnico

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLB Nº: 2331
 CRATO/CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA:	25/08/2023	BDI: 27,46%		
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE:	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº 2872

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
TOTAL		7,70%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,68%

Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	4,50%
TOTAL		10,65%

BDI = 27,46%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
Francisco Justo Junior
ENGRº CIVIL - CREA-CE 6639-D
Responsável Técnico



	COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA :	25/08/2023	BDI : 27,46%		
	ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 2023.07.07.1	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

PRESENCIAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2373
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS (não incide sobre BDI Diferenciado)	0,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	4,50%
	TOTAL	8,15%

BDI = 23,99%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



 CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
 Francisco Justo Júnior
 ENG° CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PRAÇA PITIAS PEIXOTO	DATA : 25/08/2023	BDI : 27,46%
ENDEREÇO:	CRATO / CE	FONTE	VERSÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 2023.07.07.1	ORSE	2023/04
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA - CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES REF:
			111,93% 70,07% 07/2023
			84,44% 47,48% 06/2023
			0,00% 0,00%

RECEITUF
FLS. 2374
MUNICÍPIO DE CRATO/CE

COD	DESCRIÇÃO	MENSALISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Just. Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
 Francisco de Assis Justo Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico

C