



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3096
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM PREÇO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			518,14
		Preço Unitário Adotado			518,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
1	0104760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,12
		Serviços Auxiliares				
A	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				23,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,36
		Preço Unitário Adotado				23,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
1	0104760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,0154900	15,76	0,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023		CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,46	0,46
A	87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
A	87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,62	0,62
A	87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	3,83	3,83
		Total de Serviços Auxiliares				4,99
		Custo Direto Total				4,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,99
		Preço Unitário Adotado				4,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR		H	31/05/2023		
3	0310537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000600	7.696,06	0,46
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,46
		Custo Direto Total				0,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2597
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÉS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			0,46
		Preço Unitário Adotado			0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87442		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	H	31/05/2023		
	3	0310537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000100	7.696,06	0,08
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87443		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	H	31/05/2023		
	3	0310537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000800	7.696,06	0,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,62
		Custo Direto Total				0,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,62
		Preço Unitário Adotado				0,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87444		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5 CV. SEM CARREGADOR	H	31/05/2023		
	2	0204221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,7087200	5,40	3,83
		Sub-Total de MATERIAL				3,83
		Custo Direto Total				3,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,83
		Preço Unitário Adotado				3,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87446		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHI	31/05/2023		
	A	87441 Serviços Auxiliares	H	1,0000000	0,46	0,46
		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023				
	A	87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5.0 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				0,54
		Custo Direto Total				0,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,54
		Preço Unitário Adotado				0,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
100301		AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0134466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	12,06	12,06
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2593
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 SEMI EFETIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,77
		Serviços Auxiliares				
A	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				0,19
		Custo Direto Total				20,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,96
		Preço Unitário Adotado				20,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
100291		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	12,06
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	16,24
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,95
		Serviços Auxiliares				
A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				0,25
		Custo Direto Total				25,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,20
		Preço Unitário Adotado				25,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	16,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96113		FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	31/05/2023		
	2	0200345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG. D = 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	0,0250000	25,75
	2	0203315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,9964000	0,81
	2	0204812	PLACA DE GESSO PARA FORRO. *60 X 60* CM. ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,0740000	11,35
	2	0220250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0078000	25,05
	2	0240547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0308000	35,75
						1,10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2588
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
						14,94	
		Sub-Total de MATERIAL					
		Serviços Auxiliares					
	A	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6142549	23,31	14,32
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3040625	18,60	5,66
			Total de Serviços Auxiliares				19,98
			Custo Direto Total				34,92
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				34,92
			Preço Unitário Adotado				34,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88269		GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
		Sub-Total de MATERIAL				15,76
		Serviços Auxiliares				
	1	0112872 GESSEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,12
		Serviços Auxiliares				
	A	95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				0,19
		Custo Direto Total				23,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,31
		Preço Unitário Adotado				23,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95337		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0112872 GESSEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	15,76	0,19
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90823		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INC UN	UN	31/05/2023		
	2	0202432 DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	32,09	96,27
	2	0210556 PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	320,53	320,53
	2	0211055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,07	1,39
		Sub-Total de MATERIAL				418,19
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6326940	22,84	37,29
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7740215	18,60	14,40
		Total de Serviços Auxiliares				51,69
		Custo Direto Total				469,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				469,88
		Preço Unitário Adotado				469,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2600
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
1	0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,42	15,42
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
1	0143483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
Sub-Total de MÃO DE OBRA						22,60
Serviços Auxiliares						
A	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
Total de Serviços Auxiliares						0,24
Custo Direto Total						22,84
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						22,84
Preço Unitário Adotado						22,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
1	0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0154900	15,42	0,24
Sub-Total de MÃO DE OBRA						0,24
Custo Direto Total						0,24
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						0,24
Preço Unitário Adotado						0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
COMP.025	RIPADO DE METALON GALVANIZADO NA COR PRETA FIXADO NA ALVENARIA		M2	22/08/2023		
2	0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0365000	126,49	4,62
2	0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	4,8600000	1,02	4,96
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,9500000	0,74	8,10
2	0207311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1000000	36,72	3,67
2	0260.21.15	METALON CHAPA 18 - 30 x 20mm / (50x30MM)	KG	6,0000000	10,24	61,44
Sub-Total de MATERIAL						82,79
Serviços Auxiliares						
A	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459500	20,96	3,06
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2432500	23,47	5,71
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946000	25,20	4,90
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5320364	18,60	9,90
Total de Serviços Auxiliares						23,57
Custo Direto Total						106,36
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						106,36
Preço Unitário Adotado						106,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM		UN	31/05/2023		
2	0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	2,0000000	29,41	58,82
2	0206138	ANEL DE VEDAÇÃO. PVC FLEXÍVEL. 100 MM. PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,0000000	12,38	12,38
2	0236520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD. SEM FURO FRONTAL. DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	655,84	655,84
2	0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0881000	132,37	11,66
Sub-Total de MATERIAL						738,70
Serviços Auxiliares						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1228420	22,74	25,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2601
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5366095	18,60	9,98
		Total de Serviços Auxiliares				35,51
		Custo Direto Total				774,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				774,21
		Preço Unitário Adotado				774,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86884		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/27 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31/05/2023		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,60	0,08
	2	0206141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000000	5,23	5,23
		Sub-Total de MATERIAL				5,31
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483825	22,74	3,37
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0447580	18,60	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				4,20
		Custo Direto Total				9,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,51
		Preço Unitário Adotado				9,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86889		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1.50 X 0.60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INST	UN	31/05/2023		
	2	0204823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	40,88	21,37
	2	0207568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,65	3,90
	2	0211795 GRANITO PARA BANCADA. POLIDO. TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2.5* CM	M2	1,0050000	550,02	552,77
	2	0237329 REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0211000	132,37	2,79
	2	0237591 SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO. ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	UN	2,0000000	25,64	51,28
		Sub-Total de MATERIAL				632,11
		Serviços Auxiliares				
	A	88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4540512	23,02	33,47
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9486750	18,60	17,65
		Total de Serviços Auxiliares				51,12
		Custo Direto Total				683,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				683,23
		Preço Unitário Adotado				683,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0104755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,42	15,42
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,78
		Serviços Auxiliares				
	A	95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				23,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,02
		Preço Unitário Adotado				23,02



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2602

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

SEM EFEITO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95341		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0104755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,0154900	15,42	0,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,24
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2? OU 3/4?. PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FO	UN	31/05/2023		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,60	0,08
	2	0213416 TORNEIRA METALICA CROMADA. RETA. DE PAREDE. PARA COZINHA. SEM BICO. SEM AREJADOR. PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,0000000	68,22	68,22
		Sub-Total de MATERIAL				68,30
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1132572	22,74	2,58
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340550	18,60	0,63
		Total de Serviços Auxiliares				3,21
		Custo Direto Total				71,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				71,51	
		Preço Unitário Adotado				71,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO	UN	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	68,42	68,42
	A	86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	11,13	11,13
	A	86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	180,15	180,15
		Total de Serviços Auxiliares				259,70
		Custo Direto Total				259,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				259,70	
		Preço Unitário Adotado				259,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86878		VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0480000	3,60	0,17
	2	0206157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	63,43	63,43
		Sub-Total de MATERIAL				63,60
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682317	22,74	3,83
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0533204	18,60	0,99
		Total de Serviços Auxiliares				4,82
		Custo Direto Total				68,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				68,42	
		Preço Unitário Adotado				68,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86883		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31/05/2023		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	3,60	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2603

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO
SEM EFEITO



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0244945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO. UNIVERSAL/ SIMPLES. ENTRE *50 A 70* CM. DE PLASTICO BRANCO	UN	1,0000000	8,66	8,66
		Sub-Total de MATERIAL				8,78
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0822185	22,74	1,87
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0258818	18,60	0,48
		Total de Serviços Auxiliares				2,35
		Custo Direto Total		0,0000000		11,13
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				11,13
		Preço Unitário Adotado				11,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86900		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2	0201743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ". DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,0000000	154,60	154,60
	2	0204823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974000	40,88	12,16
		Sub-Total de MATERIAL				166,76
		Serviços Auxiliares				
A	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4645102	23,02	10,69
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1449770	18,60	2,70
		Total de Serviços Auxiliares				13,39
		Custo Direto Total		0,0000000		180,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				180,15
		Preço Unitário Adotado				180,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90586		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
A	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
A	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,34	0,34
A	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,48	0,48
		Total de Serviços Auxiliares				1,31
		Custo Direto Total		0,0000000		1,31
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,31
		Preço Unitário Adotado				1,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90582		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CH	31/05/2023		
	3	0313896 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	3.421,63	0,44
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,44
		Custo Direto Total		0,0000000		0,44
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,44
		Preço Unitário Adotado				0,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90583		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CH	31/05/2023		
	3	0313896 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000151	3.421,63	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2604

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total		0,0000000		0,05
		Taxa de BDI %				0,05
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90584		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CH	31/05/2023		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	3.421,63	0,34
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,34
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,34
		Total da Composição				0,34
		Preço Unitário Adotado				


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CH	31/05/2023		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	0,5200000	0,93	0,48
		Sub-Total de MATERIAL				0,48
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,48
		Total da Composição				0,48
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90587		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,49
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,49
		Total da Composição				0,49
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94968		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA)	M3	31/05/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8325000	126,49	105,30
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4531000	0,74	157,96
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5821000	102,41	59,61
		Sub-Total de MATERIAL				322,87
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8063745	18,60	33,60
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2955495	21,73	28,15
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6853000	5,55	3,80
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6462000	1,61	1,04
		Total de Serviços Auxiliares				66,59
		Custo Direto Total		0,0000000		389,46
		Taxa de BDI %				389,46
		Total da Composição				389,46
		Preço Unitário Adotado				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2605
 PROCESSO DE LICITAÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	46,06	46,06
	A 5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	28,95	28,95
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9715405	23,43	22,76
	A 88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	23,16	23,16
	A 88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	3,14	3,14
		Total de Serviços Auxiliares				124,07
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				124,07
		Total da Composição				124,07
		Preço Unitário Adotado				124,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53786		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	H	31/05/2023		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8,5300000	5,40	46,06
		Sub-Total de MATERIAL				46,06
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				46,06
		Total da Composição				46,06
		Preço Unitário Adotado				46,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5664		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	H	31/05/2023		
	3 0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000700	413.524,97	28,95
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				28,95
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				28,95
		Total da Composição				28,95
		Preço Unitário Adotado				28,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88857		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	H	31/05/2023		
	3 0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000560	413.524,97	23,16
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				23,16
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				23,16
		Total da Composição				23,16
		Preço Unitário Adotado				23,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88858		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	H	31/05/2023		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2604
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EMPITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3	0336531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,0000076	413.524,97	3,14
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				3,14
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				3,14
		Total da Composição				3,14
		Preço Unitário Adotado				3,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5679		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9719297	23,43	22,77
	A 88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	23,16	23,16
	A 88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	3,14	3,14
		Total de Serviços Auxiliares				49,07
		Custo Direto Total		0,0000000		49,07
		Taxa de BDI %				49,07
		Total da Composição				49,07
		Preço Unitário Adotado				49,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9428857	21,79	20,55
	A 91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	0,73	0,73
	A 91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
	A 91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	0,91	0,91
	A 91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	5,92	5,92
		Total de Serviços Auxiliares				28,21
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				28,21
		Total da Composição				28,21
		Preço Unitário Adotado				28,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91529		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	H	31/05/2023		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	13.696,33	0,73
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,73
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,73
		Total da Composição				0,73
		Preço Unitário Adotado				0,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91530		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	H	31/05/2023		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000074	13.696,33	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,10
		Custo Direto Total				0,10



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FORNE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÉS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
				0,0000000	-
		Taxa de BDI %			0,10
		Total da Composição			0,10
		Preço Unitário Adotado			

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91531		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	H	31/05/2023		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	13.696,33	0,91
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,91
		Custo Direto Total		0,0000000		0,91
		Taxa de BDI %				0,91
		Total da Composição				0,91
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91532		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	H	31/05/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,0300000	5,75	5,92
		Sub-Total de MATERIAL				5,92
		Custo Direto Total		0,0000000		5,92
		Taxa de BDI %				5,92
		Total da Composição				5,92
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91534		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9438100	21,79	20,57
	A 91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,73	0,73
	A 91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				21,40
		Custo Direto Total		0,0000000		21,40
		Taxa de BDI %				21,40
		Total da Composição				21,40
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95606		UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	CHP	0,0060000	287,58	1,73
	A 5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_	CHI	0,0030000	61,30	0,18
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0072975	18,60	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				2,05
		Custo Direto Total		0,0000000		2,05
		Taxa de BDI %				2,05
		Total da Composição				2,05
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. D	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				

FLS Nº: 2603

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99% | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OP	H	1,0000000	173,66	173,66
A 5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	52,62	52,62
A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,68	21,09
A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF	H	1,0000000	29,72	29,72
A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	5,86	5,86
A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	4,63	4,63
	Total de Serviços Auxiliares				287,58
	Custo Direto Total				287,58
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				287,58
	Preço Unitário Adotado				287,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DI	H	31/05/2023		
2	0204221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32,1600000	5,40	173,66
	Sub-Total de MATERIAL				173,66
	Custo Direto Total				-
	Taxa de BDI %		0,0000000		173,66
	Total da Composição				173,66
	Preço Unitário Adotado				173,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DI	H	31/05/2023		
2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	89.953,85	6,20
	Sub-Total de MATERIAL				6,20
3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	721.856,86	46,42
	Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				46,42
	Custo Direto Total				52,62
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				52,62
	Preço Unitário Adotado				52,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
1	0104093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,0000000	15,42	15,42
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,60
	Serviços Auxiliares				
A	95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
	Total de Serviços Auxiliares				0,08

SEM EFEITO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÉS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					21,68
		Custo Direto Total		0,0000000	-
		Taxa de BDI %			21,68
		Total da Composição			21,68
		Preço Unitário Adotado			

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95347		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0104093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	0,0053400	15,42	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,08
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91396		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. D	H	31/05/2023		
	2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000551	89.953,85	4,96
		Sub-Total de MATERIAL				4,96
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	721.856,86	24,76
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				24,76
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				29,72
		Total da Composição				29,72
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91397		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. D	H	31/05/2023		
	2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000073	89.953,85	0,66
		Sub-Total de MATERIAL				0,66
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	721.856,86	5,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				5,20
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				5,86
		Total da Composição				5,86
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91398		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. D	H	31/05/2023		
	2	0237736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	89.953,85	0,52
		Sub-Total de MATERIAL				0,52
	3	0337758 CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	721.856,86	4,11
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				4,11
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				4,63
		Total da Composição				4,63
		Preço Unitário Adotado				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. D	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,68	21,09
	A 91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF	H	1,0000000	29,72	29,72
	A 91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	5,86	5,86
	A 91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	4,63	4,63
		Total de Serviços Auxiliares				61,30
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				61,30
		Total da Composição				61,30
		Preço Unitário Adotado				61,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92273		FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. EM MADEIRA. PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020	M	31/05/2023		
	2 0204491	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3100000	9,97	13,06
	2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0230000	15,04	0,35
		Sub-Total de MATERIAL				13,41
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175140	19,15	0,34
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0885430	23,13	2,05
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	22,64	0,16
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	21,31	0,64
		Total de Serviços Auxiliares				3,19
		Custo Direto Total		0,0000000		16,60
		Taxa de BDI %				16,60
		Total da Composição				16,60
		Preço Unitário Adotado				16,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101791		FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. EM MADEIRA. PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	31/05/2023		
	2 0204448	VIGA *7.5 X 15 CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0060000	26,42	26,58
	2 0204491	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1960000	9,97	1,95
	2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0130000	15,04	0,20
		Sub-Total de MATERIAL				28,73
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0097300	19,15	0,19
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0486500	23,13	1,13
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0040000	22,64	0,09
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0180000	21,31	0,38
		Total de Serviços Auxiliares				1,79
		Custo Direto Total		0,0000000		30,52
		Taxa de BDI %				30,52
		Total da Composição				30,52
		Preço Unitário Adotado				30,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
2	0243059 ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	9,23	9,88
	Sub-Total de MATERIAL				9,88
	Serviços Auxiliares				
A	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092435	19,29	0,18
A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0565313	23,37	1,32
	Total de Serviços Auxiliares				1,50
	Custo Direto Total		0,0000000		11,38
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				11,38
	Preço Unitário Adotado				11,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
2	0200034 ACO CA-50. 10.0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	9,76	10,83
	Sub-Total de MATERIAL				10,83
	Serviços Auxiliares				
A	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013622	19,29	0,03
A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0085624	23,37	0,20
	Total de Serviços Auxiliares				0,23
	Custo Direto Total		0,0000000		11,06
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				11,06
	Preço Unitário Adotado				11,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
2	0243055 ACO CA-50. 12.5 MM OU 16.0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	8,46	9,39
	Sub-Total de MATERIAL				9,39
	Serviços Auxiliares				
A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024325	23,37	0,06
	Total de Serviços Auxiliares				0,06
	Custo Direto Total		0,0000000		9,45
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				9,45
	Preço Unitário Adotado				9,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
2	0200033 ACO CA-50. 8.0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	10,35	11,49
	Sub-Total de MATERIAL				11,49
	Serviços Auxiliares				
A	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025298	19,29	0,05
A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157626	23,37	0,37
	Total de Serviços Auxiliares				0,42
	Custo Direto Total		0,0000000		11,91
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				11,91
	Preço Unitário Adotado				11,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	31/05/2023		
2	0236785 GRANALHA DE ACO. ANGULAR (GRIT). PARA JATEAMENTO. PENEIRA 1.41 A 1.19 MM (SAE G16)	SC25KG	0,1600000	133,88	21,42
	Sub-Total de MATERIAL				21,42
	Serviços Auxiliares				
A	88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510825	21,79	1,11
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510825	18,60	0,95



SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	CHP	0,0157000	79,18	1,24
A	93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	CHI	0,0382000	28,49	1,09
		Total de Serviços Auxiliares				4,39
		Custo Direto Total		0,0000000		25,81
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				25,81
		Preço Unitário Adotado				25,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
1	0104251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	1,0000000	15,42	15,42
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,60
		Serviços Auxiliares				
A	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				0,19
		Custo Direto Total		0,0000000		21,79
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				21,79
		Preço Unitário Adotado				21,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	31/05/2023		
1	0104251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	0,0121100	15,42	0,19
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,19
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				0,19
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63		CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,79	21,20
A	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	6,13	6,13
A	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	1,16	1,16
A	93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	8,12	8,12
A	93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	42,57	42,57
		Total de Serviços Auxiliares				79,18
		Custo Direto Total		0,0000000		79,18
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				79,18



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					79,18
		Preço Unitário Adotado			

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93404		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. B H				
	3 0336522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. VAZAO 189 PCM. PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL. POTENCIA 63 CV	UN	0,0000500	83.183,19	4,16
	3 0339813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO. CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO. CAMARA DE 1 SAIDA. 280 L. DIAM. *670* MM. BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16". MANGUEIRA DE 1" DE 10 M. CO	UN	0,0000600	32.855,51	1,97
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				6,13
		Custo Direto Total				6,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,13
		Preço Unitário Adotado				6,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93405		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. B H				
	3 0336522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. VAZAO 189 PCM. PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL. POTENCIA 63 CV	UN	0,0000100	83.183,19	0,83
	3 0339813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO. CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO. CAMARA DE 1 SAIDA. 280 L. DIAM. *670* MM. BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16". MANGUEIRA DE 1" DE 10 M. CO	UN	0,0000100	32.855,51	0,33
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				1,16
		Custo Direto Total				1,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,16
		Preço Unitário Adotado				1,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93406		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. B H				
	3 0336522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. VAZAO 189 PCM. PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL. POTENCIA 63 CV	UN	0,0000700	83.183,19	5,82
	3 0339813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO. CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO. CAMARA DE 1 SAIDA. 280 L. DIAM. *670* MM. BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16". MANGUEIRA DE 1" DE 10 M. CO	UN	0,0000700	32.855,51	2,30
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				8,12
		Custo Direto Total				8,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,12
		Preço Unitário Adotado				8,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93407		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. B H				
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7,8825300	5,40	42,57
		Sub-Total de MATERIAL				42,57
		Custo Direto Total				42,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,57
		Preço Unitário Adotado				42,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93409		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL. CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. B CHI				
		Serviços Auxiliares				
	A 88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,79	21,20



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	6,13	6,13
A	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL CAMARA DE 1 SAIDA. CAPACIDADE 280 L. DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16?? . MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63	H	1,0000000	1,16	1,16
		Total de Serviços Auxiliares				28,49
		Custo Direto Total				28,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,49
		Preço Unitário Adotado				28,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
100719		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXEC M2		31/05/2023		
	2	0205318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0575000	19,65	1,13
	2	0207307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1908000	38,35	7,32
		Sub-Total de MATERIAL				8,45
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0613963	25,20	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				1,55
		Custo Direto Total				10,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,00
		Preço Unitário Adotado				10,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88240		AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	1	0144499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	11,79	11,79
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,97
		Serviços Auxiliares				
A	95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				18,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,11
		Preço Unitário Adotado				18,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95310		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0144499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0121100	11,79	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88278		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2615
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
1	0144497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	15,42	15,42
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,60
		Serviços Auxiliares				
A	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				0,19
		Custo Direto Total				21,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,79
		Preço Unitário Adotado				21,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/05/2023		
	1	0144497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0121100	15,42	0,19
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88317		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1	0106160 SOLDADOR (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
	1	0143492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,96
		Serviços Auxiliares				
A	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				0,19
		Custo Direto Total				24,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,15
		Preço Unitário Adotado				24,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95379		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1	0106160 SOLDADOR (HORISTA)	H	0,0121100	15,76	0,19
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93287		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 266
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8501101	21,86	18,58
	A	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	94,17	94,17
	A	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	16,95	16,95
	A	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	151,38	151,38
	A	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	12,09	12,09
	A	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	13,42	13,42
			Total de Serviços Auxiliares				306,59
			Custo Direto Total				306,59
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				306,59
			Preço Unitário Adotado				306,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93283		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	H	31/05/2023			
	3	0344474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,0000400	2.354.220,73	94,17
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				94,17	
		Custo Direto Total				94,17	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				94,17	
		Preço Unitário Adotado				94,17	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93284		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	H	31/05/2023			
	3	0344474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,0000072	2.354.220,73	16,95
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				16,95	
		Custo Direto Total				16,95	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				16,95	
		Preço Unitário Adotado				16,95	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93285		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	H	31/05/2023			
	3	0344474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643	2.354.220,73	151,38
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				151,38	
		Custo Direto Total				151,38	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				151,38	
		Preço Unitário Adotado				151,38	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93286		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	H	31/05/2023			
	2	0202705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	13,0000000	0,93	12,09
		Sub-Total de MATERIAL				12,09	
		Custo Direto Total				12,09	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				12,09	
		Preço Unitário Adotado				12,09	

Handwritten signature

Handwritten letter 'C'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2617
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93296		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	H	31/05/2023		
	3 0344474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,0000057	2.354.220,73	13,42
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				13,42
		Custo Direto Total				13,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,42
		Preço Unitário Adotado				13,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93288		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8505966	21,86	18,59
	A 93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	94,17	94,17
	A 93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	16,95	16,95
	A 93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	13,42	13,42
		Total de Serviços Auxiliares				143,13
		Custo Direto Total				143,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				143,13
		Preço Unitário Adotado				143,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92804		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
	2 0243055	ACO CA-50. 12.5 MM OU 16.0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	8,46	9,39
		Sub-Total de MATERIAL				9,39
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0007784	19,29	0,02
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046704	23,37	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				9,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,52
		Preço Unitário Adotado				9,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92806		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
	2 0243056	ACO CA-50. 20.0 MM OU 25.0 MM. VERGALHAO	KG	1,1400000	9,75	11,12
		Sub-Total de MATERIAL				11,12
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012649	23,37	0,03
		Total de Serviços Auxiliares				0,03
		Custo Direto Total				11,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,15
		Preço Unitário Adotado				11,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE

FLS Nº: 2618

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
Sub-Total de MÃO DE OBRA						23,12
Serviços Auxiliares						
A	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
Total de Serviços Auxiliares						0,19
Custo Direto Total						23,31
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						23,31
Preço Unitário Adotado						23,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95328		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
1	0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	15,76	0,19
Sub-Total de MÃO DE OBRA						0,19
Custo Direto Total						0,19
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						0,19
Preço Unitário Adotado						0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHP	31/05/2023		
Serviços Auxiliares						
A	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,49	0,49
A	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
A	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,62	0,62
A	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	8,28	8,28
Total de Serviços Auxiliares						9,46
Custo Direto Total						9,46
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						9,46
Preço Unitário Adotado						9,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	31/05/2023		
3	0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ.VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	9.279,06	0,49
Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS						0,49
Custo Direto Total						0,49
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						0,49
Preço Unitário Adotado						0,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	31/05/2023		
3	0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ.VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	9.279,06	0,07



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					0,07
					0,07
				0,0000000	-
					0,07
					0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (25 H	H	31/05/2023		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000667	9,279,06	0,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				0,62
		Custo Direto Total				0,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,62
		Preço Unitario Adotado				0,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (25 H	H	31/05/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	5,75	8,28
		Sub-Total de MATERIAL				8,28
		Custo Direto Total				8,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,28
		Preço Unitario Adotado				8,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (25 H	CHI	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,49	0,49
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
		Total de Serviços Auxiliares				0,56
		Custo Direto Total				0,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,56
		Preço Unitario Adotado				0,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91283		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE D	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,87	0,87
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
	A 91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,09	1,09
	A 91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	8,34	8,34
		Total de Serviços Auxiliares				10,40
		Custo Direto Total				10,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,40
		Preço Unitario Adotado				10,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2620
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO		H	31/05/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	13.022,99	0,83
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,0000640	586,27	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Custo Direto Total				0,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,87
		Preço Unitário Adotado				0,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO		H	31/05/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000076	13.022,99	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO		H	31/05/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000800	13.022,99	1,04
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,0000800	586,27	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				1,09
		Custo Direto Total				1,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,09
		Preço Unitário Adotado				1,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO		H	31/05/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4500000	5,75	8,34
		Sub-Total de MATERIAL				8,34
		Custo Direto Total				8,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,34
		Preço Unitário Adotado				8,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DE 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO		CHI	31/05/2023		
	A 91279	Serviços Auxiliares CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,87	0,87
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10



IL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: IL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total de Serviços Auxiliares				0,97
		Custo Direto Total			0,0000000	0,97
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,97
		Preço Unitário Adotado				0,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	126,49	135,34
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,74	357,39
		Sub-Total de MATERIAL				492,73
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3386100	18,60	155,10
		Total de Serviços Auxiliares				155,10
		Custo Direto Total				647,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				647,83
		Preço Unitário Adotado				647,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
102486		CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8348000	126,49	105,59
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	283,3092000	0,74	209,65
	2	0204734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,5946000	336,66	200,18
		Sub-Total de MATERIAL				515,42
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0330865	18,60	112,22
		Total de Serviços Auxiliares				112,22
		Custo Direto Total				627,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				627,64
		Preço Unitário Adotado				627,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5795		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/20	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	1,0000000	2,52	2,52
	A	88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,73	21,14
	A	95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	H	1,0000000	2,02	2,02
	A	95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	1,0000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				25,92
		Custo Direto Total				25,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,92
		Preço Unitário Adotado				25,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53863		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/	H	31/05/2023		
	2	0241898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL. PESO DE 28 KG. COM SILENCIADOR	UN	0,0000800	31.526,86	2,52
		Sub-Total de MATERIAL				2,52
		Custo Direto Total				2,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2632
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEMI EFETIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			2,52
		Preço Unitário Adotado			2,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88298		OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1 0104257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	1,0000000	15,42	15,42
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,60
		Serviços Auxiliares				
A	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				21,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,73
		Preço Unitário Adotado				21,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95361		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1 0104257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	0,0087200	15,42	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95114		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	H	31/05/2023		
	2 0241898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL. PESO DE 28 KG. COM SILENCIADOR	UN	0,0000640	31.526,86	2,02
		Sub-Total de MATERIAL				2,02
		Custo Direto Total				2,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,02
		Preço Unitário Adotado				2,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95115		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	31/05/2023		
	2 0241898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL. PESO DE 28 KG. COM SILENCIADOR	UN	0,0000076	31.526,86	0,24
		Sub-Total de MATERIAL				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5952		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	31/05/2023		

Handwritten marks and signatures:
 A circled 'P' and a signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2623
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EREITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Operador de Martelete	H	0,9730000	21,73	21,14
A	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730000	21,73	21,14
A	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	1,0000000	2,02	2,02
A	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	1,0000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				23,40
		Custo Direto Total				23,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,40
		Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPAR	M3	31/05/2023		
2	0200370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,2700000	126,49	160,64
2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	573,6100000	0,74	424,47
	Sub-Total de MATERIAL				585,11
	Serviços Auxiliares				
A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3006600	21,73	93,45
A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0300000	1,96	2,02
A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,3900000	0,40	1,36
	Total de Serviços Auxiliares				96,83
	Custo Direto Total				681,94
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				681,94
	Preço Unitário Adotado				681,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	31/05/2023		
2	0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,4000000	0,72	0,29
2	0205318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0276000	19,65	0,54
2	0243653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,4960800	21,06	10,45
	Sub-Total de MATERIAL				11,28
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2719535	25,20	6,85
	Total de Serviços Auxiliares				6,85
	Custo Direto Total				18,13
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				18,13
	Preço Unitário Adotado				18,13

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS.	M2	31/05/2023		
2	0205318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	19,65	0,26
2	0207288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	36,04	4,69
	Sub-Total de MATERIAL				4,95
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3696427	25,20	9,31
	Total de Serviços Auxiliares				9,31
	Custo Direto Total				14,26
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,26
	Preço Unitário Adotado				14,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2024
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
1	0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	11,79	11,79
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					19,15
	Serviços Auxiliares					
A	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares					0,14
	Custo Direto Total					19,29
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					19,29
	Preço Unitário Adotado					19,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
1	0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	11,79	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,14
	Custo Direto Total					0,14
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,14
	Preço Unitário Adotado					0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
1	0106110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					23,12
	Serviços Auxiliares					
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
	Total de Serviços Auxiliares					0,19
	Custo Direto Total					23,31
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					23,31
	Preço Unitário Adotado					23,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
1	0106110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	15,76	0,19
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,19
	Custo Direto Total					0,19
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,19
	Preço Unitário Adotado					0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2625
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89464		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM). FBK = 14.0 MPA.	M2	31/05/2023		
	2 0234564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM. FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	15,1900000	4,86	73,82
	2 0238592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM. FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	1,5200000	2,85	4,33
	2 0238599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM. FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	1,2700000	5,65	7,18
		Sub-Total de MATERIAL				85,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7784000	23,47	18,27
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7784000	18,60	14,48
	A 88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0125000	556,20	6,95
		Total de Serviços Auxiliares				39,70
		Custo Direto Total				125,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				125,03
		Preço Unitário Adotado				125,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88626		ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO	M3	31/05/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1300000	126,49	142,93
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	75,4700000	1,02	76,98
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	339,6000000	0,74	251,30
		Sub-Total de MATERIAL				471,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7752400	21,73	82,04
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9000000	1,96	1,76
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,9800000	0,40	1,19
		Total de Serviços Auxiliares				84,99
		Custo Direto Total				556,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				556,20
		Preço Unitário Adotado				556,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8263225	18,60	71,17
		Total de Serviços Auxiliares				71,17
		Custo Direto Total				71,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,17
		Preço Unitário Adotado				71,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
100475		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M3	31/05/2023		
	2 0200123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,4400000	8,33	161,94
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0800000	126,49	136,61
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,74	359,64
		Sub-Total de MATERIAL				658,19
		Serviços Auxiliares				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 266

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6487500	21,73	79,29
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8700000	1,96	1,71
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,8800000	0,40	1,15
Total de Serviços Auxiliares						82,15
Custo Direto Total						740,34
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						740,34
Preço Unitário Adotado						740,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2	M2	31/05/2023		
Serviços Auxiliares						
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0992460	23,47	2,33
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1469230	18,60	2,73
A	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0036000	28,21	0,10
A	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0036000	21,40	0,08
Total de Serviços Auxiliares						5,24
Custo Direto Total						5,24
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						5,24
Preço Unitário Adotado						5,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87316		ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENC	M3	31/05/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0200000	128,13	130,69
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,74	254,20
Sub-Total de MATERIAL						384,89
Serviços Auxiliares						
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8315767	21,73	83,26
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0800000	1,96	2,12
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,5600000	0,40	1,42
Total de Serviços Auxiliares						86,80
Custo Direto Total						471,69
Taxa de BDI %				0,0000000		-
Total da Composição						471,69
Preço Unitário Adotado						471,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
97735		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIM	M3	31/05/2023		
	2 0201358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 17 MM	M2	1,3112000	55,52	72,80
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567000	8,00	0,45
	2 0204517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,4770000	3,48	15,58
	2 0220247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2619000	16,66	4,36
Sub-Total de MATERIAL						93,19
Serviços Auxiliares						
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7157388	19,15	13,71
A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5786940	22,84	81,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2627
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM PREÇO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,9936920	23,47	516,19
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,9936920	18,60	409,08
A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,7533000	1,31	6,23
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	13,0715000	0,49	6,41
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3130000	22,64	7,09
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,4226000	21,31	9,01
A	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,9369000	16,05	464,44
A	94972	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2000000	506,47	607,76
Total de Serviços Auxiliares						2.121,66
Custo Direto Total						2.214,85
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						2.214,85
Preço Unitário Adotado						2.214,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92767		ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM	KG	31/05/2023		
	2	0239017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,21	0,59
	2	0243132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	18,05	0,45
Sub-Total de MATERIAL						1,04
Serviços Auxiliares						
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167356	19,29	0,32
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1026515	23,37	2,40
A	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 4.2 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,29	12,29
Total de Serviços Auxiliares						15,01
Custo Direto Total						16,05
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						16,05
Preço Unitário Adotado						16,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92799		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 4.2 MM. AF_06/2022	KG	31/05/2023		
	2	0243059 AÇO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	9,23	9,88
Sub-Total de MATERIAL						9,88
Serviços Auxiliares						
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0147896	19,29	0,29
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0907809	23,37	2,12
Total de Serviços Auxiliares						2,41
Custo Direto Total						12,29
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						12,29
Preço Unitário Adotado						12,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94972		CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7119000	126,49	90,05
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1663000	0,74	289,46
	2	0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5927000	102,41	60,70
Sub-Total de MATERIAL						440,21
Serviços Auxiliares						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9102909	18,60	35,53
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2065200	21,73	26,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2628
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6382000	5,55	3,54
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6018000	1,61	0,97
		Total de Serviços Auxiliares				66,26
		Custo Direto Total				506,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				506,47
		Preço Unitário Adotado				506,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87367		ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1600000	126,49	146,73
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	1,02	118,73
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8900000	0,74	193,80
		Sub-Total de MATERIAL				459,26
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,9267900	18,60	203,24
		Total de Serviços Auxiliares				203,24
		Custo Direto Total				662,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				662,50
		Preço Unitário Adotado				662,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5928		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF	CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9705675	22,16	21,51
A	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF	H	1,0000000	27,14	27,14
A	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	5,11	5,11
A	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	46,19	46,19
A	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	4,05	4,05
A	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OP	H	1,0000000	142,72	142,72
		Total de Serviços Auxiliares				246,72
		Custo Direto Total				246,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				246,72
		Preço Unitário Adotado				246,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88286		MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
1	0104096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,0000000	15,71	15,71
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2629
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,89
		Serviços Auxiliares				
A	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				0,27
		Custo Direto Total				22,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,16
		Preço Unitário Adotado				22,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95351		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H	H	31/05/2023		
1	0104096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	0,0171800	15,71	0,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89259		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
3	0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000551	135.855,13	7,49
3	0337752	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	572.757,95	19,65
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				27,14
		Custo Direto Total				27,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,14
		Preço Unitário Adotado				27,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89260		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
3	0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000073	135.855,13	0,99
3	0337752	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	572.757,95	4,12
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				5,11
		Custo Direto Total				5,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,11
		Preço Unitário Adotado				5,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89262		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
3	0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000689	135.855,13	9,36

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 2630
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3	0337752	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	572.757,95	36,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				46,19
		Custo Direto Total				46,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,19
		Preço Unitário Adotado				46,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91466		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 H	H	31/05/2023		
	3	0303363	UN	0,0000058	135.855,13	0,79
		GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG				
	3	0337752	UN	0,0000057	572.757,95	3,26
		CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)				
		Sub-Total de EQUIPAMENTO / VEICULOS				4,05
		Custo Direto Total				4,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,05
		Preço Unitário Adotado				4,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91467		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 H	H	31/05/2023		
	2	0204221	L	26,4300000	5,40	142,72
		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM				
		Sub-Total de MATERIAL				142,72
		Custo Direto Total				142,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,72
		Preço Unitário Adotado				142,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93401		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5 H	H	31/05/2023		
	2	0204221	L	26,4300000	5,40	142,72
		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM				
		Sub-Total de MATERIAL				142,72
		Custo Direto Total				142,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,72
		Preço Unitário Adotado				142,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96556		CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA. COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACAB	M3	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	88309	H	4,7735380	23,47	112,03
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88316	H	2,9273678	18,60	54,45
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	90586	CHP	0,4230000	1,31	0,55
		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
	A	90587	CHI	1,2250000	0,49	0,60
		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				
	A	94972	M3	1,1500000	506,47	582,44
		CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				
		Total de Serviços Auxiliares				750,07
		Custo Direto Total				750,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				750,07
		Preço Unitário Adotado				750,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2631

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM FRETE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101619		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO	M3	31/05/2023		
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,1000000	118,24	130,06
		Sub-Total de MATERIAL				130,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4264674	23,47	56,95
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6173221	18,60	67,28
	A 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	28,21	2,03
	A 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	21,40	1,43
		Total de Serviços Auxiliares				127,69
		Custo Direto Total				257,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				257,75
		Preço Unitário Adotado				257,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
97734		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA	M3	31/05/2023		
	2 0201358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 17 MM	M2	1,9404000	55,52	107,73
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	8,00	0,67
	2 0204517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	3,48	19,59
	2 0220247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	16,66	7,27
		Sub-Total de MATERIAL				135,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1598160	19,15	22,21
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7990800	22,84	132,45
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,3655786	23,47	712,68
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,3655786	18,60	564,80
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	1,31	8,69
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,2462000	0,49	8,94
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4877000	22,64	11,04
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,7043000	21,31	15,01
	A 92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,8988000	16,05	447,78
	A 94971	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2:3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2000000	490,04	588,05
		Total de Serviços Auxiliares				2.511,65
		Custo Direto Total				2.646,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.646,91
		Preço Unitário Adotado				2.646,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94971		CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2:3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	31/05/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7275000	126,49	92,02
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,74	270,06
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5972000	102,41	61,16
		Sub-Total de MATERIAL				423,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9257616	18,60	35,82
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2163473	21,73	26,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2632
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
 LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	5,55	3,57
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,61	0,98
		Total de Serviços Auxiliares				66,80
		Custo Direto Total				490,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				490,04
		Preço Unitário Adotado				490,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101618		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000000	126,49	139,14
		Sub-Total de MATERIAL				139,14
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9673087	23,47	46,17
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9510117	18,60	54,89
	A	91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	28,21	2,03
	A	91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	21,40	1,43
		Total de Serviços Auxiliares				104,52
		Custo Direto Total				243,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				243,66
		Preço Unitário Adotado				243,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91946		SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO	UN	31/05/2023		
	2	0238094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	3,22	3,22
	2	0238099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2". PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,67	1,67
		Sub-Total de MATERIAL				4,89
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1235710	19,60	2,42
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240575	23,73	2,94
		Total de Serviços Auxiliares				5,36
		Custo Direto Total				10,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,25
		Preço Unitário Adotado				10,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91954		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTA	UN	31/05/2023		
	2	0238113 INTERRUPTOR PARALELO 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	9,91	9,91
		Sub-Total de MATERIAL				9,91
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3069815	19,60	6,02
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3073707	23,73	7,29
		Total de Serviços Auxiliares				13,31
		Custo Direto Total				23,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,22
		Preço Unitário Adotado				23,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2633
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - N° 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
91990		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2	0238101 TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	8,65	8,65
		Sub-Total de MATERIAL				8,65
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4952570	19,60	9,71
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4957435	23,73	11,76
		Total de Serviços Auxiliares				21,47
		Custo Direto Total				30,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,12
		Preço Unitário Adotado				30,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91998		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2	0238101 TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	8,65	8,65
		Sub-Total de MATERIAL				8,65
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2344930	19,60	4,60
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2349795	23,73	5,58
		Total de Serviços Auxiliares				10,18
		Custo Direto Total				18,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,83
		Preço Unitário Adotado				18,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92006		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2	0238101 TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	8,65	17,30
		Sub-Total de MATERIAL				17,30
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4081735	19,60	8,00
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4085627	23,73	9,70
		Total de Serviços Auxiliares				17,70
		Custo Direto Total				35,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,00
		Preço Unitário Adotado				35,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88628		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR	M3	31/05/2023		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	126,49	135,34
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7000000	0,74	357,94
		Sub-Total de MATERIAL				493,28
		Serviços Auxiliares				
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8245217	21,73	61,38
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8000000	1,96	1,57
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,6200000	0,40	1,05
		Total de Serviços Auxiliares				64,00
		Custo Direto Total				557,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				557,28
		Preço Unitário Adotado				557,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2634

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: J.L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89995		GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2146004	23,47	169,33
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4266635	18,60	82,34
	A 90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0.04:1.8:2.1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,2030000	559,13	672,63
		Total de Serviços Auxiliares				924,30
		Custo Direto Total				924,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				924,30
		Preço Unitário Adotado				924,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90279		GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0.04:1.8:2.1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA	M3	31/05/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,6302000	128,13	80,75
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	15,1255000	1,02	15,43
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	420,1527000	0,74	310,91
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5882000	118,24	69,55
		Sub-Total de MATERIAL				476,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4803716	18,60	46,13
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5635137	21,73	33,98
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,1138000	1,96	2,18
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4931000	0,40	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				82,49
		Custo Direto Total				559,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				559,13
		Preço Unitário Adotado				559,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89998		ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_09/2021	KG	31/05/2023		
	2 0200034	ACO CA-50. 10.0 MM. VERGALHAO	KG	1,0000000	9,76	9,76
		Sub-Total de MATERIAL				9,76
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0291900	19,29	0,56
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0474824	23,37	1,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,67
		Custo Direto Total				11,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,43
		Preço Unitário Adotado				11,43

CRATEÚS/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2633
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS					
			1	2	3	4	5	6
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	134.721,01	6,17%	14,72%	16,17%	24,32%	20,61%	18,01%
			8.312,29	19.830,93	21.784,39	32.764,15	27.766,00	24.263,25
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	212.085,12	50,00%	50,00%				
			106.042,56	106.042,56				
3.0	PAREDES E PAINÉIS	25.656,68			15,00%	15,00%	40,00%	30,00%
					3.848,50	3.848,50	10.262,67	7.697,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	77.588,69			15,00%	15,00%	40,00%	30,00%
					11.638,30	11.638,30	31.035,48	23.276,61
5.0	CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO	17.427,47				30,00%	40,00%	30,00%
						5.228,24	6.970,99	5.228,24
6.0	REVESTIMENTOS	118.507,59				30,00%	40,00%	30,00%
						35.552,28	47.403,04	35.552,28
7.0	FORRO	3.367,58				30,00%	40,00%	30,00%
						1.010,27	1.347,03	1.010,27
8.0	ESQUADRIAS	13.749,69				30,00%	40,00%	30,00%
						4.124,91	5.499,88	4.124,91
9.0	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E PIAS	30.674,99				30,00%	40,00%	30,00%
						9.202,50	12.270,00	9.202,50
10.0	ESTRUTURA	128.709,17		30,00%	40,00%	30,00%		
				38.612,75	51.483,67	38.612,75		
11.0	SUPERESTRUTURA	794.799,25			20,00%	25,00%	30,00%	25,00%
					158.959,85	198.699,81	238.439,78	198.699,81
12.0	PAVIMENTAÇÃO	346.002,57						100,00%
								346.002,57
13.0	SINALIZAÇÃO	4.772,92				30,00%	40,00%	30,00%
						1.431,88	1.909,17	1.431,88
14.0	MOBILIÁRIO	92.650,22					50,00%	50,00%
							46.325,11	46.325,11
15.0	PAISAGISMO	50.620,77					50,00%	50,00%
							25.310,39	25.310,39
16.0	GLP	2.431,59				40,00%	40,00%	20,00%
						972,64	972,64	486,32
17.0	HIDROSANITÁRIO	40.189,39						100,00%
								40.189,39
18.0	COMBATE A INCÊNDIO	7.133,37				40,00%	40,00%	20,00%
						2.853,35	2.853,35	1.426,67
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	250.571,10				40,00%	40,00%	20,00%
						100.228,44	100.228,44	50.114,22
20.0	SPDA	34.722,85				40,00%	40,00%	20,00%
						13.889,14	13.889,14	6.944,57
21.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	125.583,62						100,00%
								125.583,62
22.0	LIMPEZA FINAL	1.724,35						100,00%
								1.724,35
TOTALIZAÇÃO		2.513.689,99	114.354,85	164.486,24	247.714,71	460.057,15	572.483,08	954.593,96
% DA ETAPA			4,55%	6,54%	9,85%	18,30%	22,77%	37,98%
% ACUMULADO			4,55%	11,09%	20,95%	39,25%	62,02%	100,00%

CRATEÚS/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 2634

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI - MÃO DE OBRA E MATERIAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	DESONERADA %	ONERADA %
01	Administração central	AC	4,01%	4,01%
02	Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R+S+G	0,96%	0,96%
2.1	Risco do empreendimento	R	0,56%	0,56%
2.2	Seguro mais Garantia do empreendimento	S+G	0,40%	0,40%
3.0	Despesas financeiras	DF	1,11%	1,11%
4.0	lucro	L	7,30%	7,30%
5.0	Impostos	I	10,65%	6,15%
05.1	COFINS		3,00%	3,00%
05.2	PIS		0,65%	0,65%
05.3	ISS		2,50%	2,50%
05.4	CPRB (Contribuição Previdência sobre Receita Bruta)		4,50%	
TOTAL			27,46%	21,35%

FÓRMULA:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

OBS: Adotados os parâmetros médios para construção de edifícios do Acórdão AC-2622/13 do TCU CRATEÚS/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.673-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº 2637
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: J.L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01
 BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%
 FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	DESONERADA %	ONERADA %
01	Administração central	AC	4,01%	4,01%
02	Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento	R+S+G	0,96%	0,96%
2.1	Risco do empreendimento	R	0,56%	0,56%
2.2	Seguro mais Garantia do empreendimento	S+G	0,40%	0,40%
3.0	Despesas financeiras	DF	1,11%	1,11%
4.0	lucro	L	7,30%	7,30%
5.0	Impostos	I	8,15%	3,65%
05.1	COFINS		3,00%	3,00%
05.2	PIS		0,65%	0,65%
05.3	ISS (não incide sobre BDI Diferenciado)			
05.4	CPRB (Contribuição Previdência sobre Receita Bruta)		4,50%	
TOTAL			23,99%	18,20%

FÓRMULA:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$

OBS: Adotados os parâmetros médios para construção de edifícios do Acórdão AC-2622/13 do TCU CRATEÚS/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 PLS Nº: 2638
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
SEM EFEITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO-CE
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 2023.07.07.01

BDI DE MÃO DE OBRA E MATERIAL: 27,46% | BDI DE EQUIPAMENTO: 23,99%

FONTE: SINAPI-CE MAIO/2023 (DESONERADO) - ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% MÊS | SEINFRA/CE 027.1 | ORSE/SE ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADA		ONERADA	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-	1,59	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04	48,36	19,04
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09	10,70	8,09
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55	18,29	7,38
TOTAL DOS GRUPOS		84,44	47,48	114,15	71,31

CRATEÚS/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

Adahil Veras Leito Junior
 JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]