



TELES

Soluções em Geotecnologias

PROPOSTA DE PREÇO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 958
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.

O Licitante TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI, CNPJ N.º 26.627.169/0001-60 por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS N.º 2020.02.10.1;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA "MIRANDÃO" NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 150.225,14 (cento e cinquenta mil duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)

PREPONENTE: TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.627.169/0001-60

ENDEREÇO: RUA NENEM ARRAIS Nº 77-A – BAIRRO CENTRO – ASSARÉ – CE;

VALIDADE DA PROPOSTA: SERÁ DE, NO MÍNIMO 60 (SESENTA) DIAS.

EXECUÇÃO: SERÁ DE 60(SESENTA) DIAS.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO: C.C.: 13.458-9

A.G.: 0634-3

ASSARÉ- CE

10 DE AGOSTO DE 2020.

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

📍 Rua Nenem Arrais, 77A, Centro, Assaré - CE

☎ 88 99616-6267 / 88 99605-9637 - ✉ telesgeotecnologia@gmail.com




RESUMO DO ORÇAMENTO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 959

OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA : 01/08/2020	L.S. Hora: 20%	
LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2019/11	01/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	PLACA PADRÃO DE OBRA	3.576,72	2,38	
2	PINTURA	103.941,08	69,19	
2.1	ARQUIBANCADA + MURETA	62.059,48	41,31	
2.2	CADEIRAS	33.014,57	21,98	
2.3	ESQUADRIAS	8.867,03	5,90	
3	ASSENTAMENTO DE CADEIRAS	12.824,30	8,54	
4	COMUNICAÇÃO VISUAL	301,28	0,20	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	29.581,76	19,69	
		VALOR ORÇAMENTO:	120.643,38	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	29.581,76	
		VALOR TOTAL:	150.225,14	


Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D


Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE


FLS N°: **960**



OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA : 01/08/2020	L.S. Hora: 85,20%												
LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2019/11</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2019/11	01/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FORTE	VERSÃO	REF.													
ORSE	2019/11	01/2020													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PLACA PADRÃO DE OBRA						3.576,72
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	298,06	3.576,72
2	PINTURA						103.941,08
2.1	ARQUIBANCADA + MURETA						62.059,48
2.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	2.173,43	9,92	21.560,43
2.1.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1.164,77	34,77	40.499,05
2.2	CADEIRAS						33.014,57
2.2.1	C2469	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	SEINFRA	M2	832,86	39,64	33.014,57
2.3	ESQUADRIAS						8.867,03
2.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	191,52	18,85	3.610,15
2.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	151,19	34,77	5.256,88
3	ASSENTAMENTO DE CADEIRAS						12.824,30
3.1	COMP.EXT_01	FIXAÇÃO DE CADEIRA PARA RECINTO DESPORTIVO EM POLIPROPENO, MODELO MATRIX/B, MARCA DESK OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	998,00	12,85	12.824,30
4	COMUNICAÇÃO VISUAL						301,28
4.1	COMP.EXTR_02	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA) (4,44X1,05)	PRÓPRIA	UN	1,00	301,28	301,28
VALOR ORÇAMENTO:						120.643,38	
VALOR BDI TOTAL:						29.581,76	
VALOR TOTAL:						150.225,14	


 Francisco Sidney Herculano Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 47.822-D


 Maria Alves Pontes Telez
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE		
	OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA:	01/08/2020	FLS. Nº: 96
	LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI:	24,52%	L.S. Hora: 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE		FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2019/11	01/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	10,30	30,90
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	10,30	30,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,63	22,90
TOTAL MAO DE OBRA:						84,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	18,13	3,08
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	29,18	43,77
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	84,15	84,15
TOTAL MATERIAL:						135,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	356,03	4,45
TOTAL SERVICOS:						4,45

VALOR SEM ENCARGOS:	224,32
VALOR ENCARGOS (85,20%):	73,74
VALOR COM ENCARGOS:	298,06
VALOR BDI (24,52%):	73,08
VALOR COM BDI:	371,14

2.1.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	10,31	3,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,63	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						4,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,58	0,12
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,95	1,38
TOTAL MATERIAL:						1,50

VALOR SEM ENCARGOS:	6,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,88
VALOR COM ENCARGOS:	9,92
VALOR BDI (24,52%):	2,43
VALOR COM BDI:	12,35

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Tele
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

2.1.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	8,39	6,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	10,31	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:						14,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA: 01/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
	LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI: 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2019/11	01/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,55	0,41
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,75	3,64
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,40	0,42
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,56	2,59
TOTAL MATERIAL:						7,06

VALOR SEM ENCARGOS:	22,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,75
VALOR COM ENCARGOS:	34,77
VALOR BDI (24.52%):	8,53
VALOR COM BDI:	43,30

2.2.1. C2469 - TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	8,39	6,71
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	10,31	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:						14,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,55	0,41
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,35000000	1,40	0,49
12088	TINTA ANTIFLAMA	SEINFRA	L	0,28000000	39,41	11,03
TOTAL MATERIAL:						11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	26,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,75
VALOR COM ENCARGOS:	39,64
VALOR BDI (24.52%):	9,72
VALOR COM BDI:	49,36

2.3.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	8,39	2,94
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	10,31	4,13
TOTAL MAO DE OBRA:						7,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,55	0,54
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,75	3,64
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,47	1,36
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,58	0,23
TOTAL MATERIAL:						5,77

VALOR SEM ENCARGOS:	12,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,01
VALOR COM ENCARGOS:	18,85
VALOR BDI (24.52%):	4,62
VALOR COM BDI:	23,47

Francisco Siqueira Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

TELES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE	
OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA:	01/08/2020	Plano Nº:	963
LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI:	24,52%	C.S. Hora:	85,99%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	SEINFRA		C.S. Mes:	48,69%
		ORSE	2019/11		
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
		REF.			
					01/2020
					12/2018

2.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	8,39	6,71
I2395 PINTOR	H	0,80000000	10,31	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:				14,96

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	13,55	0,41
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	22,75	3,64
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,40	0,42
I2293 ZARCÃO	L	0,12000000	21,56	2,59
TOTAL MATERIAL:				7,06

VALOR SEM ENCARGOS:	22,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,75
VALOR COM ENCARGOS:	34,77
VALOR BDI (24.52%):	8,53
VALOR COM BDI:	43,30

3.1. COMP.EXT_01 - FIXAÇÃO DE CADEIRA PARA RECINTO DESPORTIVO EM POLIPROPENO, MODELO MATRIX/B, MARCA DESK OU SIMILAR (UND)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08316 Kit com 3 parafusos, 3 buchas e 3 arruelas para fixação de assento desportivo em arquibancadas de concreto	un	1,00000000	7,26	7,26
TOTAL MATERIAL:				7,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08317 Mão-de-obra para instalação de assento desportivo	un	1,00000000	6,00	6,00
TOTAL SERVICO:				6,00

VALOR SEM ENCARGOS:	13,26
VALOR ENCARGOS:	-0,41
VALOR COM ENCARGOS:	12,85
VALOR BDI (24.52%):	3,15
VALOR COM BDI:	16,00

4.1. COMP.EXTR_02 - PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA) (4,44X1,05) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	7,33886240	8,39	61,57
I2395 PINTOR	H	7,33886240	10,31	75,68
TOTAL MAO DE OBRA:				137,25

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	19,53	66,79
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	13,55	6,78
TOTAL MATERIAL:				73,57

VALOR SEM ENCARGOS:	210,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	90,46
VALOR COM ENCARGOS:	301,28

Francisco Sidnei Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D


Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS														
	OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA : 01/08/2020 BDI : 24,52%											
	LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2019/11</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2019/11	01/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
FONTE	VERSÃO	REF.												
ORSE	2019/11	01/2020												
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														

VALOR BDI (24.52%):	73,87
VALOR COM BDI:	375,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 964
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO


 Francisco Sidney Herculano Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 47.822-D


 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)

fr

ATA

C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		Total parcela	
			100,00	3.576,72	100,00	3.576,72	100,00	3.576,72
1	PLACA PADRÃO DE OBRA	3.576,72	100,00	3.576,72	100,00	3.576,72	100,00	3.576,72
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	3.576,72	100,00	3.576,72	100,00	3.576,72	100,00	3.576,72
2	PINTURA	103.941,08	50,00	51.970,55	50,00	103.941,08	100,00	103.941,08
2.1	ARQUIBANCADA + MURETA	62.059,48	50,00	31.029,74	50,00	62.059,48	100,00	62.059,48
2.2	CADEIRAS	33.014,57	50,00	16.507,28	50,00	33.014,57	100,00	33.014,57
2.3	ESQUADRIAS	8.867,03	50,00	4.433,52	50,00	8.867,03	100,00	8.867,03
3	ASSENTAMENTO DE CADEIRAS	12.824,30	100,00	12.824,30	100,00	12.824,30	100,00	12.824,30
3.1	FIXAÇÃO DE CADEIRA PARA RECINTO DESPORTIVO EM POLIPROPENO, MODELO MATRIX/B, MARCA DESK OU EQUIVALENTE	12.824,30	100,00	12.824,30	100,00	12.824,30	100,00	12.824,30
4	COMUNICAÇÃO VISUAL	301,28	100,00	301,28	100,00	301,28	100,00	301,28
4.1	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA) (4,44X1,05)	301,28	100,00	301,28	100,00	301,28	100,00	301,28
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	29.581,76	46,05	13.622,40	53,95	29.581,76	100,00	29.581,76
		150.225,14	69.169,67	81.055,47	15.959,36	150.225,14	150.225,14	150.225,14

OBRA: PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO EST. VIRGÍLIO TAVORA - O MIRANDÃO
 LOCAL: RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE

UNICIPAL GOVERNADOR

DATA: 01/08/2020
 BDI: 24,52%
 FONTE: ORSE SEINFRA
 VERSÃO: 2019/11
 026.1.COM DESONERACAO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

L.S. Hora: 0%
 L.S. Mês: 66%
 REF: 01/2020
 12/2018




Francisco Sidney Herculano Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 47.822-D

Handwritten signature
 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)

Handwritten initials

Handwritten initials

COMPOSIÇÃO DO BDI

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 01/08/2020	L.S. Hora: 85,20%
	OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%
	LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	ORSE	2019/11	01/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,45
L	Lucro	7,82
	TOTAL	9,27


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	0,76
AC	Administração central	3,50
R	Riscos	1,47
	TOTAL	5,73

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
T	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	1,50
	CPRB	2,00
	TOTAL	7,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 Nº: 966
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$


 Francisco Sidney Herculano Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 47.822-D




 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - O MIRANDÃO	DATA : 01/08/2020	L.S. Hora: 85,20%	
	LOCAL:	RUA LOURO MACEDO - CRATO/CE	BDI : 24,52%	L.S. Mês: 48,69%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2019/11	01/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

lll
Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)