

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE.**


O Licitante BRASERV SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ N° 16.782.209/0001-94, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA N°2020.07.30.1**; Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.66/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

VALOR GLOBAL R\$ 880.006.55 (OITOCENTOS E OITENTA MIL, SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Proponente: BRASERV SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
Endereço: Rua Dão Pereira , n° 788 – Bairro DNER – ICÓ/CE
CNPJ: 16.782.209/0001-94
Prazo da Execução : 5 (cinco) meses
Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias.

ICÓ/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2020.



José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR



CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1513
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal do **CRATO/CE**
Comissão de Licitação Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.30.1

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.30.1**, cujo objeto é a Contratação dos serviços de engenharia para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de CRATO/CE, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 880.006,55 (OITOCENTOS E OITENTA MIL, SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução conforme o edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação, prazo de execução conforme edital.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Icó-Ce, 08 DE SETEMBRO DE 2020.

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SOCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS LAMEIRO, MURITI, CACIMBAS, NOVO CRATO, FLORESTA, BELA VISTA, SÃO BENTO E SÍTIO SERRINHA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.	FONTES: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
DATA:	SETEMBRO DE 2020		
MUNICÍPIO:	CRATO/CE	BDI= 26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,67	193,77	5.765,63
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	15.872,46	0,23	0,29	1.162,62
2		MOVIMENTO DE TERRA					4.603,01
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	15.872,46	1,83	2,32	36.824,11
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					818.052,41
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.359,29	31,22	39,62	568.915,07
3.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	3.867,36	33,20	42,14	162.970,55
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	135,37	37,53	47,63	6.447,67
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	135,37	337,49	428,34	57.984,39
3.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.052,02	16,28	20,66	21.734,73
4		SERVIÇOS DIVERSOS					19.364,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.872,46	0,96	1,22	19.364,40
					TOTAL GERAL		880.006,55

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 880.006,55 (Oitocentos e Oitenta Mil Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 5 (CINCO) MESES.

ICÓ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0680807070

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:					25,62
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	20,82	20,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	15,95	71,78
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:					127,05
VALOR:					152,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,78
VALOR COM ENCARGOS:					152,67

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	67,68	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,53	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,37	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	14,08	0,06
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	20,82	0,04
12445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	27,84	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,23

2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	38,44	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	60,37	0,13
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	54,32	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,95	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	78,44	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	25,13	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	123,91	0,50
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	160,69	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	152,66	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	4,15	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	200,58	0,51
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	84,97	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,67
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,01282051	12,81	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					1,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,21
VALOR COM ENCARGOS:					1,83

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	23,41	1,17

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	74,98	0,75
				TOTAL EQUIPAMENTO:	1,92
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	17,30	5,19
12543	SERVENTE	H	0,60000000	12,81	7,69
				TOTAL MAO DE OBRA:	12,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	64,84	9,73
				TOTAL MATERIAL:	16,42
				VALOR:	31,22
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,39
				VALOR COM ENCARGOS:	31,22

3.2. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	17,30	5,19
12543	SERVENTE	H	0,40000000	12,81	5,12
				TOTAL MAO DE OBRA:	10,31
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	3,78	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	33,95	0,68
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	66,48	0,20
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04000000	3,72	0,15
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00000000	20,70	20,70
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	300,61	0,21
				TOTAL SERVICO:	22,89
				VALOR:	33,20
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,09
				VALOR COM ENCARGOS:	33,20

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	12,81	37,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	37,53
				VALOR:	37,53
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,26
				VALOR COM ENCARGOS:	37,53

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	12,81	128,10
				TOTAL MAO DE OBRA:	128,10
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	49,47	38,49
10280	BRITA	M3	0,96580000	74,45	71,90
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,45	99,00
				TOTAL MATERIAL:	209,39
				VALOR:	337,49
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	58,91
				VALOR COM ENCARGOS:	337,49

3.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	17,30	2,60

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.965.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0800807070

I2543	SERVENTE	H	0,30000000	12,81	3,84
TOTAL MAO DE OBRA:					6,44
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:					8,00
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	3,78	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	33,95	0,68
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	300,61	0,21
TOTAL SERVICOS:					1,84
VALOR:					16,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,71
VALOR COM ENCARGOS:					16,28

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	12,81	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:					0,96
VALOR:					0,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,44
VALOR COM ENCARGOS:					0,96

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Itó/CE - Cep.: 63430-000

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS LAMEIRO, MURITI, CACIMBAS, NOVO CRATO, FLORESTA, BELA VISTA, SÃO BENTO E SÍTIO SERRINHA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
DATA:	SETEMBRO DE 2020
MUNICÍPIO:	CRATO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI				
ITEM	IDENTIFICAÇÃO	MINIMO (1º QUANTIL)	MÁXIMO (3º QUANTIL)	VALOR ADOTADO
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,80%	4,67%	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%	0,74%	4,24%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%	0,97%	0,53%
R	RISCOS	1,02%	1,21%	0,50%
L	LUCRO	6,64%	8,69%	1,02%
I*	TRIBUTOS	5,65%	10,65%	6,64%
	TRIBUTOS			10,65%
	PLS	0,65%		
	COFINS	3,00%		
	CPPB	4,50%		
	ISS	2,50%		
FÓRMULA				
$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) (1+L) - 1}{(1-1)}$				
BDI =				26,92%

ICÓ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS LAMEIRO, MURITI, CACIMBAS, NOVO CRATO, FLORESTA, BELA VISTA, SÃO BENTO E SÍTIO SERRINHA NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
MUNICIPIO DE CRATO

ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS- TABELA SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13 Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36	0,50	0,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

ICÓ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservltda@hotmail.com

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070



CNPJ.: 16.782.209.0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

FAVIERIZAÇÃO EM PEDRA ROSA EM DIVERSAS
RUAS NOS BAIRROS LAMEIRO, MURITI,
CACIMBAS, NOVO CRATO, FLORESTA, BELA
VISTA, SÃO BENITO E SÍTIO SEREINHA NO.

FONTES: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

DATA: SETEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO: CRATO/CE

BDI= 26,92%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total parcela		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.765,63	20,00	1.153,13	20,00	1.153,13	20,00	1.153,13	20,00	1.153,13	20,00	1.153,13	20,00	5.765,63	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	36.824,11	20,00	7.364,82	20,00	7.364,82	20,00	7.364,82	20,00	7.364,82	20,00	7.364,83	20,00	36.824,11	100,00
3	PAYMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	818.052,41	20,00	163.610,48	20,00	163.610,48	20,00	163.610,48	20,00	163.610,48	20,00	163.610,49	20,00	818.052,41	100,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	19.364,40	20,00	3.872,88	20,00	3.872,88	20,00	3.872,88	20,00	3.872,88	20,00	3.872,88	20,00	19.364,40	100,00
	TOTAL SIMPLES		20,00	176.001,31	20,00	176.001,31	20,00	176.001,31	20,00	176.001,31	20,00	176.001,31	20,00	880.006,55	100,00
	TOTAL ACUMULADO		20,00	176.001,31	40,00	352.002,62	60,00	528.003,93	80,00	704.005,24	100,00	880.006,55	100,00	880.006,55	100,00

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 880.006,55 (Oitocentos e Oitenta Mil Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 5 (CINCO) MESES.

ICÓ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

José Rogério da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erivaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0400807070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1520
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(88) 2148 0277 / 9.9448-9933
braservtda@hotmail.com

Rua Dão Pereira, 788 - Dner
Icó/CE - Cep.: 63430-000