

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS PAVIMENTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | SEINFRA | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SICRO | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JÚNIOR LIMA | SINAPI | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | CNPJ: 07.266.893/0001-60 | | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----|------------|----------------|-------------|
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINA DA, ESP. = 3 mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 0,01000000 | R\$ 131,6200 | R\$ 1,3162 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 13,6030 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3870

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 60,89 |
|--------|-----------|

3.7. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIO S, CAÇAMA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - C/ DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,22100000 | R\$ 84,75 | R\$ 18,72 |
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIO S, CAÇAMA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP | SINAPI | CHP | 0,10500000 | R\$ 197,66 | R\$ 20,75 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 39,47 |

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00007725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM | SINAPI | M | 1,03000000 | R\$ 184,73 | R\$ 190,27 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 190,27 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,49300000 | R\$ 18,00 | R\$ 8,87 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,98600000 | R\$ 20,46 | R\$ 20,17 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 29,04 |


| Serviço | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00500000 | R\$ 615,76 | R\$ 3,07 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 3,07 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 261,85 |

3.8. 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais (un)

| SERVIÇOS | | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|---------------------|--|------|-------------|----------------|----------------|
| 4805755 | Apiloamento manual | m³ | 5,00000000 | R\$ 30,4100 | R\$ 152,0500 |
| 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12,08000000 | R\$ 11,0000 | R\$ 132,8800 |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 2,10000000 | R\$ 384,2000 | R\$ 806,8200 |
| 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0,09200000 | R\$ 402,0800 | R\$ 36,9914 |
| 4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 15,00000000 | R\$ 51,3700 | R\$ 770,5500 |
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de retenção - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 21,68000000 | R\$ 72,6100 | R\$ 1.574,1848 |
| TOTAL SERVIÇOS: | | | | | R\$ 3.473,4762 |
| Custo Direto Total: | | | | | R\$ 3.473,4762 |
| VALOR: | | | | | R\$ 3.473,48 |

3.9. 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais (un)

| MÃO DE OBRA | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO |
|-------------|------|---------|--------------|---------------|
|-------------|------|---------|--------------|---------------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DIVERSAS REPARAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA: | 22/01/2024 | BDI: | 20,09% |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FONTES: | SEINFRA | VERSÃO | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SICRO: | 2023/07 | HORA: | 114,15% |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNIOR LIMA | SINAPI: | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | MES: | 71,31% |
| | CNPJ: 07.266.893/0001-60 | | | REF.: | 10/2023 |

| | | | | | |
|-------|----------|---|------------|---------------------------|---------------|
| P9824 | Servente | h | 0,20000000 | 20,2704 | 4,0541 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 4,0541 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3891
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| | |
|------------------------------------|------------|
| Custo Horário da Execução: | R\$ 4,0541 |
| Produção da Equipe: | 1,00000 |
| Custo Unitário da Execução: | R\$ 4,0500 |

| SERVIÇOS | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|--|------|-------------|----------------|-----------------------|
| 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 6,37000000 | R\$ 101,4200 | R\$ 646,0454 |
| 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0,11000000 | R\$ 428,9200 | R\$ 47,1812 |
| 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15,10000000 | R\$ 11,0000 | R\$ 166,1000 |
| 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0,46000000 | R\$ 384,2000 | R\$ 176,7320 |
| 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0,11000000 | R\$ 402,0800 | R\$ 44,2288 |
| 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de enagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 6,60000000 | R\$ 72,6100 | R\$ 479,2260 |
| TOTAL SERVIÇOS: | | | | R\$ 1.559,5134 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Custo Direto Total: | R\$ 1.563,5634 |
| VALOR: | R\$ 1.563,57 |

4.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|--------------------|
| 10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44) | M2 | 0,26000000 | R\$ 56,9864 | R\$ 14,8165 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 1,20000000 | R\$ 13,1664 | R\$ 15,7997 |
| 11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0,25000000 | R\$ 11,6199 | R\$ 2,9050 |
| 11846 SARRAFO DE 1"X4" | M | 1,53000000 | R\$ 4,9507 | R\$ 7,5746 |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 1,17000000 | R\$ 10,4497 | R\$ 12,2261 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 53,3219 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 28,4850 |
| 10498 CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 36,2610 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 64,7460 |


| | |
|---------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 118,07 |
|---------------|-------------------|

4.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA RAÇO 1:3 C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 1,15000000 | R\$ 92,6725 | R\$ 106,5734 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 106,5734 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 5,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 134,3000 |
| 12543 SERVENTE | H | 7,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 141,8200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 276,1200 |

| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|--------------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. RAÇO 1:4 | M3 | 0,30000000 | R\$ 497,8300 | R\$ 149,3490 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20 1 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNIOR LIMA | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3896
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| | |
|----------------|--------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 149,3490 |
| VALOR: | R\$ 532,04 |

5.1. C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM ARMADURA PREPARADA (M3)


| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 26,8900 | R\$ 19,1995 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 19,1995 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,86680000 | R\$ 68,3935 | R\$ 59,2835 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 320,00000000 | R\$ 0,5810 | R\$ 185,9200 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 82,2392 | R\$ 68,7520 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 313,9555 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 121,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 121,5600 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 454,72 |

5.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM ARMADURA PREPARADA (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 26,8900 | R\$ 19,1995 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 19,1995 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,86690000 | R\$ 68,3935 | R\$ 59,2903 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 82,2392 | R\$ 51,5640 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349,00000000 | R\$ 0,5810 | R\$ 202,7690 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 82,2392 | R\$ 17,1880 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 330,8113 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 121,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 121,5600 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 471,57 |

5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0 mm (KG)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 5,8099 | R\$ 6,6814 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 13,5265 | R\$ 0,2705 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,9519 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 1,6880 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DIVERSAS REPARAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNIOR LIMA S/A CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,1488 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,8368 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 10,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3893

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

5.4. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE DE UMID., MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 156,2800 | R\$ 5,4698 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1000 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | R\$ 46,4600 | R\$ 1,6261 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 7,0959 |
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 57,2810 | R\$ 63,0091 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 63,0091 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 21,2730 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,2730 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 91,38 |

5.5. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 10704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 1200 (CHP) | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 107,9800 | R\$ 48,5910 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 48,5910 |
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 6,7346 | R\$ 13,4692 |
| 12515 | FITA REFLETIVA | SEINFRA | M2 | 0,01920000 | R\$ 285,1203 | R\$ 5,4743 |
| 12222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 78,5404 | R\$ 78,5404 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 97,4839 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 13,4300 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 20,2600 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 33,6900 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C3268 | CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,00500000 | R\$ 381,3600 | R\$ 1,9068 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 1,9068 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 181,67 |

5.6. C0107 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm (M)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 1500 (CHP) | SEINFRA | H | 0,39600000 | R\$ 113,9700 | R\$ 45,1321 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|------------|---------|-------------------------|-------|---------|------|--------|-------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS PISOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA: | 22/01/2024 | BDI: | 20,09% | | | | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FONTES: | SEINFRA | VERSÃO: | 028 SEM DESONERAÇÃO | HORA: | 114,15% | MES: | 71,31% | REF.: | 10/2023 |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SICRO: | 2023/07 | SINAPI: | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | HORA: | 114,15% | MES: | 71,31% | REF.: | 11/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNIOR JUNIOR LIMA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 2894

| | |
|----------------------------------|-------------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 45,1321 |
|----------------------------------|-------------|

| Material | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-----------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,04260000 | R\$ 68,3935 | R\$ 2,9136 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,01000000 | R\$ 0,5810 | R\$ 9,8828 |
| 12185 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA 1, DN=150 MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 741,9281 | R\$ 756,7667 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 769,5631 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA H | 3,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 80,5800 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA H | 3,35000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 67,8710 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 148,4510 |

| | |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 963,15 |
|--------|------------|

6.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-----------|-------------|----------------|------------|
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CHP) | SEINFRA H | 0,05000000 | R\$ 28,9500 | R\$ 1,4475 |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA H | 0,01000000 | R\$ 101,3600 | R\$ 1,0136 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | R\$ 2,4611 |

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 10111 AREIA VERMELHA | SEINFRA M3 | 0,15000000 | R\$ 57,2810 | R\$ 8,5922 |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA M3 | 0,15000000 | R\$ 92,6725 | R\$ 13,9009 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 22,4931 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 10445 CALCETEIRO | SEINFRA H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 20,2140 |

| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|-------------|----------------|-------------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TPAÇO 1:4 | SEINFRA M3 | 0,04300000 | R\$ 497,8300 | R\$ 21,4067 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 21,4067 |

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 66,57 |
|--------|-----------|


6.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 12,1560 |

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,16 |
|--------|-----------|

6.3. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-----------|-------------|----------------|------------|
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CHP) | SEINFRA H | 0,05000000 | R\$ 28,9500 | R\$ 1,4475 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNIOR LIMA S/A CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---|------------|----------------------------------|------------|
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | R\$ 101,3600 | R\$ 1,0136 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2,4611 |

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 57,2810 | R\$ 8,5922 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 92,6725 | R\$ 13,9009 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 22,4931 |

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 8,0580 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 12,1560 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 20,2140 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 45,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3085
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

6.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 10cm, ARMADO COM C/TELA DE AÇO (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,08600000 | R\$ 26,8900 | R\$ 2,3125 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2,3125 |

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|-----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,07470000 | R\$ 68,3935 | R\$ 5,1090 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,16030000 | R\$ 82,2392 | R\$ 13,1829 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 34,00000000 | R\$ 0,5810 | R\$ 19,7540 |
| 11917 | TABUA DE 1" - L = 12cm | SEINFRA | M | 0,80000000 | R\$ 6,0145 | R\$ 4,8116 |
| 12040 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 19,5328 | R\$ 19,5328 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 62,3903 |


| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,02000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 0,5372 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,7150 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,95000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 39,5070 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 46,7592 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 111,46 |

6.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES/ELABORAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 53,7200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 121,5600 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 175,2800 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 175,28 |


7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|

|  | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|--------------|---------|
| | | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DIVERSAS REPARAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |


| | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | R\$ 20,2600 | R\$ 1,5195 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 1,5195 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 1,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3886
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO


 CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
 Francisco de Freitas Justo Junior
 ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|---------|------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | | | | |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | | | | |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | | | | |
| DATA: | 22/01/2024 | VERSÃO | 2023/07 | BDI: | 20,09% |
| FONTE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | HORA | 71,31% |
| | SICRO NOVO | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | MES | 10/2023 |
| | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | | 11/2023 |

| TEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | Total parcela |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | R\$ 6.899,39 | 20,00 % R\$ 1.379,88 | 20,00 % R\$ 1.379,88 | 20,00 % R\$ 1.379,88 | 20,00 % R\$ 1.379,88 | 20,00 % R\$ 1.379,87 | 20,00 % | 100,00 % R\$ 6.899,39 |
| MOVIMENTO DE TERRA | | R\$ 39.168,51 | 20,00 % R\$ 7.833,70 | 20,00 % R\$ 7.833,70 | 20,00 % R\$ 7.833,70 | 20,00 % R\$ 7.833,70 | 20,00 % R\$ 7.833,71 | 25,00 % | 100,00 % R\$ 39.168,51 |
| DRENAGEM | | R\$ 348.604,52 | 10,00 % R\$ 34.860,45 | 10,00 % R\$ 34.860,45 | 10,00 % R\$ 34.860,45 | 20,00 % R\$ 69.720,90 | 20,00 % R\$ 69.720,90 | 25,00 % R\$ 87.151,13 | 100,00 % R\$ 348.604,52 |
| MURO DE CONTENÇÃO | | R\$ 12.368,58 | 50,00 % R\$ 6.184,29 | 50,00 % R\$ 6.184,29 | | | | | 100,00 % R\$ 12.368,58 |
| BUEIRO PARA PASSAGEM MOLHADA | | R\$ 58.289,08 | 50,00 % R\$ 29.144,54 | 50,00 % R\$ 29.144,54 | | | | | 100,00 % R\$ 58.289,08 |
| PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | R\$ 806.160,09 | 20,00 % R\$ 161.232,02 | 20,00 % R\$ 161.232,02 | 20,00 % R\$ 161.232,02 | 20,00 % R\$ 161.232,02 | 20,00 % R\$ 161.232,01 | 20,00 % | 100,00 % R\$ 806.160,09 |
| SERVIÇOS DIVERSOS | | R\$ 23.988,43 | | | | | | 100,00 % R\$ 23.988,43 | 100,00 % R\$ 23.988,43 |
| | | R\$ 1.295.478,60 | R\$ 205.774,43 | R\$ 205.774,43 | R\$ 205.774,43 | R\$ 240.634,88 | R\$ 240.166,50 | R\$ 111.139,57 | R\$ 1.295.478,60 |
| | | | R\$ 446.409,31 | R\$ 686.575,81 | R\$ 926.742,31 | R\$ 1.184.339,03 | R\$ 1.295.478,60 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
 Francisco de Assis Justo Junior
 ENG. CIVIL - CREA-CE 6639-D
 Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3897
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO E DIVERSAS REPARAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 023.12.20.1 | SEINFRA | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA FRANCISCO JUNIOR LTDA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3898

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|--------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 6,64% |
| | TOTAL | 6,96% |

| | DESCRIÇÃO | % |
|----|---------------------------|--------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |
| | TOTAL | 5,32% |

| I | Impostos | % |
|---|---|--------------|
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS (50% de base de cálculo com uma alíquota de 5%) | 2,50% |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 0,00% |
| | TOTAL | 6,15% |

BDI = 20,09%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA FRANCISCO JUNIOR LTDA

Francisco de Freitas Justo Junior

ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D

Responsável Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3899

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | 18,29% | 7,38% |

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
Francisco de Freitas Justo Júnior
ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
Responsável Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | DATA : 22/01/2024 | BDI : 20,09% | | | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA Nº 2023.12.20.1 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CRATO/CE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA JUNTO JÚNIOR LTDA CNPJ: 07.266.893/0001-60 | SICRO | 2023/07 | - | - | 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 11/2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3500

| COD | DESCRIÇÃO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | | 10,98% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | | 1,58% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | | 11,63% | 8,83% |
| B10 | Salário Maternidade | | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | | 47,57% | 18,54% |
| C | GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | 5,49% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | | 2,43% | 1,84% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Jus Causa | | 3,02% | 2,29% |
| C5 | Indenização Adicional | | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | | 11,53% | 8,75% |
| D | GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | | 17,51% | 6,82% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | | 18,00% | 7,19% |

A + B + C + D = 113,90% 71,28%

CONSTRUTORA JUNTO JUNIOR LTDA
Francisco de Freitas Justo Junior
ENGº CIVIL - CREA-CE 6639-D
Responsável Técnico