

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO**

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 94301/2024, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

LOTE	OBJETO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	Contratação Dos Serviços De Engenharia Para Pavimentação Asfáltica Nos Bairros Novo Crato, Seminário E Granjeiro No Município, De Acordo Com O Convênio Nº 34/2024, Referente Ao MAPP 2778 Do Governo Do Estado E Celebrado Entre A Superintendência De Obras Públicas – SOP E O Município De Crato/Ce.	R\$ 958.322,56

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$958.322,56 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos)

Validade da proposta: 180 (sessenta) dias

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

a) Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

b) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.074, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

c) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

e) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

f) Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

g) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar..

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE
CNPJ: 52.401.746/0001-00
E-mail: cosisaconstrucoes@gmail.com
Telefone: (88) 98804-9419
Representante Legal: Isaias Bezerra Ponte Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATOCA
FLS Nº: 668
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARLOS:07933329314

I B P CASTRO LTDA
Isaias Bezerra Ponte Castro
CPF: 078.059.923-39

Bianca Cavalcante Carlos
CREA: 367580CE / RNP: 0621629723
Engenheiro Civil Sócio Proprietário



Documento assinado digitalmente
ISAIAS BEZERRA PONTE CASTRO
Data: 25/06/2024 16:57:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:07933329314

Assinado de forma digital por
BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2024.06.25 16:58:15 -03'00'

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 669

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.317,00	3,69%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.028,15	0,52%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.635,51	1,01%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 242.748,89	25,33%
5	DRENAGEM	R\$ 119.233,30	12,44%
6	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA	R\$ 325.486,79	33,96%
7	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA	R\$ 110.551,26	11,54%
8	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA	R\$ 101.437,44	10,58%
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.884,22	0,93%
		VALOR TOTAL:	R\$ 958.322,56 100,00%

Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ELABORADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P
 FLS Nº: 670
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COSISA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 35.317,00
1.1	CXXX	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	100,00	R\$ 294,09	20,09%	R\$ 353,17	R\$ 35.317,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 5.028,15
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 140,69	20,09%	R\$ 168,95	R\$ 2.027,40
2.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	R\$ 0,29	20,09%	R\$ 0,35	R\$ 2.510,37
2.3	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	R\$ 524,52	20,09%	R\$ 629,90	R\$ 365,34
2.4	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	R\$ 4,34	20,09%	R\$ 5,21	R\$ 62,52
2.5	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	R\$ 4,34	20,09%	R\$ 5,21	R\$ 62,52
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 9.635,51
3.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	121,05	R\$ 53,69	20,09%	R\$ 64,48	R\$ 7.805,30
3.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	R\$ 3,95	20,09%	R\$ 4,74	R\$ 745,93
3.3	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	R\$ 5,74	20,09%	R\$ 6,89	R\$ 1.084,28
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 242.748,89
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.980,95	R\$ 1,52	20,09%	R\$ 1,83	R\$ 23.755,14
4.2	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	R\$ 0,27	20,09%	R\$ 0,32	R\$ 3.869,02
4.3	C3229	SEINFRA	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	R\$ 187,26	20,09%	R\$ 224,88	R\$ 81.273,88
4.4	C3155	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	R\$ 200,99	20,09%	R\$ 241,37	R\$ 87.233,53
4.5	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	R\$ 19,06	20,09%	R\$ 22,89	R\$ 46.617,32
5	DRENAGEM								R\$ 119.233,30

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - ELABORADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº 011
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	R\$ 23,48	20,09%	R\$ 28,20	R\$ 4.586,73
5.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	2.339,72	R\$ 26,32	20,09%	R\$ 31,61	R\$ 73.958,55
5.3	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	499,88	R\$ 33,15	20,09%	R\$ 39,81	R\$ 19.900,22
5.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	R\$ 420,25	20,09%	R\$ 504,68	R\$ 3.371,26
5.5	94294	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF 01/2024	M	162,65	R\$ 6,48	20,09%	R\$ 7,78	R\$ 1.265,42
5.6	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	R\$ 20,81	20,09%	R\$ 24,99	R\$ 15.086,96
5.7	C2928	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	40,71	R\$ 21,77	20,09%	R\$ 26,14	R\$ 1.064,16
6	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA								R\$ 325.486,79
6.1	I2509	Composições Próprias	EMULSÃO ASFALTICA RM 1C - BDI = 14,93	T	47,71	R\$ 2.429,01	14,93%	R\$ 2.791,66	R\$ 133.190,10
6.2	I2569	Composições Próprias	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C - BDI = 14,93	T	5,44	R\$ 2.266,73	14,93%	R\$ 2.605,15	R\$ 14.172,02
6.3	I0798	Composições Próprias	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 14,93	T	49,87	R\$ 3.107,79	14,93%	R\$ 3.571,78	R\$ 178.124,67
7	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA								R\$ 110.551,26
7.1	I0001	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 517,00 - BDI = 14,93 - DMT: 517,00	T	47,71	R\$ 350,13	14,93%	R\$ 402,40	R\$ 19.198,50
7.2	I0001	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 503,00 - BDI = 14,93 - DMT: 503,00	T	5,44	R\$ 342,15	14,93%	R\$ 393,23	R\$ 2.139,17
7.3	I0002	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁQUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT: 517,00 - BDI = 14,93 - DMT: 517,00	T	49,87	R\$ 371,86	14,93%	R\$ 427,38	R\$ 21.313,44
7.4	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y =0,70X + 1,32) - DMT: 57,00 (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	887,71	R\$ 41,22	20,09%	R\$ 49,50	R\$ 43.941,65
7.5	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y =0,70X + 1,32) - DMT: 57,00 (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	468,11	R\$ 41,22	20,09%	R\$ 49,50	R\$ 23.171,45
7.6	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y =0,70X + 1,32) - DMT: 57,00 (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	15,90	R\$ 41,22	20,09%	R\$ 49,50	R\$ 787,05

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ELABORADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA								R\$ 101.437,44
8.1	C3225	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y= 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00 (Y = 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00	T	831,25	R\$ 50,41	20,09%	R\$ 60,54	R\$ 50.323,88
8.2	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 45,00 - DMT: 45,00	T	831,25	R\$ 51,20	20,09%	R\$ 61,49	R\$ 51.113,56
9	SINALIZAÇÃO								R\$ 8.884,22
9.1	C3297	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	R\$ 618,84	20,09%	R\$ 743,16	R\$ 4.236,01
9.2	C3237	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	R\$ 17,52	20,09%	R\$ 21,04	R\$ 1.684,25
9.3	C3219	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	R\$ 12,15	20,09%	R\$ 14,59	R\$ 2.963,96
VALOR TOTAL:								958.322,56	
Novocentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 612

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ELABORADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 073
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	UN		R\$ 294,09	R\$ 0,00	R\$ 294,09	R\$ 29.409,00	R\$ 0,00	R\$ 29.409,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R\$ 6.963,71	R\$ 0,00	R\$ 6.963,71	R\$ 3.481,86	R\$ 0,00	R\$ 3.481,86
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,12000000	R\$ 19.999,74	R\$ 0,00	R\$ 19.999,74	R\$ 2.399,97	R\$ 0,00	R\$ 2.399,97
VALOR:										R\$ 294,09
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 3.474,29
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 59,08
VALOR COM BDI:										R\$ 353,17

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 40,5200	R\$ 100,1700	R\$ 140,6900	R\$ 486,2400	R\$ 1.202,0400	R\$ 1.688,2800
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6887	R\$ 26,6887	R\$ 0,0000	R\$ 27,2225	R\$ 27,2225
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,7995	R\$ 21,7995	R\$ 0,0000	R\$ 21,7995	R\$ 21,7995
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,0023	R\$ 11,0023	R\$ 0,0000	R\$ 49,5104	R\$ 49,5104
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9340	R\$ 10,9340	R\$ 0,0000	R\$ 1,6401	R\$ 1,6401
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200	R\$ 0,0000	R\$ 40,5200
VALOR:										R\$ 140,69
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 28,39
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 28,26
VALOR COM BDI:										R\$ 168,95

C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2		R\$ 0,2300	R\$ 0,0600	R\$ 0,2900	R\$ 1.649,6700	R\$ 430,3400	R\$ 2.080,0200
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 20,8600	R\$ 45,0400	R\$ 65,9000	R\$ 0,0209	R\$ 0,0450	R\$ 0,0659
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1800	R\$ 1,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0024	R\$ 0,0024
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200	R\$ 0,0000	R\$ 0,0046	R\$ 0,0046
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0844	R\$ 0,0000	R\$ 0,0844
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 29,6400	R\$ 0,0000	R\$ 29,6400	R\$ 0,0593	R\$ 0,0000	R\$ 0,0593

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº. 639
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 35,6000	R\$ 0,0000	R\$ 35,6000	R\$ 0,0712	R\$ 0,0000	R\$ 0,0712
VALOR:										R\$ 0,29
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 0,16
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 0,06
VALOR COM BDI:										R\$ 0,35
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		R\$ 421,9700	R\$ 102,5500	R\$ 524,5200	R\$ 244,7400	R\$ 59,4800	R\$ 304,2200
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,96600000	R\$ 20,8600	R\$ 45,0400	R\$ 65,9000	R\$ 41,0108	R\$ 88,5486	R\$ 129,5594
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1800	R\$ 1,1800	R\$ 0,0000	R\$ 4,7200	R\$ 4,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200	R\$ 0,0000	R\$ 9,2800	R\$ 9,2800
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000	R\$ 0,0000	R\$ 84,4000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 29,6400	R\$ 0,0000	R\$ 29,6400	R\$ 118,5600	R\$ 0,0000	R\$ 118,5600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 35,6000	R\$ 0,0000	R\$ 35,6000	R\$ 178,0000	R\$ 0,0000	R\$ 178,0000
VALOR:										R\$ 524,52
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 269,94
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 105,38
VALOR COM BDI:										R\$ 629,90
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM		R\$ 0,3400	R\$ 4,0000	R\$ 4,3400	R\$ 4,0800	R\$ 48,0000	R\$ 52,0800
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 27,4500	R\$ 319,7700	R\$ 347,2200	R\$ 0,3431	R\$ 3,9971	R\$ 4,3403
VALOR:										R\$ 4,34
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 0,22
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 0,87
VALOR COM BDI:										R\$ 5,21

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM		R\$ 0,3400	R\$ 4,0000	R\$ 4,3400	R\$ 4,0800	R\$ 48,0000	R\$ 52,0800
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 27,4500	R\$ 319,7700	R\$ 347,2200	R\$ 0,3431	R\$ 3,9971	R\$ 4,3403
								VALOR:		R\$ 4,34
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 0,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,87
								VALOR COM BDI:		R\$ 5,21
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,6900	R\$ 0,0000	R\$ 53,6900	R\$ 6.499,1700	R\$ 0,0000	R\$ 6.499,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 53,6890	R\$ 0,0000	R\$ 53,6890
								VALOR:		R\$ 53,69
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 37,62
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 10,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 64,48
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3		R\$ 0,9900	R\$ 2,9600	R\$ 3,9500	R\$ 155,8000	R\$ 465,8100	R\$ 621,6100
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	R\$ 27,4600	R\$ 127,7500	R\$ 155,2100	R\$ 0,2691	R\$ 1,2520	R\$ 1,5211
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 0,3180	R\$ 1,7126	R\$ 2,0307
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 0,3971	R\$ 0,0000	R\$ 0,3971
								VALOR:		R\$ 3,95
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 0,65
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,74
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3		R\$ 1,0100	R\$ 4,7300	R\$ 5,7400	R\$ 158,9400	R\$ 744,3600	R\$ 903,3000
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	R\$ 27,4600	R\$ 127,7500	R\$ 155,2100	R\$ 1,0160	R\$ 4,7268	R\$ 5,7428

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 676
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 5,74	
								VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 0,65	
								VALOR BDI (20,09%):	R\$ 1,15	
								VALOR COM BDI:	R\$ 6,89	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 1,5200	R\$ 0,0000	R\$ 1,5200	R\$ 19.731,0400	R\$ 0,0000	R\$ 19.731,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195	R\$ 0,0000	R\$ 1,5195
								VALOR:	R\$ 1,52	
								VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 1,07	
								VALOR BDI (20,09%):	R\$ 0,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,83	
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2		R\$ 0,0900	R\$ 0,1800	R\$ 0,2700	R\$ 1.088,1600	R\$ 2.176,3200	R\$ 3.264,4900
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 48,5600	R\$ 202,9700	R\$ 251,5300	R\$ 0,0266	R\$ 0,1110	R\$ 0,1376
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 0,0000	R\$ 34,6900	R\$ 34,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0380	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 23,7000	R\$ 15,9200	R\$ 39,6200	R\$ 0,0076	R\$ 0,0051	R\$ 0,0128
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 23,7000	R\$ 79,7700	R\$ 103,4700	R\$ 0,0053	R\$ 0,0179	R\$ 0,0232
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 0,0000	R\$ 9,0400	R\$ 9,0400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0029	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 0,0000	R\$ 12,5800	R\$ 12,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0028	R\$ 0,0028
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0554	R\$ 0,0000	R\$ 0,0554
								VALOR:	R\$ 0,27	
								VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 0,06	
								VALOR BDI (20,09%):	R\$ 0,05	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,32	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. Nº: 673

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3		R\$ 70,8900	R\$ 116,3700	R\$ 187,2600	R\$ 25.620,3500	R\$ 42.057,2800	R\$ 67.677,6400
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	R\$ 27,4600	R\$ 45,9800	R\$ 73,4400	R\$ 1,7574	R\$ 2,9427	R\$ 4,7002
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	R\$ 27,4600	R\$ 160,3400	R\$ 187,8000	R\$ 0,0732	R\$ 0,4276	R\$ 0,5008
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	R\$ 32,4400	R\$ 65,5200	R\$ 97,9600	R\$ 1,4490	R\$ 2,9266	R\$ 4,3755
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	R\$ 32,4400	R\$ 186,6600	R\$ 219,1000	R\$ 0,7137	R\$ 4,1065	R\$ 4,8202
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	R\$ 32,4400	R\$ 29,3100	R\$ 61,7500	R\$ 1,4922	R\$ 1,3483	R\$ 2,8405
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	R\$ 32,4400	R\$ 73,8100	R\$ 106,2500	R\$ 0,6704	R\$ 1,5254	R\$ 2,1958
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,04933333	R\$ 37,0700	R\$ 89,1600	R\$ 126,2300	R\$ 1,8288	R\$ 4,3986	R\$ 6,2273
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01733333	R\$ 37,0700	R\$ 241,8700	R\$ 278,9400	R\$ 0,6425	R\$ 4,1924	R\$ 4,8350
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 13,5067	R\$ 0,0000	R\$ 13,5067
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 1,4600	R\$ 6,4100	R\$ 7,8700	R\$ 0,3212	R\$ 1,4102	R\$ 1,7314
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	1,17900000	R\$ 30,0200	R\$ 67,2300	R\$ 97,2500	R\$ 35,3936	R\$ 79,2642	R\$ 114,6578
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 12,4200	R\$ 13,1700	R\$ 25,5900	R\$ 13,0410	R\$ 13,8285	R\$ 26,8695
								VALOR:	R\$ 187,26	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 47,87	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 37,62	
								VALOR COM BDI:	R\$ 224,88	

C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3		R\$ 52,8000	R\$ 148,1900	R\$ 200,9900	R\$ 19.082,4500	R\$ 53.557,3400	R\$ 72.639,8000
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 27,4600	R\$ 45,9800	R\$ 73,4400	R\$ 1,1223	R\$ 1,8792	R\$ 3,0015
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 27,4600	R\$ 160,3400	R\$ 187,8000	R\$ 0,0716	R\$ 0,4183	R\$ 0,4899
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 32,4400	R\$ 65,5200	R\$ 97,9600	R\$ 0,4654	R\$ 0,9401	R\$ 1,4055
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 32,4400	R\$ 186,6600	R\$ 219,1000	R\$ 0,9450	R\$ 5,4375	R\$ 6,3825
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 32,4400	R\$ 29,3100	R\$ 61,7500	R\$ 0,5078	R\$ 0,4588	R\$ 0,9665
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 32,4400	R\$ 73,8100	R\$ 106,2500	R\$ 0,9027	R\$ 2,0538	R\$ 2,9565

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PEFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 618
 18/06/2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 32,4500	R\$ 88,8200	R\$ 121,2700	R\$ 0,4515	R\$ 1,2358	R\$ 1,6872
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 32,4500	R\$ 178,9000	R\$ 211,3500	R\$ 0,9594	R\$ 5,2892	R\$ 6,2486
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1094	R\$ 0,1094	R\$ 0,0000	R\$ 4,8136	R\$ 4,8136
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 10,5704	R\$ 0,0000	R\$ 10,5704
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 0,7800	R\$ 3,3800	R\$ 4,1600	R\$ 0,2402	R\$ 1,0410	R\$ 1,2813
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 1,4600	R\$ 6,4100	R\$ 7,8700	R\$ 0,4497	R\$ 1,9743	R\$ 2,4240
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 30,0200	R\$ 67,2300	R\$ 97,2500	R\$ 23,5957	R\$ 52,8428	R\$ 76,4385
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 11,9300	R\$ 66,4700	R\$ 78,4000	R\$ 12,5265	R\$ 69,7935	R\$ 82,3200
VALOR:									R\$ 200,99	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 35,74	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 40,38	
VALOR COM BDI:									R\$ 241,37	
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2		R\$ 17,0100	R\$ 2,0500	R\$ 19,0600	R\$ 34.642,2300	R\$ 4.174,9900	R\$ 38.817,2100
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,7100	R\$ 26,1400	R\$ 49,8500	R\$ 1,1855	R\$ 1,3070	R\$ 2,4925
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 32,4400	R\$ 73,8100	R\$ 106,2500	R\$ 0,3244	R\$ 0,7381	R\$ 1,0625
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720	R\$ 0,0000	R\$ 5,3720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 10,1300	R\$ 0,0000	R\$ 10,1300
VALOR:									R\$ 19,06	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 11,64	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 3,83	
VALOR COM BDI:									R\$ 22,89	
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M		R\$ 12,3200	R\$ 11,1600	R\$ 23,4800	R\$ 2.003,8500	R\$ 1.815,1700	R\$ 3.819,0200
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8451	R\$ 10,8451	R\$ 0,0000	R\$ 10,8451	R\$ 10,8451

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 FLS. Nº. 090
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 4,8348	R\$ 0,0000	R\$ 4,8348
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 7,2936	R\$ 0,0000	R\$ 7,2936
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 202,6000	R\$ 305,4500	R\$ 508,0500	R\$ 0,2026	R\$ 0,3054	R\$ 0,5081
								VALOR:		R\$ 23,48
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 8,45
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,20

94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M		R\$ 7,92	R\$ 18,40	R\$ 26,32	R\$ 18.530,58	R\$ 43.050,85	R\$ 61.581,43
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 0,00	R\$ 326,51	R\$ 326,51	R\$ 0,00	R\$ 12,28	R\$ 12,27
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,53
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	R\$ 0,00	R\$ 12,76	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 19,97	R\$ 7,93	R\$ 27,90	R\$ 4,65	R\$ 1,84	R\$ 6,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 14,13	R\$ 7,81	R\$ 21,94	R\$ 3,29	R\$ 1,82	R\$ 5,10
								VALOR:		R\$ 26,32
								VALOR ENCARGOS (115.02%):		R\$ 4,24
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 5,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 31,61

94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M		R\$ 8,10	R\$ 25,05	R\$ 33,15	R\$ 4.049,03	R\$ 12.522,00	R\$ 16.571,02
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	SINAPI	M3	0,01490000	R\$ 0,00	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº: 180
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000370	JAZIDA, SEM TRANSPORTE)									
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05630000	R\$ 0,00	R\$ 326,51	R\$ 326,51	R\$ 0,00	R\$ 18,38	R\$ 18,38
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,53
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	R\$ 0,00	R\$ 12,76	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	R\$ 19,97	R\$ 7,93	R\$ 27,90	R\$ 4,75	R\$ 1,89	R\$ 6,64
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	R\$ 14,13	R\$ 7,81	R\$ 21,94	R\$ 3,36	R\$ 1,86	R\$ 5,22
									VALOR:	R\$ 33,15
									VALOR ENCARGOS (115.02%):	R\$ 4,35
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 6,66
									VALOR COM BDI:	R\$ 39,81
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 217,6500	R\$ 420,2500	R\$ 1.353,3700	R\$ 1.453,9100	R\$ 2.807,2700
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,0000	R\$ 57,1520	R\$ 57,1520	R\$ 0,0000	R\$ 44,4643	R\$ 44,4643
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,0000	R\$ 68,7219	R\$ 68,7219	R\$ 0,0000	R\$ 66,3716	R\$ 66,3716
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4855	R\$ 0,4855	R\$ 0,0000	R\$ 106,8100	R\$ 106,8100
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
									VALOR:	R\$ 420,25
									VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 141,95
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 84,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 504,68
94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M		R\$ 1,71	R\$ 4,77	R\$ 6,48	R\$ 278,13	R\$ 775,84	R\$ 1.053,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02560000	R\$ 19,97	R\$ 7,93	R\$ 27,90	R\$ 0,51	R\$ 0,20	R\$ 0,71

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. N.º. 683
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02560000	R\$ 14,13	R\$ 7,81	R\$ 21,94	R\$ 0,36	R\$ 0,20	R\$ 0,56
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01560000	R\$ 53,77	R\$ 280,80	R\$ 334,57	R\$ 0,84	R\$ 4,38	R\$ 5,21
VALOR:										R\$ 6,48
VALOR ENCARGOS (115.02%):										R\$ 0,91
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 1,30
VALOR COM BDI:										R\$ 7,78

C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M		R\$ 12,6600	R\$ 8,1500	R\$ 20,8100	R\$ 7.643,1000	R\$ 4.920,3200	R\$ 12.563,4100
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9389	R\$ 7,9389	R\$ 0,0000	R\$ 7,9389	R\$ 7,9389
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 4,0290	R\$ 0,0000	R\$ 4,0290
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 6,0780	R\$ 0,0000	R\$ 6,0780
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 204,3700	R\$ 185,0100	R\$ 389,3800	R\$ 0,1431	R\$ 0,1295	R\$ 0,2726
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,3700	R\$ 0,3000	R\$ 5,6700	R\$ 1,3425	R\$ 0,0750	R\$ 1,4175
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 53,6900	R\$ 0,0000	R\$ 53,6900	R\$ 1,0738	R\$ 0,0000	R\$ 1,0738
VALOR:										R\$ 20,81
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 8,67
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,18
VALOR COM BDI:										R\$ 24,99

C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M		R\$ 21,2100	R\$ 0,5600	R\$ 21,7700	R\$ 863,4600	R\$ 22,8000	R\$ 886,2600
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 0,0000	R\$ 81,7688	R\$ 81,7688	R\$ 0,0000	R\$ 0,1635	R\$ 0,1635
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4855	R\$ 0,4855	R\$ 0,0000	R\$ 0,3981	R\$ 0,3981
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 12,0870	R\$ 0,0000	R\$ 12,0870
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 9,1170	R\$ 0,0000	R\$ 9,1170

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 21,77	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 14,40	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 4,37	
								VALOR COM BDI:	R\$ 26,14	
12509	EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	Composições Próprias	T		R\$ 0,00	R\$ 2.429,01	R\$ 2.429,01	R\$ 0,00	R\$ 115.888,07	R\$ 115.888,07
(12509)	EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	Composições	T	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.429,01	R\$ 2.429,01	R\$ 0,00	R\$ 2.429,01	R\$ 2.429,01
								VALOR:	R\$ 2.429,01	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (14.93%):	R\$ 362,65	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2.791,66	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	Composições Próprias	T		R\$ 0,00	R\$ 2.266,73	R\$ 2.266,73	R\$ 0,00	R\$ 12.331,01	R\$ 12.331,01
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições	T	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.266,73	R\$ 2.266,73	R\$ 0,00	R\$ 2.266,73	R\$ 2.266,73
								VALOR:	R\$ 2.266,73	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (14.93%):	R\$ 338,42	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2.605,15	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Composições Próprias	T		R\$ 0,00	R\$ 3.107,79	R\$ 3.107,79	R\$ 0,00	R\$ 154.985,49	R\$ 154.985,49
0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Composições	T	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3.107,79	R\$ 3.107,79	R\$ 0,00	R\$ 3.107,79	R\$ 3.107,79
								VALOR:	R\$ 3.107,79	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (14.93%):	R\$ 463,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 3.571,78	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. Nº. 687
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 517,00	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 350,1300	R\$ 350,1300	R\$ 0,0000	R\$ 18.609,4100	R\$ 18.609,4100
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,44000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 55,4400	R\$ 55,4400
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5700	R\$ 0,5700
								FÓRMULA: Y = 0,57X + 55,44		
								DMT: 517,00		R\$ 517,00
								VALOR: 350,13		R\$ 350,13
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (14,93%):		R\$ 52,27
								VALOR COM BDI:		R\$ 402,40

10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT: 517,00	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 371,8600	R\$ 371,8600	R\$ 0,0000	R\$ 18.544,6600	R\$ 18.544,6600
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,66000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 61,6600	R\$ 61,6600
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000
								FÓRMULA: Y = 0,60X + 61,66		
								DMT: 517,00		R\$ 517,00
								VALOR: 371,86		R\$ 371,86
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (14,93%):		R\$ 55,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 427,38

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P. S. Nº. 034
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 41,2200	R\$ 41,2200	R\$ 0,0000	R\$ 56.542,3000	R\$ 56.542,3000
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,31720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3172	R\$ 1,3172
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,70340000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7034	R\$ 0,7034
FÓRMULA: Y = 0,70X + 1,32										
DMT: R\$ 57,00										
VALOR: R\$ 41,22										
VALOR ENCARGOS (114.15%): R\$ 0,00										
VALOR BDI (20.09%): R\$ 8,28										
VALOR COM BDI: R\$ 49,50										
C3225	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 50,4100	R\$ 50,4100	R\$ 0,0000	R\$ 41.903,3100	R\$ 41.903,3100
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,16120000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1612	R\$ 3,1612
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,05370000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0537	R\$ 1,0537
FÓRMULA: Y = 1,05X + 3,16										
DMT: R\$ 45,00										
VALOR: R\$ 50,41										
VALOR ENCARGOS (114.15%): R\$ 0,00										
VALOR BDI (20.09%): R\$ 10,13										
VALOR COM BDI: R\$ 60,54										
C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 45,00	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 51,2000	R\$ 51,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42.560,0000	R\$ 42.560,0000
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,95150000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,9515	R\$ 3,9515
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,05370000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0537	R\$ 1,0537
FÓRMULA: Y = 1,05X + 3,95										
DMT: R\$ 45,00										

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO MUNICIPAL DE OBRAS
 FLS Nº: 685



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 51,20	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 10,29	
								VALOR COM BDI:	R\$ 61,49	
C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2		R\$ 53,4900	R\$ 565,3500	R\$ 618,8400	R\$ 304,8900	R\$ 3.222,5000	R\$ 3.527,3900
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 27,4600	R\$ 38,7900	R\$ 66,2500	R\$ 24,7140	R\$ 34,9110	R\$ 59,6250
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 27,4500	R\$ 126,3900	R\$ 153,8400	R\$ 2,7450	R\$ 12,6390	R\$ 15,3840
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4103	R\$ 0,4103	R\$ 0,0000	R\$ 0,8206	R\$ 0,8206
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7112	R\$ 0,7112	R\$ 0,0000	R\$ 2,1336	R\$ 2,1336
I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 458,9734	R\$ 458,9734	R\$ 0,0000	R\$ 458,9734	R\$ 458,9734
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,1188	R\$ 15,1188	R\$ 0,0000	R\$ 45,3564	R\$ 45,3564
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1731	R\$ 7,1731	R\$ 0,0000	R\$ 7,1731	R\$ 7,1731
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860	R\$ 0,0000	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 170,7600	R\$ 186,3000	R\$ 357,0600	R\$ 3,0737	R\$ 3,3534	R\$ 6,4271
								VALOR:	R\$ 618,84	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 35,66	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 124,32	
								VALOR COM BDI:	R\$ 743,16	
C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2		R\$ 4,7400	R\$ 12,7800	R\$ 17,5200	R\$ 379,4400	R\$ 1.023,0400	R\$ 1.402,4800
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01333333	R\$ 27,4600	R\$ 25,4600	R\$ 52,9200	R\$ 0,3661	R\$ 0,3395	R\$ 0,7056
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 27,4600	R\$ 83,8800	R\$ 111,3400	R\$ 0,2441	R\$ 0,7456	R\$ 0,9897

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº: 081
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01555556	R\$ 23,7000	R\$ 89,4300	R\$ 113,1300	R\$ 0,3687	R\$ 1,3911	R\$ 1,7598
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	R\$ 23,7000	R\$ 183,8400	R\$ 207,5400	R\$ 0,1580	R\$ 1,2256	R\$ 1,3836
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9781	R\$ 4,9781	R\$ 0,0000	R\$ 2,7380	R\$ 2,7380
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,58000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9340	R\$ 10,9340	R\$ 0,0000	R\$ 6,3417	R\$ 6,3417
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17777778	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 3,6018	R\$ 0,0000	R\$ 3,6018

VALOR:	R\$ 17,52
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 3,26
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 21,04

C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2		R\$ 1,9100	R\$ 10,2400	R\$ 12,1500	R\$ 388,0200	R\$ 2.080,2500	R\$ 2.468,2700
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 27,4600	R\$ 83,8800	R\$ 111,3400	R\$ 0,1961	R\$ 0,5991	R\$ 0,7953
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 23,7000	R\$ 89,4300	R\$ 113,1300	R\$ 0,0339	R\$ 0,1278	R\$ 0,1616
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 23,7000	R\$ 183,8400	R\$ 207,5400	R\$ 0,1354	R\$ 1,0505	R\$ 1,1859
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 20,8600	R\$ 5,5200	R\$ 26,3800	R\$ 0,0298	R\$ 0,0079	R\$ 0,0377
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 20,8600	R\$ 43,6500	R\$ 64,5100	R\$ 0,1192	R\$ 0,2494	R\$ 0,3686
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9781	R\$ 4,9781	R\$ 0,0000	R\$ 2,7380	R\$ 2,7380
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9340	R\$ 10,9340	R\$ 0,0000	R\$ 5,4670	R\$ 5,4670
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 1,1577	R\$ 0,0000	R\$ 1,1577
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 32,9900	R\$ 0,0000	R\$ 32,9900	R\$ 0,2356	R\$ 0,0000	R\$ 0,2356

VALOR:	R\$ 12,15
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 1,30
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 2,44
VALOR COM BDI:	R\$ 14,59

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLS Nº: 021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0564	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 28,6600	R\$ 52,3700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2710	MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ.FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,04690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 22,0469	R\$ 22,0469
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,61410000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6141	R\$ 6,6141

VALOR:	R\$ 52,37
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 10,52
VALOR COM BDI:	R\$ 62,89

I0678	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 49,9000	R\$ 73,6100	R\$ 391,2200	R\$ 823,3600	R\$ 1.214,5700
I2710	MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ.FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2709	MATERIAL DE OPERACAO AQ.FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,0900	R\$ 4,0900	R\$ 0,0000	R\$ 4,0900	R\$ 4,0900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,04690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 22,0469	R\$ 22,0469
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,61410000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6141	R\$ 6,6141
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,14760000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1476	R\$ 17,1476

VALOR:	R\$ 73,61
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 14,79
VALOR COM BDI:	R\$ 88,40

C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 0,7800	R\$ 3,3800	R\$ 4,1600	R\$ 86,8200	R\$ 376,2300	R\$ 463,0500
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00090226	R\$ 32,4500	R\$ 77,5400	R\$ 109,9900	R\$ 0,0293	R\$ 0,0700	R\$ 0,0992
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00661654	R\$ 32,4400	R\$ 256,6300	R\$ 289,0700	R\$ 0,2146	R\$ 1,6980	R\$ 1,9126
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 32,4500	R\$ 212,0800	R\$ 244,5300	R\$ 0,2440	R\$ 1,5946	R\$ 1,8386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 0,3047	R\$ 0,0000	R\$ 0,3047

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 684
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 4,16
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 0,52
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 5,00
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,4600	R\$ 6,4100	R\$ 7,8700	R\$ 279,4900	R\$ 1.227,0600	R\$ 1.506,5500
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 32,4400	R\$ 256,6300	R\$ 289,0700	R\$ 0,4506	R\$ 3,5643	R\$ 4,0149
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 32,4500	R\$ 64,3800	R\$ 96,8300	R\$ 0,0225	R\$ 0,0447	R\$ 0,0672
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 32,4500	R\$ 212,0800	R\$ 244,5300	R\$ 0,4282	R\$ 2,7983	R\$ 3,2264
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 0,5628	R\$ 0,0000	R\$ 0,5628
								VALOR:		R\$ 7,87
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 0,95
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 1,58
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,45
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 305,4500	R\$ 508,0500	R\$ 32,4200	R\$ 48,8700	R\$ 81,2900
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 57,1520	R\$ 57,1520	R\$ 0,0000	R\$ 69,4968	R\$ 69,4968
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4855	R\$ 0,4855	R\$ 0,0000	R\$ 235,9530	R\$ 235,9530
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
								VALOR:		R\$ 508,05
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 141,94
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 102,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 610,12
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3		R\$ 204,3700	R\$ 185,0100	R\$ 389,3800	R\$ 85,8400	R\$ 77,7100	R\$ 163,5400

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº: 689
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4855	R\$ 0,4855	R\$ 0,0000	R\$ 177,2075	R\$ 177,2075
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 1,4600	R\$ 6,4100	R\$ 7,8700	R\$ 1,7754	R\$ 7,7946	R\$ 9,5699
VALOR:										R\$ 389,38
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 143,11
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 78,23
VALOR COM BDI:										R\$ 467,61

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
VALOR:										R\$ 0,99
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 0,20
VALOR COM BDI:										R\$ 1,19

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67
									VALOR:	R\$ 3,59
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 0,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 4,31
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,60
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 13.351,48	R\$ 13.351,48	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
									VALOR:	R\$ 0,80
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 0,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,96
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 13.351,48	R\$ 13.351,48	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,19
									VALOR:	R\$ 0,19
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 0,04

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 13.351,48	R\$ 13.351,48	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
								VALOR:		R\$ 0,93
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,12
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,79
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,67
								VALOR:		R\$ 1,67
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,34
								VALOR COM BDI:		R\$ 2,01
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 1,5200	R\$ 25,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
								VALOR:		R\$ 25,23
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº: 082
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 5,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 30,30
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 6,0300	R\$ 29,7400	R\$ 2,3700	R\$ 0,6000	R\$ 2,9700
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,8400	R\$ 3,8400	R\$ 0,0000	R\$ 3,8400	R\$ 3,8400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6726	R\$ 0,6726
								VALOR:		R\$ 29,74
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 5,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,71
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3		R\$ 30,0200	R\$ 67,2300	R\$ 97,2500	R\$ 21.319,3000	R\$ 47.744,7300	R\$ 69.064,0300
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,02190476	R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 0,7108	R\$ 1,2179	R\$ 1,9287
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02571429	R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 0,8344	R\$ 4,4938	R\$ 5,3283
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04761905	R\$ 32,4500	R\$ 563,6200	R\$ 596,0700	R\$ 1,5452	R\$ 26,8390	R\$ 28,3843
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04761905	R\$ 23,7100	R\$ 112,1100	R\$ 135,8200	R\$ 1,1290	R\$ 5,3386	R\$ 6,4676
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$ 9,0887	R\$ 9,0887
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23809524	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 4,8238	R\$ 0,0000	R\$ 4,8238
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 19,0600	R\$ 18,4200	R\$ 37,4800	R\$ 20,9660	R\$ 20,2620	R\$ 41,2280
								VALOR:		R\$ 97,25
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,38
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 19,54

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 037
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COSISA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 116,79
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 28,8800	R\$ 61,0800	R\$ 89,9600	R\$ 2,6000	R\$ 5,5000	R\$ 8,1000
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 0,5138	R\$ 0,8803	R\$ 1,3941
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 0,8383	R\$ 4,5146	R\$ 5,3529
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 32,4500	R\$ 563,6200	R\$ 596,0700	R\$ 1,3521	R\$ 23,4842	R\$ 24,8363
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 23,7100	R\$ 112,1100	R\$ 135,8200	R\$ 0,9879	R\$ 4,6713	R\$ 5,6592
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$ 7,2710	R\$ 7,2710
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 4,2208	R\$ 0,0000	R\$ 4,2208
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 19,0600	R\$ 18,4200	R\$ 37,4800	R\$ 20,9660	R\$ 20,2620	R\$ 41,2280
								VALOR:		R\$ 89,96
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 19,62
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 18,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 108,03
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2		R\$ 5,3700	R\$ 0,3000	R\$ 5,6700	R\$ 810,4900	R\$ 45,2800	R\$ 855,7700
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0052	R\$ 1,0052	R\$ 0,0000	R\$ 0,3016	R\$ 0,3016
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720	R\$ 0,0000	R\$ 5,3720
								VALOR:		R\$ 5,67
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 3,55
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 1,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,81
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 45,0400	R\$ 65,9000	R\$ 173,3500	R\$ 374,2900	R\$ 547,6300
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS
 NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024.
 REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE
 OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600	R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9834	R\$ 4,9834
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3082	R\$ 1,3082
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9834	R\$ 4,9834
VALOR:									R\$ 65,90	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 14,04	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 13,24	
VALOR COM BDI:									R\$ 79,14	
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 44,3600	R\$ 71,8200	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,16340000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 33,1634	R\$ 33,1634
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,19270000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,1927	R\$ 11,1927
VALOR:									R\$ 71,82	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 17,56	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 14,43	
VALOR COM BDI:									R\$ 86,25	
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 156,8800	R\$ 184,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
I2723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800	R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,16340000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 33,1634	R\$ 33,1634
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,19270000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,1927	R\$ 11,1927
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	49,74510000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 49,7451	R\$ 49,7451

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLENEÁRIO Nº 095
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 184,34	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,55	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 37,03	
								VALOR COM BDI:	R\$ 221,37	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 127,7500	R\$ 155,2100	R\$ 202,1100	R\$ 940,2400	R\$ 1.142,3500
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100	R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,6648	R\$ 28,6648
12702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6744	R\$ 9,6744
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 42,9971	R\$ 42,9971
								VALOR:	R\$ 155,21	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,57	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 31,18	
								VALOR COM BDI:	R\$ 186,39	
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 25,4600	R\$ 52,9200	R\$ 29,3800	R\$ 27,2400	R\$ 56,6200
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0224	R\$ 18,0224
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4342	R\$ 7,4342
								VALOR:	R\$ 52,92	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 10,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 63,55	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 83,8800	R\$ 111,3400	R\$ 59,3100	R\$ 181,1800	R\$ 240,4900
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,3900	R\$ 31,3900	R\$ 0,0000	R\$ 31,3900	R\$ 31,3900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0224	R\$ 18,0224
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4342	R\$ 7,4342
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,03360000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,0336	R\$ 27,0336

VALOR:	R\$ 111,34
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 22,37
VALOR COM BDI:	R\$ 133,71

10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 38,7900	R\$ 66,2500	R\$ 140,8700	R\$ 198,9900	R\$ 339,8600
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,4590	R\$ 27,4590
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,3268	R\$ 11,3268

VALOR:	R\$ 66,25
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 13,31
VALOR COM BDI:	R\$ 79,56

10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4500	R\$ 126,3900	R\$ 153,8400	R\$ 15,6500	R\$ 72,0400	R\$ 87,6900
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100	R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS. Nº. 027
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,4590	R\$ 27,4590
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,3268	R\$ 11,3268
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,1885	R\$ 41,1885

VALOR:	R\$ 153,84
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 30,91
VALOR COM BDI:	R\$ 184,75

I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 48,5600	R\$ 65,5400	R\$ 114,1000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2740	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 48,5600	R\$ 0,0000	R\$ 48,5600	R\$ 48,5600	R\$ 0,0000	R\$ 48,5600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,95510000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 47,9551	R\$ 47,9551
I2702	JUROS	SEINFRA	H	17,58350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,5835	R\$ 17,5835

VALOR:	R\$ 114,10
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 31,93
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 22,92
VALOR COM BDI:	R\$ 137,02

I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 48,5600	R\$ 202,9700	R\$ 251,5300	R\$ 320,9800	R\$ 1.341,6300	R\$ 1.662,6100
I2740	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 48,5600	R\$ 0,0000	R\$ 48,5600	R\$ 48,5600	R\$ 0,0000	R\$ 48,5600
I2739	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 73,4900	R\$ 73,4900	R\$ 0,0000	R\$ 73,4900	R\$ 73,4900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,95510000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 47,9551	R\$ 47,9551
I2702	JUROS	SEINFRA	H	17,58350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,5835	R\$ 17,5835
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	63,94010000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 63,9401	R\$ 63,9401

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 694



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 251,53	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 31,93	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 50,53	
								VALOR COM BDI:	R\$ 302,06	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 45,9800	R\$ 73,4400	R\$ 1.040,7300	R\$ 1.742,6400	R\$ 2.783,3800
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 34,3806	R\$ 34,3806
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,6035	R\$ 11,6035
								VALOR:	R\$ 73,44	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 14,75	
								VALOR COM BDI:	R\$ 88,19	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 160,3400	R\$ 187,8000	R\$ 52,4500	R\$ 306,2500	R\$ 358,7000
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800	R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 34,3806	R\$ 34,3806
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,6035	R\$ 11,6035
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 51,5710	R\$ 51,5710
								VALOR:	R\$ 187,80	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 37,73	
								VALOR COM BDI:	R\$ 225,53	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 699
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 1.336,2900	R\$ 2.289,6100	R\$ 3.625,9000
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292

VALOR:	R\$ 88,05
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 17,69
VALOR COM BDI:	R\$ 105,74

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 1.167,8800	R\$ 6.289,6100	R\$ 7.457,4900
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 56,8100	R\$ 56,8100	R\$ 0,0000	R\$ 56,8100	R\$ 56,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 62,3520	R\$ 62,3520

VALOR:	R\$ 207,21
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 41,63
VALOR COM BDI:	R\$ 248,84

10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 77,5400	R\$ 109,9900	R\$ 3,2500	R\$ 7,7500	R\$ 11,0000
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº. 400
 09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
								VALOR:	R\$ 109,99	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 22,10	
								VALOR COM BDI:	R\$ 132,09	
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 256,6300	R\$ 289,0700	R\$ 110,3000	R\$ 872,5400	R\$ 982,8400
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300	R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 86,9571	R\$ 86,9571
								VALOR:	R\$ 289,07	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 58,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 347,14	
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4500	R\$ 319,7700	R\$ 347,2200	R\$ 8,2400	R\$ 95,9300	R\$ 104,1700
I2760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 114,9900	R\$ 114,9900	R\$ 0,0000	R\$ 114,9900	R\$ 114,9900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 74,1264	R\$ 74,1264
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,4582	R\$ 19,4582
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 111,1897	R\$ 111,1897
								VALOR:	R\$ 347,22	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº. 105



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,55	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 69,76	
								VALOR COM BDI:	R\$ 416,98	
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 65,5200	R\$ 97,9600	R\$ 691,9500	R\$ 1.397,5400	R\$ 2.089,4900
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 49,1355	R\$ 49,1355
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 16,3785	R\$ 16,3785
								VALOR:	R\$ 97,96	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 19,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 117,64	
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 186,6600	R\$ 219,1000	R\$ 599,4900	R\$ 3.449,4800	R\$ 4.048,9700
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 66,5400	R\$ 66,5400	R\$ 0,0000	R\$ 66,5400	R\$ 66,5400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 49,1355	R\$ 49,1355
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 16,3785	R\$ 16,3785
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 54,5950	R\$ 54,5950
								VALOR:	R\$ 219,10	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 44,02	
								VALOR COM BDI:	R\$ 263,12	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024. REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 909
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 26,1400	R\$ 49,8500	R\$ 2.414,3900	R\$ 2.661,8300	R\$ 5.076,2300
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,5800	R\$ 3,5800	R\$ 0,0000	R\$ 3,5800	R\$ 3,5800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0832	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0079	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,4735	R\$ 11,4735
								VALOR:		R\$ 49,85
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,55
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 10,01
								VALOR COM BDI:		R\$ 59,86
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 29,3100	R\$ 61,7500	R\$ 722,7600	R\$ 653,0300	R\$ 1.375,7900
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 21,9752	R\$ 21,9752
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,3251	R\$ 7,3251
								VALOR:		R\$ 61,75
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 12,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 74,16
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 73,8100	R\$ 106,2500	R\$ 1.229,1500	R\$ 2.796,6600	R\$ 4.025,8100
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,5200	R\$ 22,5200	R\$ 0,0000	R\$ 22,5200	R\$ 22,5200

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

DE ACORDO COM EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 103
 6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 21,9752	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,3251	R\$ 7,3251
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 21,9752	R\$ 21,9752
VALOR:									R\$ 106,25	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 20,22	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 21,35	
VALOR COM BDI:									R\$ 127,60	
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 23,7600	R\$ 47,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
VALOR:									R\$ 47,47	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 15,56	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 9,54	
VALOR COM BDI:									R\$ 57,01	
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 91,6700	R\$ 115,3800	R\$ 1.089,7100	R\$ 4.213,1600	R\$ 5.302,8600
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 48,1100	R\$ 48,1100	R\$ 0,0000	R\$ 48,1100	R\$ 48,1100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,7999	R\$ 19,7999
VALOR:									R\$ 115,38	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 15,56	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 204
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 23,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 138,56
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3		R\$ 53,76	R\$ 280,81	R\$ 334,57	R\$ 136,55	R\$ 713,26	R\$ 849,81
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,62230000	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,61
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65990000	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,36
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	R\$ 0,00	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 0,00	R\$ 71,79	R\$ 71,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 139,77	R\$ 139,77
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	R\$ 0,00	R\$ 71,97	R\$ 71,97	R\$ 0,00	R\$ 41,84	R\$ 41,83
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	R\$ 19,59	R\$ 6,74	R\$ 26,33	R\$ 25,12	R\$ 8,64	R\$ 33,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 14,13	R\$ 7,81	R\$ 21,94	R\$ 28,64	R\$ 15,83	R\$ 44,46
								VALOR:		R\$ 334,57
								VALOR ENCARGOS (115.02%):		R\$ 28,79
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 67,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 401,79
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3		R\$ 170,7600	R\$ 186,3000	R\$ 357,0600	R\$ 17,0800	R\$ 18,6300	R\$ 35,7100
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 6,0300	R\$ 29,7400	R\$ 23,7100	R\$ 6,0300	R\$ 29,7400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4855	R\$ 0,4855	R\$ 0,0000	R\$ 123,3170	R\$ 123,3170
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600	R\$ 0,0000	R\$ 121,5600
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 1,4600	R\$ 6,4100	R\$ 7,8700	R\$ 1,3428	R\$ 5,8953	R\$ 7,2380

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO E ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 105
 9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 28,8800	R\$ 61,0800	R\$ 89,9600	R\$ 24,1437	R\$ 51,0629	R\$ 75,2066
								VALOR:		R\$ 357,06
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 118,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 71,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 428,79
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 281,8100	R\$ 314,2600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
								VALOR:		R\$ 314,26
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 63,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 377,39
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 563,6200	R\$ 596,0700	R\$ 1.097,4600	R\$ 19.061,6300	R\$ 20.159,0900
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 281,8106	R\$ 281,8106
								VALOR:		R\$ 596,07
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 119,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 715,82

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLIS Nº: 2024/06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,59
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,41	R\$ 0,00	R\$ 19,41	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,18
								VALOR:		R\$ 0,18
								VALOR ENCARGOS (115.02%):		R\$ 0,10
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,22
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 313,65	R\$ 0,00	R\$ 313,65
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,47
								VALOR:		R\$ 0,47
								VALOR ENCARGOS (115.02%):		R\$ 0,25
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,09
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,56
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 221,93	R\$ 0,00	R\$ 221,93
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,33
								VALOR:		R\$ 0,33
								VALOR ENCARGOS (115.02%):		R\$ 0,18
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,6900	R\$ 0,0000	R\$ 53,6900	R\$ 7.147,2100	R\$ 0,0000	R\$ 7.147,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 53,6890	R\$ 0,0000	R\$ 53,6890

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 401



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 53,69	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 37,62	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 10,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,48	
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 12,0800	R\$ 35,7900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
								VALOR:	R\$ 35,79	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 7,19	
								VALOR COM BDI:	R\$ 42,98	
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 112,1100	R\$ 135,8200	R\$ 1.193,0900	R\$ 5.641,3700	R\$ 6.834,4600
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300	R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9000	R\$ 7,9000
								VALOR:	R\$ 135,82	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 27,29	
								VALOR COM BDI:	R\$ 163,11	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLS Nº: 408
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12710	MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ.FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 391,2200	R\$ 0,0000	R\$ 391,2200
12546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 2,3700	R\$ 0,0000	R\$ 2,3700
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47
12709	MATERIAL DE OPERACAO AQ.FLUIDO TERMICO	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 4,0900	R\$ 4,0900	R\$ 0,0000	R\$ 67,4900	R\$ 67,4900
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 4,0946	R\$ 4,0946
								VALOR:		R\$ 4,09
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,91
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 3,8400	R\$ 3,8400	R\$ 0,0000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 3,8387	R\$ 3,8387
								VALOR:		R\$ 3,84
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO E ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº. 709
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,77
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,61
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600	R\$ 0,0000	R\$ 280,5500	R\$ 280,5500
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4737	R\$ 3,4737	R\$ 0,0000	R\$ 33,7644	R\$ 33,7644
								VALOR:		R\$ 33,76
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,78
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,54
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 56,8100	R\$ 56,8100	R\$ 0,0000	R\$ 2.044,5900	R\$ 2.044,5900
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 56,8131	R\$ 56,8131
								VALOR:		R\$ 56,81
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 11,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 68,22
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300	R\$ 0,0000	R\$ 313,2400	R\$ 313,2400
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 92,1294	R\$ 92,1294
								VALOR:		R\$ 92,13
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 18,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 110,64
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 71,6600	R\$ 71,6600	R\$ 0,0000	R\$ 448,5900	R\$ 448,5900

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 430



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 71,6562	R\$ 71,6562
								VALOR:	R\$ 71,66	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 14,40	
								VALOR COM BDI:	R\$ 86,06	
12812	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 33,2700	R\$ 33,2700	R\$ 0,0000	R\$ 56,2300	R\$ 56,2300
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 33,2690	R\$ 33,2690
								VALOR:	R\$ 33,27	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 6,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 39,95	
12846	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 511,4800	R\$ 511,4800	R\$ 0,0000	R\$ 8.439,4200	R\$ 8.439,4200
12708	FUEL OIL	SEINFRA	L	200,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5574	R\$ 2,5574	R\$ 0,0000	R\$ 511,4800	R\$ 511,4800
								VALOR:	R\$ 511,48	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 102,76	
								VALOR COM BDI:	R\$ 614,24	
12723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 62,7845	R\$ 62,7845
								VALOR:	R\$ 62,78	
								VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 12,61	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. Nº. 133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
VALOR COM BDI:										R\$ 75,39
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100	R\$ 0,0000	R\$ 341,5800	R\$ 341,5800
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 46,4059	R\$ 46,4059
VALOR:										R\$ 46,41
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 9,32
VALOR COM BDI:										R\$ 55,73
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 46,4100	R\$ 46,4100	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 46,4059	R\$ 46,4059
VALOR:										R\$ 46,41
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 9,32
VALOR COM BDI:										R\$ 55,73
I2727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 31,3900	R\$ 31,3900	R\$ 0,0000	R\$ 67,8000	R\$ 67,8000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 31,3922	R\$ 31,3922
VALOR:										R\$ 31,39
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 6,31
VALOR COM BDI:										R\$ 37,70
I2739	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 73,4900	R\$ 73,4900	R\$ 0,0000	R\$ 485,7700	R\$ 485,7700
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	7,79700000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4737	R\$ 3,4737	R\$ 0,0000	R\$ 27,0844	R\$ 27,0844

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº: 112



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 46,4059	R\$ 46,4059
VALOR:										R\$ 73,49
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 14,76
VALOR COM BDI:										R\$ 88,25
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 62,7800	R\$ 62,7800	R\$ 0,0000	R\$ 119,9100	R\$ 119,9100
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 62,7845	R\$ 62,7845
VALOR:										R\$ 62,78
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 12,61
VALOR COM BDI:										R\$ 75,39
I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 114,9900	R\$ 114,9900	R\$ 0,0000	R\$ 34,5000	R\$ 34,5000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 114,9911	R\$ 114,9911
VALOR:										R\$ 114,99
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 23,10
VALOR COM BDI:										R\$ 138,09
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 66,5400	R\$ 66,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1.229,6600	R\$ 1.229,6600
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 66,5379	R\$ 66,5379
VALOR:										R\$ 66,54
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 13,37

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

Prefeitura Municipal de Crato
 FLS Nº: 117
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
VALOR COM BDI:										R\$ 79,91
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 22,5200	R\$ 22,5200	R\$ 0,0000	R\$ 853,2800	R\$ 853,2800
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 22,5205	R\$ 22,5205
VALOR:										R\$ 22,52
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,52
VALOR COM BDI:										R\$ 27,04
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 3,5800	R\$ 3,5800	R\$ 0,0000	R\$ 364,5500	R\$ 364,5500
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 3,5828	R\$ 3,5828
VALOR:										R\$ 3,58
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 0,72
VALOR COM BDI:										R\$ 4,30
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 48,1100	R\$ 48,1100	R\$ 0,0000	R\$ 2.211,1400	R\$ 2.211,1400
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 48,1120	R\$ 48,1120
VALOR:										R\$ 48,11
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 9,67
VALOR COM BDI:										R\$ 57,78
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 92,1300	R\$ 92,1300	R\$ 0,0000	R\$ 4.635,9800	R\$ 4.635,9800
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 92,1294	R\$ 92,1294

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLIS Nº: 314
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 79,3300	R\$ 79,3300	R\$ 0,0000	R\$ 266,5500	R\$ 266,5500
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 79,3336	R\$ 79,3337
								VALOR:		R\$ 92,13
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 18,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 110,64
12843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 51,1800	R\$ 51,1800	R\$ 0,0000	R\$ 138,7000	R\$ 138,7000
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 51,1830	R\$ 51,1830
								VALOR:		R\$ 79,33
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 15,94
								VALOR COM BDI:		R\$ 95,27
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600	R\$ 0,0000	R\$ 39,1600	R\$ 39,1600
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4737	R\$ 3,4737	R\$ 0,0000	R\$ 33,7574	R\$ 33,7574
								VALOR:		R\$ 33,76
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,78
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,54

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 115



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

12853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 25,0800	R\$ 25,0800	R\$ 0,0000	R\$ 268,1100	R\$ 268,1100
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	7,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4122	R\$ 3,4122	R\$ 0,0000	R\$ 25,0797	R\$ 25,0797
VALOR:									R\$ 25,08	
VALOR ENCARGOS:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 5,04	
VALOR COM BDI:									R\$ 30,12	

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 37,0700	R\$ 89,1600	R\$ 126,2300	R\$ 660,9600	R\$ 1.589,7200	R\$ 2.250,6800
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 64,8423	R\$ 64,8423
12702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 24,3159	R\$ 24,3159
VALOR:									R\$ 126,23	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 22,68	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 25,36	
VALOR COM BDI:									R\$ 151,59	

10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 37,0700	R\$ 241,8700	R\$ 278,9400	R\$ 232,0600	R\$ 1.514,1000	R\$ 1.746,1600
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 71,6600	R\$ 71,6600	R\$ 0,0000	R\$ 71,6600	R\$ 71,6600
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 64,8423	R\$ 64,8423


SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 24,3159	R\$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 81,0529	R\$ 81,0529
								VALOR:		R\$ 278,94
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 22,68
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 56,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 334,98
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7000	R\$ 89,4300	R\$ 113,1300	R\$ 36,5000	R\$ 137,7200	R\$ 174,2200
I2813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	68,78560000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,7856	R\$ 68,7856
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,63570000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 20,6357	R\$ 20,6357
								VALOR:		R\$ 113,13
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 22,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 135,86
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7000	R\$ 183,8400	R\$ 207,5400	R\$ 40,0500	R\$ 310,6900	R\$ 350,7400
I2813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2812	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,2700	R\$ 33,2700	R\$ 0,0000	R\$ 33,2700	R\$ 33,2700
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	68,78560000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,7856	R\$ 68,7856
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,63570000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 20,6357	R\$ 20,6357
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	61,14280000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 61,1428	R\$ 61,1428
								VALOR:		R\$ 207,54
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 212



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 41,69	
								VALOR COM BDI:	R\$ 249,23	
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 173,3500	R\$ 0,0000	R\$ 173,3500
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600
								VALOR:	R\$ 20,86	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 14,04	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 4,19	
								VALOR COM BDI:	R\$ 25,05	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 2.503,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2.503,8400
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:	R\$ 32,45	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 6,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 38,97	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 113,5800	R\$ 0,0000	R\$ 113,5800
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:	R\$ 32,45	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 6,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 38,97	
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H		R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700	R\$ 893,0200	R\$ 0,0000	R\$ 893,0200

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 219
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700	R\$ 37,0700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0700
VALOR:										R\$ 37,07
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 22,68
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 7,45
VALOR COM BDI:										R\$ 44,52
12813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 76,5800	R\$ 0,0000	R\$ 76,5800
12557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
VALOR:										R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,76
VALOR COM BDI:										R\$ 28,47
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 3.268,9000	R\$ 0,0000	R\$ 3.268,9000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
VALOR:										R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,76
VALOR COM BDI:										R\$ 28,47
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 820,9900	R\$ 0,0000	R\$ 820,9900
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
VALOR:										R\$ 32,45
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 20,22
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 6,52

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS. Nº: 919
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
12847	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 535,4300	R\$ 0,0000	R\$ 535,4300
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:	R\$ 32,45	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 6,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 38,97	
12724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
								VALOR:	R\$ 27,46	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,98	
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 202,1100	R\$ 0,0000	R\$ 202,1100
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
								VALOR:	R\$ 27,46	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 17,56	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,98	
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 156,5200	R\$ 0,0000	R\$ 156,5200
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 130
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 88,7000	R\$ 0,0000	R\$ 88,7000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
VALOR:										R\$ 27,46
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 17,56
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 5,52
VALOR COM BDI:										R\$ 32,98
12740	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H		R\$ 48,5600	R\$ 0,0000	R\$ 48,5600	R\$ 320,9800	R\$ 0,0000	R\$ 320,9800
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
VALOR:										R\$ 48,56
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 31,93
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 9,76
VALOR COM BDI:										R\$ 58,32
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 1.093,1800	R\$ 0,0000	R\$ 1.093,1800
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
VALOR:										R\$ 27,46
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 17,56
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 5,52

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 121



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 32,98
12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 8,2400	R\$ 0,0000	R\$ 8,2400
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
								VALOR:		R\$ 27,46
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 17,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 5,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 32,98
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 1.291,8300	R\$ 0,0000	R\$ 1.291,8300
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:		R\$ 32,45
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 1.952,5200	R\$ 0,0000	R\$ 1.952,5200
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:		R\$ 32,45
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 2.414,3900	R\$ 0,0000	R\$ 2.414,3900
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 122

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 1.089,7100	R\$ 0,0000	R\$ 1.089,7100
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 1.097,4600	R\$ 0,0000	R\$ 1.097,4600
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:		R\$ 32,45
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 1.193,0900	R\$ 0,0000	R\$ 1.193,0900
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 923
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 113,5800	R\$ 0,0000	R\$ 113,5800
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:		R\$ 32,45
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
12844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 156,7200	R\$ 0,0000	R\$ 156,7200
12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
								VALOR:		R\$ 23,71
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 15,56
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,47
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 30,2500	R\$ 0,0000	R\$ 30,2500
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600
								VALOR:		R\$ 20,86
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 14,04
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 4,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,05

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 224
 A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 509,7900	R\$ 0,0000	R\$ 509,7900
12566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
								VALOR:		R\$ 32,45
								VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 20,22
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 6,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,97
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 1,1800	R\$ 1,1800	R\$ 0,0000	R\$ 19,6600	R\$ 19,6600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5768	R\$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2379	R\$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3605	R\$ 0,3605
								VALOR:		R\$ 1,18
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.09%):		R\$ 0,24
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,42
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 19,59	R\$ 6,74	R\$ 26,33	R\$ 63,67	R\$ 21,91	R\$ 85,57
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº 126
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,41	R\$ 0,00	R\$ 19,41	R\$ 19,41	R\$ 0,00	R\$ 19,41
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18

VALOR:	R\$ 26,33
VALOR ENCARGOS (115.02%):	R\$ 10,49
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,29
VALOR COM BDI:	R\$ 31,62

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										
		SINAPI	H		R\$ 19,97	R\$ 7,93	R\$ 27,90	R\$ 13.326,98	R\$ 5.292,09	R\$ 18.619,07
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 276
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95371	COMPLEMENTARES) - HORISTA									

VALOR:	R\$ 27,90
VALOR ENCARGOS (115.02%):	R\$ 10,69
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,61
VALOR COM BDI:	R\$ 33,51

10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7000	R\$ 2,9300	R\$ 26,6300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178

VALOR:	R\$ 26,63
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,35
VALOR COM BDI:	R\$ 31,98

10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 4,3200	R\$ 28,0300	R\$ 3.268,9000	R\$ 595,6000	R\$ 3.864,5000
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3927	R\$ 1,3927

VALOR:	R\$ 28,03
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,63
VALOR COM BDI:	R\$ 33,66

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 924
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3		R\$ 19,0600	R\$ 18,4200	R\$ 37,4800	R\$ 14.891,2000	R\$ 14.391,1800	R\$ 29.282,3700
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,7100	R\$ 91,6700	R\$ 115,3800	R\$ 1,3947	R\$ 5,3924	R\$ 6,7871
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 23,7100	R\$ 4,3200	R\$ 28,0300	R\$ 4,1841	R\$ 0,7624	R\$ 4,9465
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,1096	R\$ 4,1096	R\$ 0,0000	R\$ 5,0959	R\$ 5,0959
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,7665	R\$ 12,7665	R\$ 0,0000	R\$ 0,6383	R\$ 0,6383
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9818	R\$ 10,9818	R\$ 0,0000	R\$ 5,9302	R\$ 5,9302
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 0,0000	R\$ 5,0601	R\$ 5,0601	R\$ 0,0000	R\$ 0,0455	R\$ 0,0455
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9576	R\$ 4,9576	R\$ 0,0000	R\$ 0,2975	R\$ 0,2975
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 498,5381	R\$ 498,5381	R\$ 0,0000	R\$ 0,2493	R\$ 0,2493
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 26,7300	R\$ 0,0000	R\$ 26,7300	R\$ 1,5724	R\$ 0,0000	R\$ 1,5724
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 11,9176	R\$ 0,0000	R\$ 11,9176
VALOR:										R\$ 37,48
VALOR ENCARGOS (114.15%):										R\$ 13,03
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 7,53
VALOR COM BDI:										R\$ 45,01

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,13	R\$ 7,81	R\$ 21,94	R\$ 9.502,43	R\$ 5.252,23	R\$ 14.754,65
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 178
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037371	COMPLEMENTARES)									
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33
VALOR:										R\$ 21,94
VALOR ENCARGOS (115.02%):										R\$ 7,57
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,41
VALOR COM BDI:										R\$ 26,35
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 23,6400	R\$ 23,6400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,6768	R\$ 17,6768
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9659	R\$ 5,9659
VALOR:										R\$ 23,64
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 4,75
VALOR COM BDI:										R\$ 28,39
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 34,6900	R\$ 34,6900	R\$ 0,0000	R\$ 3.358,6900	R\$ 3.358,6900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,6768	R\$ 17,6768
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9659	R\$ 5,9659
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,04800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,0480	R\$ 11,0480
VALOR:										R\$ 34,69
VALOR ENCARGOS:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.09%):										R\$ 6,97
VALOR COM BDI:										R\$ 41,66

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 179
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200	R\$ 0,0000	R\$ 38,6500	R\$ 38,6500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1388	R\$ 1,1388
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4697	R\$ 0,4697
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7117	R\$ 0,7117
									VALOR:	R\$ 2,32
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 0,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 2,79
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 64,3800	R\$ 96,8300	R\$ 4,2200	R\$ 8,3700	R\$ 12,5900
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021
									VALOR:	R\$ 96,83
									VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 19,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 116,28
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 212,0800	R\$ 244,5300	R\$ 109,0300	R\$ 712,5900	R\$ 821,6200
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 79,3300	R\$ 79,3300	R\$ 0,0000	R\$ 79,3300	R\$ 79,3300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. E ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
 FLS Nº: 130
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,3714	R\$ 68,3714
									VALOR:	R\$ 244,53
									VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,21
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 49,13
									VALOR COM BDI:	R\$ 293,66
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,7000	R\$ 15,9200	R\$ 39,6200	R\$ 92,4300	R\$ 62,0900	R\$ 154,5200
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,2650	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,6468	R\$ 4,6468
									VALOR:	R\$ 39,62
									VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 7,96
									VALOR COM BDI:	R\$ 47,58
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7000	R\$ 79,7700	R\$ 103,4700	R\$ 64,2300	R\$ 216,1800	R\$ 280,4000
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 51,1800	R\$ 51,1800	R\$ 0,0000	R\$ 51,1800	R\$ 51,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,2650	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,6468	R\$ 4,6468
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 12,6731	R\$ 12,6731
									VALOR:	R\$ 103,47
									VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,55
									VALOR BDI (20.09%):	R\$ 20,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 124,26

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO E ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 1491



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10669	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 335,9600	R\$ 368,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12847	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	251,96550000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 251,9655	R\$ 251,9655
12702	JUROS	SEINFRA	H	83,98850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 83,9885	R\$ 83,9885
								VALOR:	R\$ 368,40	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 74,01	
								VALOR COM BDI:	R\$ 442,41	
10782	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 1.183,3900	R\$ 1.215,8400	R\$ 535,4300	R\$ 19.525,9400	R\$ 20.061,3600
12847	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12846	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 511,4800	R\$ 511,4800	R\$ 0,0000	R\$ 511,4800	R\$ 511,4800
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	251,96550000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 251,9655	R\$ 251,9655
12702	JUROS	SEINFRA	H	83,98850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 83,9885	R\$ 83,9885
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	335,95390000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 335,9539	R\$ 335,9539
								VALOR:	R\$ 1.215,84	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 244,26	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.460,10	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P. Nº. 932
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 17,1200	R\$ 49,5700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8376	R\$ 12,8376
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2792	R\$ 4,2792
								VALOR:	R\$ 49,57	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 9,96	
								VALOR COM BDI:	R\$ 59,53	
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 34,2400	R\$ 66,6800	R\$ 820,7300	R\$ 866,2700	R\$ 1.687,0000
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8376	R\$ 12,8376
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2792	R\$ 4,2792
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,11680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1168	R\$ 17,1168
								VALOR:	R\$ 66,68	
								VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 20,22	
								VALOR BDI (20.09%):	R\$ 13,40	
								VALOR COM BDI:	R\$ 80,08	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO E ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLS Nº: 733
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3		R\$ 12,4200	R\$ 13,1700	R\$ 25,5900	R\$ 4.713,1400	R\$ 4.997,7500	R\$ 9.710,8900
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 1,4711	R\$ 2,5205	R\$ 3,9916
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 0,6923	R\$ 3,7282	R\$ 4,4205
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 0,0000	R\$ 34,6900	R\$ 34,6900	R\$ 0,0000	R\$ 4,6253	R\$ 4,6253
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 32,4400	R\$ 34,2400	R\$ 66,6800	R\$ 2,1627	R\$ 2,2827	R\$ 4,4453
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040	R\$ 0,0000	R\$ 8,1040

VALOR:	R\$ 25,59
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 8,38
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 5,14
VALOR COM BDI:	R\$ 30,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3		R\$ 11,9300	R\$ 66,4700	R\$ 78,4000	R\$ 4.527,2000	R\$ 25.224,0300	R\$ 29.751,2300
10678	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)	SEINFRA	H	0,04347826	R\$ 23,7100	R\$ 49,9000	R\$ 73,6100	R\$ 1,0309	R\$ 2,1696	R\$ 3,2004
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,02217391	R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 0,7195	R\$ 1,2329	R\$ 1,9524
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02130435	R\$ 32,4500	R\$ 174,7600	R\$ 207,2100	R\$ 0,6913	R\$ 3,7231	R\$ 4,4145
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04347826	R\$ 23,7100	R\$ 112,1100	R\$ 135,8200	R\$ 1,0309	R\$ 4,8743	R\$ 5,9052
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,08695652	R\$ 0,0000	R\$ 34,6900	R\$ 34,6900	R\$ 0,0000	R\$ 3,0165	R\$ 3,0165
10782	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	SEINFRA	H	0,04347826	R\$ 32,4500	R\$ 1.183,3900	R\$ 1.215,8400	R\$ 1,4109	R\$ 51,4517	R\$ 52,8626
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34782609	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0470	R\$ 0,0000	R\$ 7,0470

VALOR:	R\$ 78,40
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 8,05
VALOR BDI (20.09%):	R\$ 15,75
VALOR COM BDI:	R\$ 94,15

10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 9,0400	R\$ 9,0400	R\$ 0,0000	R\$ 35,2600	R\$ 35,2600
-------	-------------------------	---------	---	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº. 334
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,71260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6,7126	R\$ 6,7126
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,33170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3317	R\$ 2,3317

VALOR: R\$ 9,04

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (20.09%): R\$ 1,82

VALOR COM BDI: R\$ 10,86

I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 12,5800	R\$ 12,5800	R\$ 0,0000	R\$ 34,0900	R\$ 34,0900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,71260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6,7126	R\$ 6,7126
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,33170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3317	R\$ 2,3317
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,53290000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,5329	R\$ 3,5329

VALOR: R\$ 12,58

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (20.09%): R\$ 2,53

VALOR COM BDI: R\$ 15,11

I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 5,5200	R\$ 26,3800	R\$ 6,0500	R\$ 1,6000	R\$ 7,6500
I2856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,3720	R\$ 4,3720
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,14760000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1476	R\$ 1,1476

VALOR: R\$ 26,38

VALOR ENCARGOS (114.15%): R\$ 14,04

VALOR BDI (20.09%): R\$ 5,30

VALOR COM BDI: R\$ 31,68

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 135
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 43,6500	R\$ 64,5100	R\$ 24,2000	R\$ 50,6300	R\$ 74,8300
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600	R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,3720	R\$ 4,3720
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,14760000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1476	R\$ 1,1476
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,3720	R\$ 4,3720
VALOR:									R\$ 64,51	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 14,04	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 12,96	
VALOR COM BDI:									R\$ 77,47	
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 88,8200	R\$ 121,2700	R\$ 163,2200	R\$ 446,7600	R\$ 609,9900
12854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	64,99300000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 64,9930	R\$ 64,9930
12702	JUROS	SEINFRA	H	23,83080000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 23,8308	R\$ 23,8308
VALOR:									R\$ 121,27	
VALOR ENCARGOS (114.15%):									R\$ 20,22	
VALOR BDI (20.09%):									R\$ 24,36	
VALOR COM BDI:									R\$ 145,63	
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 178,9000	R\$ 211,3500	R\$ 346,8900	R\$ 1.912,4500	R\$ 2.259,3300
12854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,0800	R\$ 25,0800	R\$ 0,0000	R\$ 25,0800	R\$ 25,0800

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.


PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 170
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,99300000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 64,9930	R\$ 64,9930
I2702	JUROS	SEINFRA	H	23,83080000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 23,8308	R\$ 23,8308
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	64,99300000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 64,9930	R\$ 64,9930
VALOR:									R\$ 211,35	
VALOR ENCARGOS (114,15%):									R\$ 20,22	
VALOR BDI (20,09%):									R\$ 42,46	
VALOR COM BDI:									R\$ 253,81	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 737
6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0678	AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184
						TOTAL: 16,49915184
[Serviço]	C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,30800000	111,31428000
						TOTAL: 111,31428000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,22000000	79,51020000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,30800000	111,31428000
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00085120	0,51388646
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01655460	0,09436122
						TOTAL: 191,43272768
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	0,00100000	0,16265000
						TOTAL: 0,16265000
[Serviço]	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00070000	0,42260400
						TOTAL: 0,42260400
[Serviço]	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI			
	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,00970788	1,57898668
						TOTAL: 1,57898668
[Serviço]	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,01029444	1,67439067
						TOTAL: 1,67439067
[Serviço]	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
						TOTAL: 3,25337735
[Serviço]	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
						TOTAL: 3,25337735
[Serviço]	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS N°: 738

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,01029444	1,67439067
					TOTAL:	1,67439067
[Serviço]	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,01029444	1,67439067
					TOTAL:	1,67439067
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
9	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01800000	0,10260000
					TOTAL:	0,10260000
[Serviço]	C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	1,17900000	426,10239000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,78600000	284,06826000
					TOTAL:	710,17065000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01504800	0,08577360
					TOTAL:	0,08577360
[Serviço]	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,25000000	150,93000000
					TOTAL:	150,93000000
[Equipamento]	I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,03700000	5,82269000
					TOTAL:	7,36491600
[Equipamento]	I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,01333333	1,06733307
					TOTAL:	1,06733307
[Equipamento]	I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,00888889	0,71155564
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
					TOTAL:	2,16262765
[Equipamento]	I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,90000000	5,13000000
					TOTAL:	5,13000000
[Equipamento]	I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 979



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,10000000	0,57000000
TOTAL:						0,57000000
[Equipamento]	I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,89	0,00054705	6,61421196
TOTAL:						6,61421196
[Equipamento]	I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06400000	23,13024000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04086957	14,77067129
TOTAL:						37,90091129
[Equipamento]	I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00266667	0,96376120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00260870	0,94281027
TOTAL:						1,90657147
[Equipamento]	I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00100000	7,17248000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	1,96600000	1,14028000
TOTAL:						8,31276000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07342571	26,53678532
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04049975	14,63701351
	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00023826	0,00135808
TOTAL:						41,17515692
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05271714	19,05250316
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04258100	15,38919901
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00038874	0,00221582
TOTAL:						35,98614399
[Equipamento]	I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00027790	0,10043442
TOTAL:						0,10043442
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00305556	1,10430842
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00631567	2,28254718
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA	M2	5,70	0,00022993	0,00131057

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 340

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1	C3297	EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE				TOTAL: 3,39530348
[Equipamento]	I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H			
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
						TOTAL: 0,30000000
[Equipamento]	I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H			
	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04466667	16,14298120
	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01434783	5,18544924
						TOTAL: 21,32843044
[Equipamento]	I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02200000	7,95102000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02913043	10,52802871
						TOTAL: 18,47904871
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,05000000	101,82900000
						TOTAL: 101,82900000
[Equipamento]	I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04600000	16,62486000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01565217	5,65685076
						TOTAL: 22,28171076
[Equipamento]	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02066667	7,46914120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02782609	10,05662719
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,01000000	20,36580000
						TOTAL: 37,89156839
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07628824	27,57133139
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05085882	18,38088760
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00097369	0,00555006
						TOTAL: 45,95776905
[Serviço]	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,01560000	2,53734000
						TOTAL: 2,53734000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 743

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01800000	0,10260000
					TOTAL:	0,10260000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,03742857	13,52706068
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
					TOTAL:	33,82122559
[Serviço]	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
					TOTAL:	3,25337735
[Serviço]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02560000	4,16384000
					TOTAL:	667,35415200
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,05721652	9,30626698
					TOTAL:	672,49657898
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	121,05	1,00000000	121,05000000
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,02000000	12,07440000
					TOTAL:	133,12440000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08308075	30,02621252
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
					TOTAL:	50,32037744
[Geral]	I2710	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO AQ.FLUIDO TERMICO	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184
					TOTAL:	16,49915184
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA	M2	5,70	0,01800000	0,10260000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



FLS Nº: 142

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1	C3297	EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE				TOTAL: 0,10260000
[Geral]	I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00100000	7,17248000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	1,96600000	1,14028000
						TOTAL: 8,31276000
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,12614285	45,58928848
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08308075	30,02621252
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
						TOTAL: 77,16130090
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00305556	1,10430842
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00659357	2,38298160
5.6	C3087	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00022993	0,00131057
						TOTAL: 3,49573791
[Geral]	I2813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,02222223	1,77888951
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
						TOTAL: 3,22996152
[Geral]	I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666666	24,09399759
						TOTAL: 24,09399759
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,22886471	82,71399418
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,15257647	55,14266279
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00292108	0,01665017
						TOTAL: 137,87330714
[Geral]	I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07000000	25,29870126
						TOTAL: 25,29870126
[Geral]	I2847	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 243

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 16,49915184
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,03700000	5,82269000
						TOTAL: 7,36491600
[Geral]	I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,00000000	5,70000000
						TOTAL: 5,70000000
[Geral]	I2728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,02222222	1,77888871
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
						TOTAL: 3,22996072
[Geral]	I2740	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00054705	6,61421196
						TOTAL: 6,61421196
[Geral]	I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666667	24,09400120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347827	15,71348156
						TOTAL: 39,80748277
[]	I2760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	H			
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
						TOTAL: 0,30000000
[Geral]	I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666667	24,09400120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347826	15,71347795
						TOTAL: 39,80747915
[Geral]	I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666667	24,09400120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347826	15,71347795
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,01000000	20,36580000
						TOTAL: 60,17327915
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,05000000	101,82900000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 744



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 101,82900000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07628824	27,57133139
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05085882	18,38088760
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00097369	0,00555006
						TOTAL: 45,95776905
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,03742857	13,52706068
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
						TOTAL: 33,82122559
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08308075	30,02621252
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
						TOTAL: 50,32037744
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00305555	1,10430763
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00659357	2,38298049
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00022992	0,00131057
						TOTAL: 3,49573599
[Geral]	I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00054705	6,61421196
						TOTAL: 6,61421196
[Geral]	I2856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	H			
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
						TOTAL: 1,45107201
[Geral]	I2854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347826	15,71347795
						TOTAL: 15,71347795
[Equipamento]	I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,01555556	1,24522258
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00142857	0,29021400
						TOTAL: 1,53543657

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 745

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,00666667	0,53366693
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00571429	1,16085801
		TOTAL:				1,69452495
[Geral]	I2709	MATERIAL DE OPERAÇÃO AQ.FLUIDO TERMICO	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184
		TOTAL:				16,49915184
1	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01800000	0,10260000
		TOTAL:				0,10260000
[Geral]	I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00100000	7,17248000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	1,96600000	1,14028000
		TOTAL:				8,31276000
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05271714	19,05250316
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04258100	15,38919901
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00038874	0,00221582
		TOTAL:				35,98614399
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00305556	1,10430842
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00631567	2,28254718
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00022993	0,00131057
		TOTAL:				3,39530348
[Geral]	I2812	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,00666667	0,53366693
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00571429	1,16085801
		TOTAL:				1,69452495
[Geral]	I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01733333	6,26443880
		TOTAL:				6,26443880
[Geral]	I2846	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M3	361,41	0,04565217	16,49915184

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 746



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.4	C3155	(S/TRANSP)				
						TOTAL: 16,49915184
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,03700000	5,82269000
						TOTAL: 7,36491600
[Geral]	I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,10000000	0,57000000
						TOTAL: 0,57000000
[Geral]	I2727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,00888889	0,71155564
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
						TOTAL: 2,16262765
[Geral]	I2739	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,89	0,00054705	6,61421196
						TOTAL: 6,61421196
[Geral]	I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00266667	0,96376120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00260870	0,94281027
						TOTAL: 1,90657147
[Geral]	I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	H			
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
						TOTAL: 0,30000000
[Geral]	I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02200000	7,95102000
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02913043	10,52802871
						TOTAL: 18,47904871
[Geral]	I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02066667	7,46914120
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02782609	10,05682719
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,01000000	20,36580000
						TOTAL: 37,89156839
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	2.036,58	0,05000000	101,82900000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 747



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.5	C3100	C/REAPROVEITAMENTO				
						TOTAL: 101,82900000
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07628824	27,57133139
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05085882	18,38088760
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00097369	0,00555006
						TOTAL: 45,95776905
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08308075	30,02621252
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
						TOTAL: 50,32037744
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00290278	1,04909256
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00637968	2,30567940
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001123	0,00678044
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00021843	0,00124504
						TOTAL: 3,36279745
[Geral]	I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00022429	2,71182086
						TOTAL: 2,71182086
[Geral]	I2855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	H			
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00571429	1,16085801
						TOTAL: 1,16085801
[Geral]	I2853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02956522	10,68516616
						TOTAL: 10,68516616
[Equipamento]	I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04933333	17,82955880
						TOTAL: 17,82955880
[Equipamento]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01733333	6,26443880
						TOTAL: 6,26443880
[Equipamento]	I0758	NÍVEL (CHP)	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00200000	14,34496000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA	HA	0,58	4,00000000	2,32000000


SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3	C2872	>5000 M2)				
						TOTAL: 16,66496000
[Serviço]	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
						TOTAL: 3,25337735
[Serviço]	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02560000	4,16384000
						TOTAL: 667,35415200
[Equipamento]	10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,22886471	82,71399418
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,15257647	55,14266279
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00292108	0,01665017
						TOTAL: 137,87330714
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	1,29690000	468,71262900
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,86460000	312,47508600
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01655280	0,09435096
						TOTAL: 781,28206596
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,05721652	9,30626698
						TOTAL: 672,49657898
[Equipamento]	10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00109409	13,22830302
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,14000000	50,59739874
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,09130435	32,99830369
						TOTAL: 96,82400545
[Equipamento]	10775	TEODOLITO (CHP)	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00200000	14,34496000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	4,00000000	2,32000000
						TOTAL: 16,66496000
[Equipamento]	10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 749



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00015278	0,05521506
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00021389	0,07730109
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00000059	0,00035686
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00001150	0,00006553
TOTAL:						0,13293854
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00290278	1,04909256
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00637968	2,30567940
	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001123	0,00678044
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00021843	0,00124504
TOTAL:						3,36279745
[Equipamento]	I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00032276	3,90239110
TOTAL:						3,90239110
[Equipamento]	I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00022429	2,71182086
TOTAL:						2,71182086
[Equipamento]	I0782	USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184
TOTAL:						16,49915184
[Equipamento]	I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07000000	25,29870126
TOTAL:						25,29870126
[Serviço]	C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	1,05000000	379,48050000
TOTAL:						379,48050000
[Serviço]	C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	1,05000000	379,48050000
TOTAL:						379,48050000
[Equipamento]	I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00032276	3,90239110
TOTAL:						3,90239110
[Equipamento]	I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00022429	2,71182086
TOTAL:						2,71182086

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 730
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)				
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00142857	0,29021400
TOTAL:						0,29021400
[Equipamento]	I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)				
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00571429	1,16085801
TOTAL:						1,16085801
[Equipamento]	I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)				
	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01391304	5,02831179
TOTAL:						5,02831179
[Equipamento]	I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)				
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,02956522	10,68516616
TOTAL:						10,68516616
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE				
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00400000	28,68992000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	4,00000000	2,32000000
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00054705	6,61421196
TOTAL:						37,62413196
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)				
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,46520000	1.088,43774400
	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,47600000	237,94288000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,10281884	16,72348433
TOTAL:						1.343,10410833
[Material]	I0108	AREIA GROSSA				
5.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	40,71	0,00200000	0,08142000
TOTAL:						0,08142000
[Material]	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,00990000	23,16322800
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,01490000	7,44821200
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,01259856	2,04915578
TOTAL:						32,66059578
[Material]	I0109	AREIA MEDIA				
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	0,00121600	0,19778240
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	0,77800000	5,19704000
TOTAL:						5,39482240

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 753
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 COSISA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,00000222	0,00036056
TOTAL:						0,00036056
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07628824	27,57133112
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05085882	18,38088741
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00097369	0,00555006
TOTAL:						45,95778859
[Material]	I0280	BRITA	M3			
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	0,96580000	6,45154400
TOTAL:						6,45154400
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,20000000	407,31600000
TOTAL:						407,31600000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,10000000	0,57000000
TOTAL:						0,57000000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
TOTAL:						12,24000000
[Transporte]	0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T			
6.3	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	49,87	1,00000000	49,87000000
TOTAL:						49,87000000
[Material]	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	4,27539060	695,39228109
TOTAL:						695,39228109
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	0,48600000	79,04790000
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	220,00000000	1.469,60000000
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,25550000	154,25046000
5.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	40,71	0,82000000	33,38220000
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	4,57200000	26,06040000
TOTAL:						1.762,34098000
[Material]	00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 452

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,03760000	87,97347200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,05630000	28,14324400
TOTAL:						116,11671600
[Geral]	I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN			
7.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 517,00	T	47,71	55,44000000	2.645,04240000
7.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 503,00	T	5,44	55,44000000	301,59360000
7.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁQUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT: 517,00	T	49,87	61,66000000	3.074,98420000
	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	887,71	1,31720000	1.169,29161200
	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	468,11	1,31720000	616,59449200
7.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	15,90	1,31720000	20,94348000
8.1	C3225	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00	T	831,25	3,16120000	2.627,74750000
8.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA ÁQUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 45,00	T	831,25	3,95150000	3.284,68437500
TOTAL:						13.740,88165900
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	1,60815600	581,20365996
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	1,07210400	387,46910664
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,02052547	0,11699519
TOTAL:						968,78976179
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00841460	60,35355021
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	16,65976440	9,66266335
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,92658000	11,11896000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,92658000	11,11896000
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,68828144	108,31485021
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	1,06059760	166,90624431
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,05540849	669,92692005
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	34,59519116	12.503,04803597
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	35,62159132	12.873,99931891
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,67391200	1.372,47570096
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00122422	0,73908490
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	27,69473093	157,85996629
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	1,92906716	154,42182629
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,65128597	132,30874578
TOTAL:						28.232,25482723
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06484500	23,43563145
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04323000	15,62375430
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00082764	0,00471755

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 753



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						39,06410330
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,70032600	253,10481966
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,46688400	168,73654644
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00893851	0,05094952
TOTAL:						421,89231562
[Transporte]	(I2509)	EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	T			
	I2509	EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	T	47,71	1,00000000	47,71000000
TOTAL:						47,71000000
[Material]	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T			
6.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	T	5,44	1,00000000	5,44000000
TOTAL:						5,44000000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	100,00	0,02500000	2,50000000
TOTAL:						2,50000000
[Especiais]	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02576070	4,18997846
TOTAL:						4,18997846
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	100,00	0,00600000	0,60000000
TOTAL:						0,60000000
[Encargos Complementares]	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
TOTAL:						3,25337735
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02560000	4,16384000
TOTAL:						667,35415200
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,05721652	9,30626698
TOTAL:						672,49657898

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 754

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,01167210	4,21841366
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00778140	2,81227577
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00014898	0,00084916
					TOTAL:	7,03153859
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07781400	28,12275774
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05187600	18,74850516
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00099317	0,00566106
					TOTAL:	46,87692396
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,46520000	1.088,43774400
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,47600000	237,94288000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,10281884	16,72348433
					TOTAL:	1.343,10410833
[Encargos Complementares]	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02000232	3,25337735
					TOTAL:	3,25337735
[Encargos Complementares]	00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02560000	4,16384000
					TOTAL:	667,35415200
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23260000	544,21887200
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,23800000	118,97144000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,05721652	9,30826698
					TOTAL:	672,49657898
[Material]	I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	44,00000000	15.902,04000000
					TOTAL:	15.902,04000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 455

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2708	FUEL OIL	L			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	9,13043460	3.299,83036879
					TOTAL:	3.299,83036879
[Material]	I2707	GASOLINA	L			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00972000	69,71650560
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	19,10952000	11,08352160
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00426535	51,57101069
5	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,05553147	11,28121818
					TOTAL:	143,65225606
[Geral]	I2702	JUROS	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00272340	19,53353203
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	5,40232120	3,13334630
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,24322750	2,91873000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,24322750	2,91873000
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,23229528	36,55630821
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,35795280	56,33103214
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,01996387	241,37700727
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	11,67181470	4.218,31055064
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	11,92661818	4.310,39907710
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,17364600	353,64397068
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00045359	0,27384074
	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	11,40186430	64,99062652
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,62377570	49,93324475
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,20869651	42,39669642
					TOTAL:	9.402,71669280
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00712780	51,12400294
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	14,08616440	8,16997535
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	1,38987125	16,67845500
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	1,38987125	16,67845500
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	1,03242118	162,47212110
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	1,59089270	250,35878420
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,05070078	613,00743508
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	27,78818927	10.042,92948363
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	37,45049653	13.534,98395252
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,79342700	1.615,87755966
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00179591	1,08422846
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	4,39511920	25,05217943

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 156

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,64791757	51,86580125
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,56746779	115,28108085
TOTAL:						26.505,56351447
[Material]	I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M			
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	603,72	1,00000000	603,72000000
TOTAL:						603,72000000
[Material]	I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M			
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	1,00000000	162,65000000
TOTAL:						162,65000000
[Material]	I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,55000000	44,02750000
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,55000000	111,73250000
TOTAL:						155,76000000
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,01250000	0,15000000
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222800
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,03700000	5,82269000
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00054705	6,61421196
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666667	24,09400120
	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347827	15,71348156
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,00000000	5,70000000
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,02222222	1,77888871
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
TOTAL:						63,01657145
[Mão de Obra]	I2380	MOTORISTA	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00100000	7,17248000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	1,96600000	1,14028000
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
TOTAL:						9,76383201
[Mão de Obra]	I2382	NIVELADOR	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00200000	14,34496000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	4,00000000	2,32000000
TOTAL:						16,66496000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 757



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,42125000	5,05500000
2.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	12,00	0,42125000	5,05500000
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,29645000	46,65233650
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	157,37	0,50320000	79,18858400
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,01080423	130,63059562
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	4,59771805	1.661,66127997
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	5,05989651	1.828,69719798
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,11850000	241,33473000
5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00058032	0,35035277
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,42866705	8,14340219
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,14677782	11,74956453
9.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,12142864	24,66822811
TOTAL:						4.043,18627167
[Mão de Obra]	I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H			
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184
TOTAL:						16,49915184
[Mão de Obra]	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H			
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02019374	3,28451217
TOTAL:						3,28451217
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,01800000	0,10260000
TOTAL:						0,10260000
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,00980000	1,54222600
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,12919841	46,69359691
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08967431	32,40919412
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00085692	0,00488447
TOTAL:						80,65703881
[Mão de Obra]	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,13333334	48,18800241
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08695652	31,42695589
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,01000000	20,36580000
TOTAL:						99,98075830
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,05000000	101,82900000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 758



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						101,82900000
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07628824	27,57133139
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05085882	18,38088760
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00097369	0,00555006
TOTAL:						45,95776905
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,03742857	13,52706068
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
TOTAL:						33,82122559
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,05614286	20,29059101
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,08308075	30,02621252
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00062700	0,00357390
TOTAL:						50,32037744
[Mão de Obra]	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,02222223	1,77888951
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107201
TOTAL:						3,22996152
[Mão de Obra]	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,06666666	24,09399759
TOTAL:						24,09399759
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,22886471	82,71399418
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,15257647	55,14262679
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00292108	0,01665017
TOTAL:						137,87330714
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00305555	1,10430763
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00659357	2,38298049
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,00001182	0,00713731
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00022992	0,00131057
TOTAL:						3,49573599
[Mão de Obra]	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H			
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00054705	6,61421196

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 759
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	6,61421196
[Mão de Obra]	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H				
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,07000000	25,29870126	
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04565217	16,49915184	
						TOTAL:	41,79785311
[Mão de Obra]	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS	H				
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,04347826	15,71347795	
						TOTAL:	15,71347795
[Material]	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	UN				
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	2,00000000	11,40000000	
						TOTAL:	11,40000000
[Material]	I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	UN				
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	3,00000000	17,10000000	
						TOTAL:	17,10000000
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ				
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00058950	0,21305120	
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00039300	0,14203413	
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00000602	0,00003431	
						TOTAL:	0,35511963
[Material]	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3				
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,00906828	1,47495574	
						TOTAL:	1,47495574
[Mão de Obra]	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H				
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23828009	557,50869685	
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,24381196	121,87672256	
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,02622515	4,26552097	
						TOTAL:	683,65094039
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H				
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	0,18000000	29,27700000	
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,15000000	90,55800000	
5.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	40,71	0,45000000	18,31950000	
						TOTAL:	138,15450000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H				
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,05000000	30,18600000	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 760



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 30,18600000
[Material]	I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,00000000	5,70000000
						TOTAL: 5,70000000
[Material]	I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	3,00000000	17,10000000
						TOTAL: 17,10000000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
						TOTAL: 54,00000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
						TOTAL: 1,80000000
[Material]	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,20000000	467,94400000
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,20000000	99,97600000
						TOTAL: 567,92000000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,46520000	1.088,43774400
	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,47600000	237,94288000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,10281884	16,72348433
						TOTAL: 1.343,10410833
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00064845	0,23435631
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	0,00043230	0,15623754
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	0,00000828	0,00004718
						TOTAL: 0,39064103
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,23828009	557,50869685
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,24381196	121,87672256
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,05861375	9,53352602
						TOTAL: 688,91894544
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	2,00000000	24,00000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 763



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	121,05	2,65000000	320,78250000
3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,37	0,01960000	3,08445200
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.980,95	0,07500000	973,57125000
4.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.090,69	0,00273523	33,07081510
4.3	C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	361,41	2,13637442	772,10707784
4.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	361,41	1,59587475	576,76509292
4.5	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.036,58	0,50000000	1.018,29000000
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	162,65	0,37000000	60,18050000
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,68	10,00000000	66,80000000
5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,36002364	217,35347462
5.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	40,71	0,45000000	18,31950000
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,12133179	6,39159121
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,17777778	14,23111111
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,05714286	11,60857143
TOTAL:						4.116,55593624
[Material]	I2496	SUPERCAL	KG			
5.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	603,72	0,07500000	45,27900000
TOTAL:						45,27900000
[Material]	00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,08330000	194,89867600
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,08330000	41,64000400
TOTAL:						236,53868000
[Obra]	I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H			
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,00714286	1,45107143
TOTAL:						1,45107143
[Material]	I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'AGUA	L			
9.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	80,05	0,58000000	46,42900000
9.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	203,15	0,50000000	101,57500000
TOTAL:						148,00400000
[Mão de Obra]	I2445	TOPOGRAFO	H			
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.172,48	0,00200000	14,34496000
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	5,00000000	2,90000000
TOTAL:						17,24496000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.339,72	0,46520000	1.088,43774400
5.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	499,88	0,47600000	237,94288000
5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	162,65	0,10281884	16,72348433

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 462

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1.343,10410833
[Geral]	I2896	TRANSPORTE	TxKM			
7.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 517,00	T	47,71	0,57000000	27,19470000
7.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁFRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 503,00	T	5,44	0,57000000	3,10080000
7.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÀQUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT: 517,00	T	49,87	0,60000000	29,92200000
7.4	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	887,71	0,70340000	624,41521400
7.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	468,11	0,70340000	329,26857400
7.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00	T	15,90	0,70340000	11,18406000
F	C3225	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00	T	831,25	1,05370000	875,88812500
8.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA ÀQUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 45,00	T	831,25	1,05370000	875,88812500
						TOTAL: 2.776,86159800
[Material]	I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M			
9.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,70	1,00000000	5,70000000
						TOTAL: 5,70000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
FLS Nº. 169
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Composição	Transporte	T	49,87	R\$ 3.571,78	R\$ 178.124,67	18,59%	18,59%	A
I2509	EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	Composição	Serviço	T	47,71	R\$ 2.791,66	R\$ 133.190,10	13,90%	32,49%	A
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	361,41	R\$ 241,37	R\$ 87.233,53	9,10%	41,59%	A
C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	361,41	R\$ 224,88	R\$ 81.273,88	8,48%	50,07%	B
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	2.339,72	R\$ 31,61	R\$ 73.958,55	7,72%	57,79%	B
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - DMT: 57,00 (Y = 0,70X + 1,32)	SEINFRA	Serviço	T	1.371,72	R\$ 49,50	R\$ 67.900,14	7,09%	64,87%	B
C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 45,00	SEINFRA	Serviço	T	831,25	R\$ 61,49	R\$ 51.113,56	5,33%	70,21%	B
C3225	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) - DMT: 45,00 (Y = 1,05X + 3,16)	SEINFRA	Serviço	T	831,25	R\$ 60,54	R\$ 50.323,88	5,25%	75,46%	B
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	2.036,58	R\$ 22,89	R\$ 46.617,32	4,86%	80,32%	C
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Geral	UN	100,00	R\$ 353,17	R\$ 35.317,00	3,69%	84,01%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	12.980,95	R\$ 1,83	R\$ 23.755,14	2,48%	86,49%	C
I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT: 517,00	SEINFRA	Serviço	T	49,87	R\$ 427,38	R\$ 21.313,44	2,22%	88,71%	C
94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	499,88	R\$ 39,81	R\$ 19.900,22	2,08%	90,79%	C
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 517,00	SEINFRA	Serviço	T	47,71	R\$ 402,40	R\$ 19.198,50	2,00%	92,79%	C
C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	Serviço	M	603,72	R\$ 24,99	R\$ 15.086,96	1,57%	94,36%	C
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	Composição	Material	T	5,44	R\$ 2.605,15	R\$ 14.172,02	1,48%	95,84%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	121,05	R\$ 64,48	R\$ 7.805,30	0,81%	96,66%	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	162,65	R\$ 28,20	R\$ 4.586,73	0,48%	97,14%	C
C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	Serviço	M2	5,70	R\$ 743,16	R\$ 4.236,01	0,44%	97,58%	C
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M2	12.090,69	R\$ 0,32	R\$ 3.869,02	0,40%	97,98%	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	6,68	R\$ 504,68	R\$ 3.371,26	0,35%	98,33%	C
C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	Serviço	M2	203,15	R\$ 14,59	R\$ 2.963,96	0,31%	98,64%	C

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO - ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	7.172,48	R\$ 0,35	R\$ 2.510,37	0,26%	98,90%	C
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT: 503,00	SEINFRA	Serviço	T	5,44	R\$ 393,23	R\$ 2.139,17	0,22%	99,13%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 168,95	R\$ 2.027,40	0,21%	99,34%	C
C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	Serviço	M2	80,05	R\$ 21,04	R\$ 1.684,25	0,18%	99,51%	C
94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	162,65	R\$ 7,78	R\$ 1.265,42	0,13%	99,65%	C
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	Serviço	M3	157,37	R\$ 6,89	R\$ 1.084,28	0,11%	99,76%	C
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	Serviço	M	40,71	R\$ 26,14	R\$ 1.064,16	0,11%	99,87%	C
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	157,37	R\$ 4,74	R\$ 745,93	0,08%	99,95%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	0,58	R\$ 629,90	R\$ 365,34	0,04%	99,99%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	12,00	R\$ 5,21	R\$ 62,52	0,01%	99,99%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	12,00	R\$ 5,21	R\$ 62,52	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 958.322,55

Outros R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 958.322,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº: 364

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.317,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 7.063,40	R\$ 7.063,40	R\$ 7.063,40	R\$ 7.063,40	R\$ 7.063,40	R\$ 35.317,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.028,15	30,00 %	30,00 %	40,00 %			100,00 %
			R\$ 1.508,45	R\$ 1.508,45	R\$ 2.011,25			R\$ 5.028,15
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.635,51	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			R\$ 4.817,76	R\$ 4.817,75				R\$ 9.635,51
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 242.748,89	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 48.549,78	R\$ 48.549,78	R\$ 48.549,78	R\$ 48.549,78	R\$ 48.549,77	R\$ 242.748,89
5	DRENAGEM	R\$ 119.233,30	15,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 17.885,00	R\$ 29.808,33	R\$ 29.808,33	R\$ 29.808,33	R\$ 11.923,31	R\$ 119.233,30
6	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA	R\$ 325.486,79	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 65.097,36	R\$ 65.097,36	R\$ 65.097,36	R\$ 65.097,36	R\$ 65.097,35	R\$ 325.486,79
7	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA	R\$ 110.551,26	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 22.110,25	R\$ 22.110,25	R\$ 22.110,25	R\$ 22.110,25	R\$ 22.110,26	R\$ 110.551,26
8	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA	R\$ 101.437,44	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 20.287,49	R\$ 20.287,49	R\$ 20.287,49	R\$ 20.287,49	R\$ 20.287,48	R\$ 101.437,44
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.884,22					100,00 %	100,00 %
							R\$ 8.884,22	R\$ 8.884,22
		R\$ 958.322,56	R\$ 187.319,49	R\$ 199.242,81	R\$ 194.927,86	R\$ 192.916,61	R\$ 183.915,79	R\$ 958.322,56
			R\$ 187.319,49	R\$ 386.562,30	R\$ 581.490,16	R\$ 774.406,77	R\$ 958.322,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS No: 465
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS N°: 166
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,50%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
TOTAL		6,15%

BDI = 20,09%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 467
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
TOTAL		5,15%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,45%
L	Lucro	4,82%
TOTAL		5,27%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	0,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
TOTAL		3,65%

BDI = 14,93%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS NOVO VRATO, SEMINÁRIO E GRANJEIRO NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 34/2024, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

PREFEITURA: CRATO | Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 768
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 18/06/2024 Hora da Abertura: 09:00:00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%

A + B + C + D = 115,02% 71,66%