



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3375

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA ADEQUADA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 2024.05.27.1**

MUNICÍPIO: CRATO -CE

IGO PROENCA
ALENCAR:80619150
300

Assinado de forma digital por IGO
PROENCA ALENCAR:80619150300
Dados: 2024.08.28 11:29:59 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES
A confirmação desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

 SERPRO

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE: (85) 3261 . 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – Ceará

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS (ADEQUADA)

Ao

MUNICÍPIO DE CRATO/CE - SECRETARIA DE SEINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

1 — OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

2 - ORÇAMENTOS DETALHADOS:

Planilha anexa

VALOR GLOBAL: R\$ 20.193.643,12 (Vinte milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos).

Prazo de Execução: **12 (doze) meses.**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitados, inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no Edital.

Fortaleza – CE, 28 de agosto de 2024.

CORAL – Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Eng.º Igo Proença Alencar
CREA /CE – nº 14.626-D / RNP nº 06020335-6
Diretor Técnico

CORAL – Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Eng.º Paulo Adriano de Almeida Magalhães
CREA /CE – nº 8966-D / RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3377

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

BDI UTILIZADO (INSUMOS): 14,96%

BDI UTILIZADO (SERVIÇOS): 20,09%

DATA: 28/08/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMIDA (ADEQUADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,78%	R\$ 359.744,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	R\$ 155.544,14
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,47%	R\$ 95.312,22
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	29,56%	R\$ 5.969.323,65
5.0	DRENAGEM	9,83%	R\$ 1.985.581,60
6.0	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA	38,90%	R\$ 7.855.088,69
7.0	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA	8,84%	R\$ 1.784.807,37
8.0	TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA	7,61%	R\$ 1.536.403,67
9.0	REFORÇO, BASE E SUB-BASE	0,91%	R\$ 182.807,81
10	SINALIZAÇÃO	1,33%	R\$ 269.029,97
TOTALIS		100,00%	R\$ 20.193.643,12

TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL COM B.D.I. É DE R\$ 20.193.643,12 VINTE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
 TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024
 DATA: 28/08/2024

BDI UTILIZADO (INSUMOS): 14,96%
 BDI UTILIZADO (SERVIÇOS): 20,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA (ADEQUADA)

ITEM	BASE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO UNIT. C/ B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 359.744,00
1.1	C	SEINFRA CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 2.995,62	R\$ 3.597,44	R\$ 359.744,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 155.544,14
2.1	C	SEINFRA C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	132,00	R\$ 180,14	R\$ 216,33	R\$ 28.555,56
2.2	C	SEINFRA C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	170.861,30	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 61.510,06
2.3	C	SEINFRA C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	4,04	R\$ 552,66	R\$ 663,68	R\$ 2.681,26
2.4	C	SEINFRA C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	R\$ 4,93	R\$ 5,92	R\$ 222,00
2.5	C	SEINFRA C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	R\$ 4,93	R\$ 5,92	R\$ 222,00
2.6	C	SEINFRA C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,93	R\$ 298,30	R\$ 358,22	R\$ 2.124,24
2.7	C	SEINFRA C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA	M2	3.943,13	R\$ 12,16	R\$ 14,60	R\$ 57.569,69
2.8	C	SEINFRA C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	150,72	R\$ 11,47	R\$ 13,77	R\$ 2.075,41
2.9	C	SEINFRA C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	R\$ 486,24	R\$ 583,92	R\$ 583,92
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 95.312,22
3.1	C	SEINFRA C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	974,02	R\$ 53,69	R\$ 64,47	R\$ 62.795,06
3.2	C	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	71,38	R\$ 59,36	R\$ 71,28	R\$ 5.087,96
3.3	C	SEINFRA C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.344,01	R\$ 4,30	R\$ 5,16	R\$ 6.935,09
3.4	C	SEINFRA C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	740,07	R\$ 4,56	R\$ 5,47	R\$ 4.048,18
3.5	C	SEINFRA C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	2.084,08	R\$ 6,34	R\$ 7,61	R\$ 15.859,84
3.6	C	SEINFRA C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	16,66	R\$ 29,30	R\$ 35,18	R\$ 586,09
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 5.969.323,65
4.1	C	SEINFRA C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	211.156,56	R\$ 1,52	R\$ 1,82	R\$ 384.304,93
4.2	C	SEINFRA C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0.40 M . COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	4.136,25	R\$ 12,51	R\$ 15,02	R\$ 62.126,47
4.3	C	SEINFRA C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	196.106,47	R\$ 0,29	R\$ 0,34	R\$ 66.676,19
4.4	C	SEINFRA C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	5.073,03	R\$ 223,76	R\$ 268,71	R\$ 1.363.173,89
4.5	C	SEINFRA C3229	PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)	M3	5.883,20	R\$ 201,51	R\$ 241,99	R\$ 1.423.675,56
4.6	C	SINAPI 101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	37.543,38	R\$ 44,96	R\$ 53,99	R\$ 2.026.967,08
4.7	C	SEINFRA C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.136,25	R\$ 47,34	R\$ 56,85	R\$ 235.145,81
4.8	C	SICRO 4011442	PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M2	1.782,37	R\$ 190,27	R\$ 228,49	R\$ 407.253,72
5.0			DRENAGEM					R\$ 1.985.581,60
5.1	C	SEINFRA C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	7.172,33	R\$ 27,82	R\$ 33,40	R\$ 239.555,82
5.2	C	SINAPI 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27.499,25	R\$ 30,55	R\$ 36,68	R\$ 1.008.672,49
5.3	C	SEINFRA C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	432,10	R\$ 503,99	R\$ 605,24	R\$ 261.524,20

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
 TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024
 DATA: 28/08/2024

BDI UTILIZADO (INSUMOS): 14,96%
 BDI UTILIZADO (SERVIÇOS): 20,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA (ADEQUADA)

ITEM	BASE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO UNIT. C/B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO	
5.4	C	SINAPI	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	7.031,55	R\$ 8,33	R\$ 10,00	R\$ 70.315,50
5.5	C	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.041,29	R\$ 23,98	R\$ 28,79	R\$ 202.718,73
5.6	C	SEINFRA	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	1.320,00	R\$ 21,98	R\$ 26,39	R\$ 34.834,80
5.7	C	SEINFRA	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	12,50	R\$ 197,59	R\$ 237,28	R\$ 2.966,00
5.8	C	SICRO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	5,00	R\$ 59,15	R\$ 71,03	R\$ 355,15
5.9	C	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	28,26	R\$ 42,93	R\$ 51,55	R\$ 1.456,80
5.10	C	SEINFRA	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	21,49	R\$ 609,91	R\$ 732,44	R\$ 16.740,13
5.11	C	SEINFRA	C0303	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm	M	21,49	R\$ 167,51	R\$ 201,16	R\$ 4.322,92
5.12	C	SEINFRA	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,14	R\$ 664,53	R\$ 798,03	R\$ 5.697,93
5.13	C	SEINFRA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	6,60	R\$ 777,09	R\$ 933,20	R\$ 6.159,12
5.14	C	SEINFRA	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	6,60	R\$ 264,80	R\$ 317,99	R\$ 2.098,73
5.15	C	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00	R\$ 1.939,87	R\$ 2.329,58	R\$ 2.329,58
5.16	C	SICRO	804100	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	UN	1,00	R\$ 1.087,34	R\$ 1.305,78	R\$ 1.305,78
5.17	C	SICRO	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	1,00	R\$ 3.873,99	R\$ 4.652,27	R\$ 4.652,27
5.18	C	SICRO	2003648	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais	UN	1,00	R\$ 2.873,13	R\$ 3.450,34	R\$ 3.450,34
5.19	C	SICRO	2003624	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	UN	2,00	R\$ 2.801,65	R\$ 3.364,50	R\$ 6.729,00
5.20	C	SICRO	2003813	Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm, apoiada em toda a extensão	M	436,90	R\$ 200,12	R\$ 240,32	R\$ 104.995,80
5.21	C	SICRO	2003359	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	M	18,62	R\$ 254,94	R\$ 306,15	R\$ 5.700,51
6.0				AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA					R\$ 7.855.088,69
6.1	I	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	88,17	R\$ 3.450,63	R\$ 3.966,84	R\$ 349.756,28
6.2	I	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	700,04	R\$ 4.596,38	R\$ 5.283,99	R\$ 3.699.004,35
6.3	I	SEINFRA	I2509	EMULSÃO ASFALTICA RM 1C	T	795,09	R\$ 3.554,89	R\$ 4.086,70	R\$ 3.249.294,30
6.4	I	ANP	I0003	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E	T	83,30	R\$ 5.816,88	R\$ 6.687,08	R\$ 557.033,76
7.0				TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA					R\$ 1.784.807,37
7.1	I	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 502KM (FORTALEZA > CRATO)	T	88,15	R\$ 341,58	R\$ 392,68	R\$ 34.614,74
7.2	I	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)	T	776,58	R\$ 350,13	R\$ 402,50	R\$ 312.573,45
7.3	I	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA)	T	783,34	R\$ 371,86	R\$ 427,49	R\$ 334.870,01
7.4	C	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) BRITA DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)	T	13.654,60	R\$ 41,22	R\$ 49,50	R\$ 675.902,70
7.5	C	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) AREIA DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)	T	6.540,59	R\$ 41,22	R\$ 49,50	R\$ 323.759,20
7.6	C	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) FILLER DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)	T	223,23	R\$ 41,22	R\$ 49,50	R\$ 11.048,88



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3340

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ
TABELAS: SEINFRA 28, ANP 05/2024, SICRO 03/2024, SINAPI 03/2024
DATA: 28/08/2024

BDI UTILIZADO (INSUMOS): 14,96%
BDI UTILIZADO (SERVIÇOS): 20,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA (ADEQUADA)

ITEM	BASE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO UNIT. C/ B.D.I. NÃO DESONERADO	PREÇO TOTAL NÃO DESONERADO
7.7	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) BRITA P/ CPA (15 KM)	T	1.290,10	R\$ 14,82	R\$ 17,79	R\$ 22.950,87
7.8	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) AREIA P/ CPA (15 KM)	T	331,03	R\$ 14,82	R\$ 17,79	R\$ 5.889,02
7.9	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM)	T	76,38	R\$ 28,32	R\$ 34,00	R\$ 2.596,92
7.10	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - CPA (DMT-30KM)	T	1.782,37	R\$ 28,32	R\$ 34,00	R\$ 60.600,58
8.0			TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA					R\$ 1.536.403,67
8.1	C	SEINFRA C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) DMT-45KM (MISSÃO VELHA - CRATO)	T	11.668,00	R\$ 51,20	R\$ 61,48	R\$ 717.348,64
8.2	C	SEINFRA C3225	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (Y = 1,05X + 3,16) DMT=45 KM (MTSSÃO VELHA > CRATO)	T	13.531,39	R\$ 50,41	R\$ 60,53	R\$ 819.055,03
9.0			REFORÇO, BASE E SUB-BASE					R\$ 182.807,81
9.1	C	SEINFRA C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.494,88	R\$ 2,89	R\$ 3,47	R\$ 19.067,23
9.2	C	SEINFRA C3136	BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	824,23	R\$ 91,95	R\$ 110,42	R\$ 91.011,47
9.3	C	SEINFRA C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	824,23	R\$ 27,85	R\$ 33,44	R\$ 27.562,25
9.4	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ BASE = 9,2KM	T	1.036,56	R\$ 9,60	R\$ 11,52	R\$ 11.941,17
9.5	C	SEINFRA C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32) - BRITA=12,5KM	T	691,04	R\$ 17,07	R\$ 20,49	R\$ 14.159,40
9.6	C	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - SOLO P/ SUBBASE = 9,2KM	T	1.655,06	R\$ 9,60	R\$ 11,52	R\$ 19.066,29
10			SINALIZAÇÃO					R\$ 269.029,97
10.1	C	SEINFRA C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	95,40	R\$ 853,47	R\$ 1.024,93	R\$ 97.778,32
10.2	C	SEINFRA C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.107,81	R\$ 21,14	R\$ 25,38	R\$ 28.116,21
10.3	C	SEINFRA C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	7.678,94	R\$ 15,53	R\$ 18,64	R\$ 143.135,44
TOTAL GERAL								R\$ 20.193.643,12

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL COM B.D.I. É DE R\$ 20.193.643,12

VINTE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 – CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3383

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO PRÓPRIA



AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3382

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
 DATA: 28/08/2024


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - %

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA
 18584 ENGENHEIRO JÚNIOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
HxMÊS	1,000000	6.963,7100	6.963,7100
HxMÊS	0,900000	19.999,7400	17.999,7700
Total:			24.963,48
Total Simples:			24.963,48
Total para 12 meses:			299.561,76
FRAÇÃO DE 100% SEM BDI			2995,62
B.D.I.	20,09%		601,82
Valor Geral:			3.597,44



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3383

6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA



AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3384
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	20,2600	40,5200
			Total:	40,5200

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	37,4800	38,2296
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	30,2900	30,2900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,2900	68,8050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,1900	2,2785
			Total:	139,6031
			Total Simples:	180,14

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	79,0700	0,0791
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	1,1400	0,0023
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	2,2500	0,0045
			Total:	0,0859

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE	H	0,0040	21,1000	0,0844
12382 NIVELADOR	H	0,0020	29,6400	0,0593
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	35,6000	0,0712
			Total:	0,2149

Total Simples: 0,30



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3385

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	79,0700	158,1400
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	1,1400	4,5600
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	2,2500	9,0000
			Total:	171,7000
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	4,0000	21,1000	84,4000
12382 NIVELADOR	H	4,0000	29,6400	118,5600
12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	35,6000	178,0000
			Total:	380,9600
			Total Simples:	552,66

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	394,3973	4,9300
			Total:	4,9300
			Total Simples:	4,93



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
 AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3346
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	394,3973	4,9300
			Total:	4,9300
			Total Simples:	4,93

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,3000	26,8600	34,9180
12543 SERVENTE	H	13,0000	20,2600	263,3800
			Total:	298,2980
			Total Simples:	298,30

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,6000	20,2600	12,1560
			Total:	12,1560
			Total Simples:	12,16



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3382

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0500	26,8600	1,3430
I2543 SERVENTE	H	0,5000	20,2600	10,1300
			Total:	11,4730
			Total Simples:	11,47

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	24,0000	20,2600	486,2400
			Total:	486,2400
			Total Simples:	486,24

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,6500	20,2600	53,6890
			Total:	53,6890
			Total Simples:	53,69



AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3388
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	2,9300	20,2600	59,3618
			Total:	59,3618
			Total Simples:	59,36

C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	171,3600	1,6793
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	226,4800	2,2195
			Total:	3,8988
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0196	20,2600	0,3971
			Total:	0,3971
			Total Simples:	4,30



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3289

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104	171,3600	1,7821
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104	226,4800	2,3554
			Total:	4,1375
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0208	20,2600	0,4214
			Total:	0,4214
			Total Simples:	4,56

C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370	171,3600	6,3403
			Total:	6,3403
			Total Simples:	6,34



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3390

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	179,3400	6,2769
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	49,9700	1,7490
			Total:	8,0259
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	1,0500	20,2600	21,2730
			Total:	21,2730
			Total Simples:	29,30

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0750	20,2600	1,5195
			Total:	1,5195
			Total Simples:	1,52



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
 AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3391
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0256	171,3600	4,3868
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0020	179,3400	0,3587
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0090	226,4800	2,0383
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0030	222,5200	0,6676
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0020	225,1200	0,4502
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0080	302,7100	2,4217
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0080	272,7900	2,1823
				Total:	12,5056
Total Simples:					12,51

C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	110,6800	0,0000
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	22,9300	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	38,4300	0,0124
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	8,7700	0,0028
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	276,9500	0,1515
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0011	33,6500	0,0368
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	123,3300	0,0277
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	12,2000	0,0027
				Total:	0,2339
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0027	20,2600	0,0554
				Total:	0,0554
Total Simples:					0,29



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3392

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0409	71,2400	2,9115
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	95,0300	1,3635
I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	59,9000	0,9376
I0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	117,6400	1,6367
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	210,3300	0,5487
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	242,3700	7,0603
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	113,1600	3,1488
I0789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	216,2600	6,3938
			Total:	24,0009

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	0,5217	20,2600	10,5704
			Total:	10,5704

MATERIAIS

I2570 FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,0000	0,1500	6,6000
			Total:	6,6000

SERVIÇOS

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	4,5808	1,4109
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	8,6956	2,6782
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	108,6743	85,4180
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	88,6523	93,0849
			Total:	182,5920

Total Simples: 223,76



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3383

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3229 - PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0640	71,2400	4,5594
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447	95,0300	4,2447
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460	59,9000	2,7554
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0493	122,4400	6,0404
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0027	210,3300	0,5609
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	242,3700	5,3321
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207	113,1600	2,3386
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0173	302,7100	5,2470
			Total:	31,0785

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	0,6667	20,2600	13,5067
		Total:	13,5067

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO

M3	0,2200	8,6956	1,9130
M3	1,1790	108,6743	128,1270
M3	1,0500	25,6062	26,8865
		Total:	156,9265

Total Simples: 201,51



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3394

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIO SEINFRA

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	29,2100	1,4605
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	113,1600	1,1316
			Total:	2,5921
MAO DE OBRA				
10445 CALCETEIRO	H	0,3000	26,8600	8,0580
12543 SERVENTE	H	0,6000	20,2600	12,1560
			Total:	20,2140
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	56,0000	8,4000
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	107,5900	16,1385
			Total:	24,5385
			Total Simples:	47,34



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3385

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1800	26,8600	4,8348
H	0,3600	20,2600	7,2936
		Total:	12,1284

MATERIAIS

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m

M	1,0000	15,0700	15,0700
		Total:	15,0700

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3

M3	0,0010	624,7704	0,6248
		Total:	0,6248

Total Simples: 27,82

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	10,0000	20,2600	202,6000
		Total:	202,6000

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10280 BRITA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,7780	79,4000	61,7732
M3	0,9658	95,4800	92,2146
KG	220,0000	0,6700	147,4000
		Total:	301,3878

Total Simples: 503,99



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3396
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1500	26,8600	4,0290
12543 SERVENTE	H	0,3000	20,2600	6,0780
			Total:	10,1070
MATERIAIS				
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	11,0300	11,0300
			Total:	11,0300
SERVIÇOS				
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,7920	1,4480
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	53,6890	1,0738
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	457,7238	0,3204
			Total:	2,8422
			Total Simples:	23,98

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4500	26,8600	12,0870
12543 SERVENTE	H	0,4500	20,2600	9,1170
			Total:	21,2040
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	113,6000	0,2272
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,6700	0,5494
			Total:	0,7766
			Total Simples:	21,98



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3397

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3065 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1,8500	13,5348	25,0394
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,1000	5,7920	6,3712
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3	M2	0,8500	142,3915	121,0328
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2200	53,6890	11,8116
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0770	432,9132	33,3343
			Total:	197,5893
			Total Simples:	197,59



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3398

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	26,8600	2,6860
I2543	SERVENTE	H	0,4000	20,2600	8,1040
				Total:	10,7900
MATERIAIS					
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8800-2018)	M	1,0000	339,7300	339,7300
				Total:	339,7300
SERVIÇOS					
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	463,0848	178,7507
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	74,3447	66,9102
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	457,7238	13,7317
				Total:	259,3926
				Total Simples:	609,91



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3398
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C0303 - ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,1400	167,5300	23,4542
I0773	TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	H	1,2900	0,8700	1,1223
				Total:	24,5765
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	1,2900	26,1800	33,7722
I2543	SERVENTE	H	1,2900	20,2600	26,1354
				Total:	59,9076
SERVIÇOS					
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T	0,6680	75,1160	50,1775
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FøFø, AÇO OU CONCRETO	T	0,6860	47,8789	32,8449
				Total:	83,0224
				Total Simples:	167,51

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	26,8600	53,7200
I2543	SERVENTE	H	16,0000	20,2600	324,1600
				Total:	377,8800
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	79,4000	55,4212
I0280	BRITA	M3	0,8780	95,4800	83,8314
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,6700	147,4000
				Total:	286,6526
				Total Simples:	664,53



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3400
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm - M

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,1250	26,8600	3,3575
I2543 SERVENTE	H	0,5000	20,2600	10,1300
			Total:	13,4875
MATERIAIS				
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8800-2018)	M	1,0000	398,0700	398,0700
			Total:	398,0700
SERVIÇOS				
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,5700	463,0848	263,9583
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	74,3447	83,2661
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0400	457,7238	18,3090
			Total:	365,5334
			Total Simples:	777,09



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 340

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C0293 - ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,2100	270,4000	56,7840
10773 TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	H	1,6100	0,8700	1,4007
			Total:	58,1847
MAO DE OBRA				
12320 ENCANADOR	H	1,6100	26,1800	42,1498
12543 SERVENTE	H	1,6100	20,2600	32,6186
			Total:	74,7684
SERVIÇOS				
C0703 CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T	1,0720	75,1160	80,5244
C2980 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	T	1,0720	47,8789	51,3262
			Total:	131,8506
			Total Simples:	264,80

I2569 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - T

MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,0000	3.450,6300	3.450,6300
			Total:	3.450,6300
			Total Simples:	3.450,63



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3402

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

10798 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - T

MATERIAL

10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
T	1,0000	4.596,38	4.596,3800
		Total:	4.596,3800
		Total Simples:	4.596,38

12509 - EMULSÃO ASFALTICA RM 1C - T

MATERIAL

12509 EMULSÃO ASFALTICA RM 1C

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
T	1,0000	3.554,8900	3.554,8900
		Total:	3.554,8900
		Total Simples:	3.554,89

10003 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E - T

MATERIAL

10003 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO - CAP 55/75-E

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
T	1,0000	5.816,8800	5.816,8800
		Total:	5.816,8800
		Total Simples:	5.816,88



AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3403
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0.57X + 55,44$) DMT= 502KM (FORTALEZA - CRATO) - T				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
			Total:	-
DEFAULT				
12897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	55,44000	1,0000	55,4400
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,570000	1,0000	0,5700
			Total:	56,0100
			D.M.T. (X)	502,00
			TOTAL DEFAULT ($0,57x + 55,44$)	341,58
			Total Simples:	341,58



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3404

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
			Total:	-
DEFAULT				
12897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	55,44000	1,0000	55,4400
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,570000	1,0000	0,5700
			Total:	56,0100
			D.M.T. (X)	517,00
			TOTAL DEFAULT (0,57x + 55,44)	350,13
			Total Simples:	350,13

10002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) DMT= 517KM (FORTALEZA > MISSÃO VELHA) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
			Total:	-
DEFAULT				
12897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	61,66000	1,0000	61,6600
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,600000	1,0000	0,6000
			Total:	62,2600
			D.M.T. (X)	517,00
			TOTAL DEFAULT (0,60x + 61,66)	371,86
			Total Simples:	371,86



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3403

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIO SEINFRA

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km ($Y = 0,70X + 1,32$) BRITA DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)
 - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,700000	1,0000	0,7000
				Total:	2,0200
				D.M.T. (X)	57,00
				TOTAL DEFAULT (0,70x + 1,32)	41,22
				Total Simples:	41,22

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km ($Y = 0,70X + 1,32$) AREIA DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)
 - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,700000	1,0000	0,7000
				Total:	2,0200
				D.M.T. (X)	57,00
				TOTAL DEFAULT (0,70x + 1,32)	41,22
				Total Simples:	41,22



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3406
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km ($Y = 0,70X + 1,32$) FILLER DMT-57KM (MISSÃO VELHA A PONTA DA SERRA)
- T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,700000	1,0000	0,7000
				Total:	2,0200
				D.M.T. (X)	57,00
TOTAL DEFAULT ($0,70x + 1,32$)					41,22
				Total Simples:	41,22



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 3407

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3144 -TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) BRITA P/ CPA (15 KM) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
			Total:	-
DEFAULT				
12897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,900000	1,0000	0,9000
			Total:	2,2200
			D.M.T. (X)	15,00
			TOTAL DEFAULT (0,90x + 1,32)	14,82
			Total Simples:	14,82



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3408
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3144 -TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) AREIA P/ CPA (15 KM) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
			Total:	-
DEFAULT				
12897 CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,900000	1,0000	0,9000
			Total:	2,2200
			D.M.T. (X)	15,00
			TOTAL DEFAULT (0,90x + 1,32)	14,82
			Total Simples:	14,82



AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3409
6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3144 -TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - FILLER P/ CPA (DMT-30KM) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,900000	1,0000	0,9000
				Total:	2,2200
				D.M.T. (X)	30,00
TOTAL DEFAULT (0,90x + 1,32)					28,32
				Total Simples:	28,32



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
 AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
 FLS Nº: 3430
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
 DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - CPA (DMT-30KM) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	1,32000	1,0000	1,3200
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,900000	1,0000	0,9000
				Total:	2,2200
				D.M.T. (X)	30,00
TOTAL DEFAULT ($0,90x + 1,32$)					28,32
				Total Simples:	28,32

C3226 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) DMT-45KM (MISSÃO VELHA - CRATO) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	3,95000	1,0000	3,9500
12896	TRANSPORTE	TxKM	1,050000	1,0000	1,0500
				Total:	5,0000
				D.M.T. (X)	45,00
TOTAL DEFAULT ($1,05x + 3,95$)					51,20
				Total Simples:	51,20



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 343

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.


DATA: 28/08/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3225 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO ($Y = 1,05X + 3,16$) DMT=45 KM (MTSSÃO VELHA > CRATO) - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	CHI	-	69,6600	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	CHP	-	206,9800	0,0000
				Total:	-
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DE TRANSPORTE	UND	3,16000	1,0000	3,1600
12896	TRANSPORTE	TxKM	1,050000	1,0000	1,0500
				Total:	4,2100
				D.M.T. (X)	45,00
				TOTAL DEFAULT ($1,05x + 3,16$)	50,41
				Total Simples:	50,41



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº: 3412
6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.05.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.

DATA: 28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO SEINFRA

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	71,2400	0,0804
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	95,0300	0,2096
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	82,8200	0,1402
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	4,7500	0,0018
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	122,4400	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	38,4300	0,0148
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	210,3300	0,8413
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	242,3700	0,0870
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	225,1200	0,1963
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	6,6800	0,0146
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	302,7100	0,7762
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	123,3300	0,2688
				Total:	2,6310
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0128	20,2600	0,2597
				Total:	0,2597
				Total Simples:	2,89